

Grondbalans				
Grond ontgraven				
		ontgraven grond	aanbrengenaanbrengen grond zand	transport
110010	Grond ontgraven uit watergang, droog	2610		2610
110020	Grond ontgraven uit watergang, nat	6605		6605
110030	Grond ontgraven uit werksleuf	295		
110040	Grond ontgraven uit werksleuf	625		
110050	Grond ontgraven uit tijdelijke oprit	600		600
110060	Grond ontgraven uit watergang onder brug, droog	310		310
110070	Grond ontgraven uit watergang onder brug, nat	1405		1405
Totaal ontgraven		12450		11530
Grond verwerken				
150010	Zand verwerken in tijdelijke oprit			600
150020	Graven en aanvullen sleuf	360	360	600
Totaal aan te brengen grond			360	600
130010	Grond afvoeren, droog			2920
130020	Grond afvoeren, nat			8010
130030	Grond vervoeren op het werk			600