



Annexen

Begraafplaatsbeheer- en onderhoud
Gemeente Wijk bij Duurstede 2020-2023

Doc. nr.: 2019-023-003

Inhoud

Annex 1:	Productbladen	3
Annex 2:	Hoeveelheden	20
Annex 3:	Schaalbalken.....	21
Annex 4:	Locaties minicontainers Groenewoud.....	22
Annex 5:	Tekeningen (separaat bijgevoegd)	23

Annex 1: Productbladen

0.1 BASISEISEN- EN RICHTLIJNEN	
Van toepassing op	: Alle productbladen
Doelstelling	: Professioneel beheer en onderhoud begraafplaatsen.
Definities	: -
Resultaatsverplichting	: n.v.t.
(Gewenste) uitvoeringsperiode	: Jaarrond
Beschrijving uitvoering	: n.v.t.
Bijkomende werkzaamheden	: Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat de begraafplaatsen op 4/5 mei (alleen locatie Steenstraat) en Allerzielen op 2 november (alleen locatie Groenewoud) op alle punten voldoen aan de omschreven resultaatsverplichtingen. Tevens wordt verwacht dat de grindpaden dan vooraf geharkt zijn.
Randvoorwaarden/eisen	: ✓ Werktijden tussen 7.30 – 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Zaterdag in overleg en met toestemming van de opdrachtgever. ✓ Het kan voorkomen dat werkzaamheden voor-, rondom- en na afloop van plechtigheden buiten de reguliere werktijden uitgevoerd moeten worden. ✓ Het is niet toegestaan om gedurende 1,5 uur voorafgaand- en gedurende een uitvaartplechtigheid onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op de begraafplaats ✓ Werknemers dienen te beschikken en gebruik te maken van goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen, naar aard van de werkzaamheden. ✓ Materieelkeuze aanpassen aan de locatie en plaatselijke omstandigheden. ✓ Inzet gekwalificeerd en vakbekwaam personeel. ✓ Opdrachtnemer dient een vast aanspreekpunt (en evt. backup) aan te wijzen. Deze persoon is in het bezit van diploma "Uitvoerder/beheerder begraafplaatsen" (IPC Groene Ruimte of vergelijkbaar). ✓ Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een signaleringsfunctie heeft, ook voor onderdelen die niet rechtstreeks tot de opdracht behoren. ✓ Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om een werkkeet of mobiele toilet op een van de begraafplaatsen (tijdelijk) te plaatsen. ✓ Tijdens het startoverleg wordt een gezamenlijke planning t.b.v. bouwvergaderingen vastgesteld. De opdrachtnemer is verplicht bouwvergaderingen bij te wonen. ✓ De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever wekelijks met een kort voortgangsbericht, waarin de uitgevoerde werkzaamheden van die week en de geplande werkzaamheden voor volgende week bondig beschreven staan. ✓ De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW (KOR 2013) is van toepassing op de resultaatsbeschrijvingen met als eenheid week.

		✓ Indien de aannemer niet voldoet aan de in de KOR 2013 gestelde prestatie-eisen kan de opdrachtgever de aannemer een boete opleggen. ✓ De boete voor het niet voldoen aan de gestelde prestatie-eisen in de KOR 2013 bedraagt € 500,00 per dag. ✓ De opdrachtgever wil dat de aannemer respectvol en op een nette wijze de werkzaamheden op de begraafplaatsen uitvoert en nabestaanden en bezoekers op een correcte wijze ter woord staat. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, en hier wordt melding van gemaakt wordt na twee opeenvolgende klachten een boete opgelegd van € 1.000,00 per melding.
Monitoring & rapportage	:	Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij zelf de monitoring verzorgd. De opdrachtgever wil vierwekelijks de schouwresultaten ontvangen. De opdrachtnemer dient vooraf in een Plan van Aanpak aan te tonen op welke wijze hij de monitoring vorm geeft.
Bijlagen	:	
Verwijzingen	:	<u>Toeziethouder groen & begraafplaatsen gemeente Wijk bij Duurstede:</u> Henk de Waal, tel. 06 48 06 46 21 <u>Beheerder begraven gemeente Wijk bij Duurstede:</u> Bianca Dunemann, 0343 595 619 <u>Afdeling DVL gemeente Wijk bij Duurstede:</u> Lia van Bommel, tel. 0343 595 578

1.1 ONDERHOUD (BODEMBEDEKKENDE) HEESTERS & BOSPLANTSOEN														
Van toepassing op	:	Begraafplaatsen Steenstraat, Groenewoud en Langbroek.												
Doelstelling	:	Het in stand houden van de groenstructuur en bevorderen van de uitstraling van het groen op de begraafplaats. Het gezond en vitaal houden van de beplantingen.												
Definities	:	<u>Heesters</u> : Houtachtige en struikvormende beplanting van voornamelijk cultuurlijke soorten. Opgaande (> 0,75 m) heesters, halfheesters of botanische rozen. <u>Bodembedekkende heesters</u> : Houtachtige en struikvormende beplanting van voornamelijk cultuurlijke soorten (< 0,75 m). <u>Bosplantsoen</u> : houtachtige beplanting bestaande uit hoofdzakelijk inheemse struiken en boomvormers al dan niet pleksgewijs aangevuld met cultuursoorten. Een kruidachtige onder- en/of zoomvegetatie kan deel uit maken van de onderbegroeiing.												
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld												
Beschrijving uitvoering	:	<table><tr><td>Terugsnoeien heestervakken</td><td>Op aanwys</td></tr><tr><td>Terugsnoeien lavendel</td><td>1x/jaar</td></tr><tr><td>Snoeien solitaire heesters</td><td>2x/jaar</td></tr><tr><td>Onkruidbeheersing in beplanting (Conform schaalbalk Groen-beplanting-onkruid)</td><td>Beeldkwaliteit B</td></tr><tr><td>Beheersing overgroei randen verharding heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras)</td><td>Beeldkwaliteit B</td></tr><tr><td>Beheersing overgroei randen verharding bodem bedekkende heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras)</td><td>Beeldkwaliteit B</td></tr></table>	Terugsnoeien heestervakken	Op aanwys	Terugsnoeien lavendel	1x/jaar	Snoeien solitaire heesters	2x/jaar	Onkruidbeheersing in beplanting (Conform schaalbalk Groen-beplanting-onkruid)	Beeldkwaliteit B	Beheersing overgroei randen verharding heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras)	Beeldkwaliteit B	Beheersing overgroei randen verharding bodem bedekkende heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras)	Beeldkwaliteit B
	Terugsnoeien heestervakken	Op aanwys												
	Terugsnoeien lavendel	1x/jaar												
	Snoeien solitaire heesters	2x/jaar												
	Onkruidbeheersing in beplanting (Conform schaalbalk Groen-beplanting-onkruid)	Beeldkwaliteit B												
	Beheersing overgroei randen verharding heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras)	Beeldkwaliteit B												
Beheersing overgroei randen verharding bodem bedekkende heesters (Conform schaalbalk Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras)	Beeldkwaliteit B													
(Gewenste) uitvoeringsperiode		Terugsnoeien voorjaar.												
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. ✓ Incidenteel (rand)snoei langs randen gazon (bij overlast/op aanwys directie).												
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Bij onkruidbeheersing speciale aandacht voor het verwijderen van boven- en ondergrondse delen van onkruiden als kweek, haagwinde, braam, zevenblad, zaailingen en opslag.												
Bijlagen	:	Annexen												
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);												

1.2 ONDERHOUD VASTE PLANTEN		
Van toepassing op	:	7 Oorlogsgraven begraafplaats Steenstraat Wijk bij Duurstede
Doelstelling	:	Vaste planten dragen bij aan de uitstraling van de begraafplaats. De beplanting dient te allen tijde een gesloten geheel te vormen.
Definities	:	<u>Vaste planten</u> : overblijvende kruidachtige planten die in het najaar bovengronds afsterven. Vaak groepsgewijs aangeplant op kleinere oppervlakten al dan niet in combinatie met heesters. Vaste planten worden veel toegepast in boomspiegels.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	
Beschrijving uitvoering	:	Onkruidbeheersing in vaste planten (conform schaalbalk Groen-beplanting-onkruid) Beeldkwaliteit B
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. ✓ Incidenteel randsnoei langs randen verharding/gazon (bij overlast).
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Onkruidbeheersing middels wieden.
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);

1.3 ONDERHOUD HAAGVOET			
Van toepassing op	:	Alle begraafplaatsen	
Doelstelling	:	Het beheersen van de onkruiddruk in de haagvoeten.	
Definities	:	<u>Hagen</u> : lijn- of blokvormige geschoren heesters voor afscheiding of markering.	
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld	
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.	
Beschrijving uitvoering	:	Onkruidbeheersing haagvoet (conform schaalbalk Groen-beplanting-onkruid)	Beeldkwaliteit B
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Bij onkruidbeheersing speciale aandacht voor het verwijderen van boven- en ondergrondse delen van onkruiden als kweek, haagwinde, braam, zevenblad, zaailingen en opslag. ✓ De werkzaamheden dienen aangepast te worden aan de plaatselijke omstandigheden (oppervlakkig wortelende beukenhagen). ✓ Bij werkzaamheden aan de hagen bij de entree van locatie Groenewoud dienen passende verkeersmaatregelen getroffen te worden. ✓ Het scheren van hagen wordt door derden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de in dit productblad omschreven werkzaamheden. De opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.	
Bijlagen	:	Annexen	
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ CROW 96 b; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);	

1.4 ONDERHOUD GAZONS		
Van toepassing op	:	Steenstraat, Groenewoud, Langbroek.
Doelstelling	:	Het in stand houden van de goede staat van het gazon zodat deze toegankelijk blijven.
Definities	:	<u>Proppen</u> : onder propfen wordt verstaan een ophoping of samenleving van gras tot een prop met een minimale afmeting van 20 mm.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.
Beschrijving uitvoering	:	Beheersen grashoogte gazons - handmatige stukken, inclusief bijmaaien obstakels en bomen (conform schaalbalk Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte)
		Beeldkwaliteit B
		Kanten steken gazon verharding
		Jaarlijks in juli
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Handmatig maaien van "grasgraven & graspaden" ✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. ✓ Meldingsplicht t.a.v. mollen & konijnen in gazon.
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Propfen zijn niet toegestaan. ✓ Maaisel op verharding en gedenktekens dient te allen tijde opgeruimd te worden. ✓ Afmaaien loof- en bolgewassen dient plaats te vinden als loof afgestorven is. Meenemen in reguliere maaironde. ✓ Het machinaal maaien wordt door derden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de in dit productblad omschreven werkzaamheden. De opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);

1.5 INBOET BEPLANTINGEN		
Van toepassing op	:	Begraafplaatsen Steenstraat, Groenewoud en Langbroek.
Doelstelling	:	Het in optimale staat houden van diverse beplantingstypen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Definities	:	
Resultaatsverplichting	:	-
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.
Beschrijving uitvoering	:	Het jaarlijks opstellen van een inboetlijst en aanleveren aan directie in de maand september. 1x/jaar
	:	Het inboeten conform de door directie goedgekeurde lijst in de maanden oktober en/of november. 1x/jaar
Bijkomende werkzaamheden	:	✓
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Leveren beplanting en bemesting geschiedt op basis van goedgekeurde inboetlijst. Aannemer dient hiervoor een separate factuur op te stellen.
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);

2.1 ONDERHOUD ELEMENT- EN ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
Van toepassing op	:	Alle begraafplaatsen	
Doelstelling	:	Het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden ten einde de verhardingen te allen tijde goed toegankelijk en veilig te houden.	
Definities	:	<u>Elementverharding</u> : verhardingen die bestaan uit losse elementen, die in een bepaald verband zijn aangebracht, zoals klinkers en tegels. <u>Ongebonden verharding</u> : verharding die bestaat uit gestorte materialen, zoals grind en schelpen.	
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld	
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.	
Beschrijving uitvoering	:	Onkruidbeheersing op element- en halfverharding inclusief obstakels (conform schaalbalk Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid)	Beeldkwaliteit B
		Uitvoeren klein onderhoud elementverharding	1x/jaar en op basis van meldingen
		Aanvullen paden halfverharding, op aanwijs directie	8 uur / jaar
		Preventieve gladheidbestrijding gedurende winterdienstseizoen (1 nov.-1 april), inclusief verwijderen sneeuwresten voorafgaand aan uitvaartplechtigheid (curatief)	Zie inschrijfstaat
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Preventieve gladheidbestrijding van de hoofdpaden op de begraafplaatsen op basis van melding winterdienst coördinator gemeente. ✓ Verwijderen sneeuw(resten) vanaf parkeerterrein/voorterrein van de aula tot locatie uitvaartplechtigheid (en aula) voorafgaand aan plechtigheid. ✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Voor het aanvullen van half verharde paden dient uitgegaan te worden van gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur per jaar; ✓ Materiaal (schelpen, grind) dient door de opdrachtnemer apart gefactureerd te worden.	
Bijlagen	:	Annexen	
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW):	

3.1 (ZWERF)AFVALBEHEERSING			
Van toepassing op	:	Alle begraafplaatsen	
Doelstelling	:	Het tijdig aanbieden van de minicontainers ter voorkoming van zwerfafval.	
Definities	:	<u>Zwerfafval</u> : afval dat mensen hebben weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen, inclusief vuurwerkresten. <u>Zwerfafval fijn</u> : zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner of gelijk aan 10 cm en groter of gelijk aan 1 cm. <u>Zwerfafval grof</u> : zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte en/of diameter groter dan 10 cm.	
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld	
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.	
Beschrijving uitvoering	:	Beheersen vullingsgraad minicontainers (conform schaalbalk Meubilair-afvalbak-vullingsgraad)	Beeldkwaliteit B
		Beheersen fijn- en grof zwerfafval (conform schaalbalk Begraafplaatsen-zwerfafval fijn en grof, zie annex 3)	Beeldkwaliteit B
Bijkomende werkzaamheden	:	De opdrachtgever biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid om de minicontainers eenmaal per vier weken (conform het vaste ophaalmoment) aan straat op de daarvoor bestemde locaties aan te bieden. De containers dienen 's ochtends na 07.00 uur aangeboden te worden. Uiterlijk 17.00 uur dienen de containers van straat gehaald te zijn.	
Randvoorwaarden/eisen	:	Op de begraafplaatsen aanwezige afvalcontainers dienen bij een uitvaart zoveel mogelijk uit het zicht van de bezoekers te worden geplaatst (zie annex 4: locaties afvalcontainers Groenewoud).	
Bijlagen	:	Annexen	
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Afvalkalender gemeente; ✓ Annex 3;	

4.1 ONDERHOUD MEUBILAIR		
Van toepassing op	:	Groenewoud, Langbroek.
Doelstelling	:	
Definities	:	<u>Natuurlijke aanslag</u> : aanslag van plantaardige aard, bijvoorbeeld algenvorming. Inclusief vogelpoep.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.
Beschrijving uitvoering	:	Herstellen/repareren draadafrastering 1x/jaar
	:	Beheersen natuurlijke aanslag op banken (conform schaalbalk Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling Beeldkwaliteit B
	:	Schoonmaken drie monumenten begraafplaats Groenewoud 1x/jaar
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Het controleren en indien nodig vervangen van gieterhaken en gieters; ✓ Het opnemen van gieters in de opslagcontainer in de vorstperiode (begraafplaats Groenewoud)
Randvoorwaarden/eisen	:	-
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (CROW);

4.2 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL BEGRAAFPLAATSEN			
Van toepassing op	:	Alle begraafplaatsen.	
Doelstelling	:		
Definities	:	Natuurlijk afval: organisch afval, zoals bladafval, bloesem, takken, niet zijnde veegvuil.	
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld	
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Zie beschrijving uitvoering.	
Beschrijving uitvoering	:	Beheersen natuurlijk afval verharding, in beplanting, op gazons en op- en tussen graven week 1-40 (conform schaalbalk Begraafplaatsen-natuurlijk afval, zie annex 3)	Beeldkwaliteit B
		Beheersen natuurlijk afval verharding, in beplanting, op gazons en op- en tussen graven week 41-52	12x (wekelijks)
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Graven en gedenktekens dienen te allen tijde vrij te zijn van natuurlijk afval.	
Randvoorwaarden/eisen	:		
Bijlagen	:	Annexen	
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen; ✓ Annex 3:	

5.1 BEHEERDERSTAKEN			
Van toepassing op	:	Alle begraafplaatsen.	
Doelstelling	:		
Definities	:	Nummerstenen: stenen met grafnummer.	
Resultaatsverplichting	:		
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:		
Beschrijving uitvoering	:	Grafinspectie: controle aanwezige graven op staat van onderhoud (stabiliteit, beschadigingen, afmetingen, etc.). Resultaten aanleveren uiterlijk medio juni.	1x/jaar in mei
		Aanwijzen graven t.b.v. plaatsing gedenktekens door steenhouwer(s). inclusief toetsen vergunning en controle/oplevering. Steenhouwer(s) maken hiervoor afspraak met aannemer.	30x per jaar
		Verzamelen steekvazen (op aanwys directie)	4x per jaar
		Controle en eventueel ophalen van nummerstenen in gazon van niet verlengde graven (alleen op Groenewoud)	1x/jaar
		Nat reinigen oorlogsgraven, voor 4/5 mei	1x/ jaar
		Nat reinigen oorlogsgraven bij natuurlijke aanslag en vogelpoep (op aanwys directie)	2x per jaar
		Het jaarlijks aan- en afsluiten van de watertappunten, inclusief het noteren van de meterstanden.	1x/jaar
		Het op aanwys verrichten van diverse kleine reparaties, inclusief het leveren van materialen.	Op aanwys
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Van de grafinspectie dient de opdrachtnemer een lijst van bevindingen (op basis van grafnummers) op te stellen en aan te bieden aan de opdrachtgever. ✓ De aannemer fungeert als aanspreekpunt voor bezoekers van de begraafplaats en weet op correcte wijze bezoekers indien nodig door te verwijzen naar de gemeente. ✓ Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een proactieve houding aangaande communicatie tussen exploitant aula en afdeling dienstverlening van de gemeente aanneemt. ✓ Diverse administratieve werkzaamheden (schaduwadministratie). ✓ Vrijgekomen materialen vervoeren naar een (eindverwerking)inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. ✓ Het afhandelen van klachten- en meldingen binnen 2 werkdagen. Elke klacht- en melding dient geregistreerd te worden door de opdrachtnemer. Voortgang en afhandeling dienen teruggekoppeld te worden aan opdrachtgever.	
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ De opdrachtnemer is tijdens werkdagen (07.30-17.00) ten alle tijde telefonisch bereikbaar voor vragen van de opdrachtgever en nabestaanden.	
Bijlagen	:	Annexen	

Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen. ✓ Wet op de Lijkbezorging (Wlb). ✓ Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Wijk bij Duurstede.
---------------------	---	--

5.2 GRAFDELVEN		
Van toepassing op	:	Begraafplaatsen Steenstraat, Groenewoud, Langbroek
Doelstelling	:	
Definities	:	Betreft zowel de reguliere graven (enkel- en dubbeldiep) als kinder- en urnengraven.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	
Beschrijving uitvoering	:	Werkzaamheden behorende bij het delven van graven. De steenhouwer draagt zorg voor het eventueel (tijdelijk) verwijderen van bestaande grafbedekking:
		Contact afdeling DVL gemeente over grafnummer, controle gegevens
		(Handmatig) Uitgraven graf
		Overtollige zand/grond afvoeren naar depot
		Afdekken met matten (op afroep)
		Plaatsen bekisting
		Plaatsen lift en loopplanken
		Dichten graf, afwerken en plaatsen kransen/bloemstukken
		Het op aanwijs afvoeren van grond uit depot
		Zie inschrijfstaat
Bijkomende werkzaamheden	:	✓ Het op aanwijs van de afdeling Dienstverlening van de gemeente controleren van een grafbedekking voor aanvang van een bijzetting. ✓ Mogelijk wordt het takenpakket rondom de Wet op de Lijkbezorging gedurende de contractperiode uitgebreid met het voorlopen, administratieve handelingen (verlof tot begraven), klokkenluiden, etc. Het is nog niet duidelijk of en wanneer deze taken erbij komen. De aannemer kan hieraan geen rechten ontleen.
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Urnen- en kindergraven dienen handmatig ontgraven te worden. ✓ Bekisting, baar, looprooster en lift worden door de opdrachtgever niet in bruikleen gesteld. ✓ De opdrachtnemer draagt zorg dat voorbereidende werkzaamheden voor een uitvaart minimaal 3 uur van tevoren zijn uitgevoerd, inclusief bijbehorende controlerende
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen. ✓ Wet op de Lijkbezorging (Wlb). ✓ Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Wijk bij Duurstede.

5.3 PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN URNEN		
Van toepassing op	:	Begraafplaats Groenewoud
Doelstelling	:	
Definities	:	<u>Bijzetting</u> : plaatsen van een asbus in een urnengraf of columbarium. <u>Columbarium</u> : urnenmuur
Resultaatsverplichting	:	Het op afroep plaatsen of verwijderen van urnen uit een urnengraf of columbarium.
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	
Beschrijving uitvoering bij plaatsen	:	Schoonmaken nis
		Houten frame aanbrengen waar sluitsteen tegenaan geplaatst wordt
Beschrijving uitvoering bij verwijderen	:	Verwijderen en vernietigen gedenksteen
		Asbus uitstrooien op de daarvoor bestemde locatie danwel overdragen aan nabestaanden
Bijkomende werkzaamheden	:	N.v.t.
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ Het plaatsen van de sluitsteen, voegen met zandcement en plaatsen van het naamplaatje wordt door de steenhouwer verzorgd. ✓ Inclusief levering houten frame van duurzaam (FSC) hardhout en bevestigingsmaterialen.
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen. ✓ Wet op de Lijkbezorging (Wlb). ✓ Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Wijk bij Duurstede.

5.4 VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN GRAFBEDEKKING OP GRAF		
Van toepassing op	:	Begraafplaatsen Groenewoud, Langbroek
Doelstelling	:	Het verwijderen en afvoeren van grafbedekking van graven wanneer de uitgifteperiode verlopen is.
Definities	:	Betreft zowel de graven (enkel- en dubbeldiep) als kindergraven. Onder grafbedekking wordt verstaan: alle voorkomende grafbedekking, zoals: veldkeien, enkele steen, zerk, omranding, enkel-dubbelbreed, beplanting.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	
Beschrijving uitvoering	:	Werkzaamheden behorende bij het verwijderen en afvoeren van gedenktekens:
		Contact afdeling DVL gemeente over grafnummer, controle gegevens
		Verwijderen en afvoeren grafbedekking.
		Aanvullen grond uit depot, afwerken en inzaaien.
		Plaatsen van nummersteen (alleen op Groenewoud)
Bijkomende werkzaamheden	:	-
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ De gedenktekens dienen onleesbaar vernietigd te worden.
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen. ✓ Wet op de Lijkbezorging (Wlb). ✓ Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Wijk bij Duurstede.

5.5 GRAFRUIMEN		
Van toepassing op	:	Begraafplaatsen Steenstraat, Groenewoud, Langbroek
Doelstelling	:	Het incidenteel, op afroep, ruimen van bestaande graven.
Definities	:	Betreft zowel de graven (enkel- en dubbeldiep) als kindergraven.
Resultaatsverplichting	:	Jaarrond, tenzij anders vermeld. Het gaat om ongeveer 1 graven per jaar (ongeveer 4 gedurende de looptijd van deze overeenkomst).
(Gewenste) uitvoeringsperiode	:	Op aanwijfs directie.
Beschrijving uitvoering	:	Werkzaamheden behorende bij het ruimen van graven:
		Contact afdeling DVL gemeente over grafnummer, controle gegevens
		Verwijderen en afvoeren grafbedekking (indien aanwezig)
		Verwijderen en opnemen stoffelijke resten t.b.v. crematie of herbegraving elders.
		Aanvullen grond uit depot. Dichten, afwerken en inzaaien.
Bijkomende werkzaamheden	:	-
Randvoorwaarden/eisen	:	✓ De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf aanwezige stoffelijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan. En dat indien noodzakelijk de nodige maatregelen worden getroffen om ongewenst bezoek tegen te gaan. ✓ Ruimingswerkzaamheden vinden plaats conform wet op de Lijkbezorging (Wlb).
Bijlagen	:	Annexen
Verwijzingen	:	✓ Productblad Basiseisen en richtlijnen. ✓ Wet op de Lijkbezorging (Wlb). ✓ Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Wijk bij Duurstede.

Annex 2: Hoeveelheden

Hoeveelheden begraafplaatsen
 Betreft de hoeveelheden voor 4 onderhoudsjaren

Onderdeel	Eenh.	Wijk bij Duurstede		Cathen		Langbroek		Totaal
		Steenstraat	-	Groenewoud	RK-Cothen	Keikeland	-	
Bosplantsoen	m2	-	-	-	-	3.608,00	-	3.608,00
Heesters >0,75m	m2	128,00	-	260,00	-	-	-	388,00
Heesters < 0,75m	m2	1.656,00	-	2.012,00	-	-	-	3.668,00
Vaste planten	m2	68,00	-	-	-	-	-	68,00
hagen, knipoppervlakte	m2	1.400,00	-	34.168,00	2.236,00	1.804,00	-	39.608,00
hagen, lengte	m1	692,00	-	11.572,00	684,00	896,00	-	13.844,00
Haagvoet	m2	276,00	-	7.260,00	392,00	408,00	-	8.336,00
gazon, handmatig	m2	432,00	-	2.588,00	-	2.216,00	-	5.236,00
gazon, handmatig graven circa 50%/50%	m2	-	-	15.596,00	-	-	-	15.596,00
Gazon handmatig met bollen	m2	-	-	4.812,00	-	-	-	4.812,00
Gazon machinaal	m2	2.548,00	-	11.844,00	-	-	-	14.392,00
kantensteken verharding	m1	-	-	2.968,00	-	576,00	-	3.544,00
kantensteken halfverharding	m1	8,00	-	752,00	-	68,00	-	828,00
Onkruidbestreiding op verharding	m2	68,00	-	14.792,00	-	3.512,00	-	18.372,00
Onkruidbestreiding op halfverharding	m2	4.276,00	-	848,00	1.084,00	484,00	-	6.692,00
Onkruidbestreiding tussen graven, halfverharding ca 50%/50%	m2	6.224,00	-	-	1.476,00	-	-	7.700,00
Bankjes	st.	-	-	56,00	-	8,00	-	64,00
Minicontainers	st.	4,00	-	68,00	4,00	12,00	-	88,00
Indicatie begrafenissen/bijzettingen per jaar	st.	4,00	-	180,00	-	20,00	-	204,00

Annex 3: Schaalbalken

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.15.17				
Begraafplaatsen	Zwerfafval fijn en grof begraafplaatsen			
A+	A	B	C	D
er ligt geen fijn en/of grof zwerfafval	er ligt weinig fijn en/of grof zwerfafval	er ligt in beperkte mate fijn en/of grof zwerfafval	er ligt redelijk veel fijn en/of grof zwerfafval	er ligt veel fijn en/of grof zwerfafval
grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) < 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (>10 cm) < 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (>10 cm) <25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (>10 cm) >25 stuks per 100 m ²
fijn zwerfafval (1-10cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10cm) < 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10cm) < 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10cm) <25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10cm) >25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01				
Begraafplaatsen	Natuurlijk afval begraafplaatsen			
A+	A	B	C	D
Er is geen natuurlijk afval	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval	Er is veel natuurlijk afval
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode <10% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode <25% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode <35% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode >35% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode <5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode <10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode <25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode >25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte <3cm	laagdikte <10cm	laagdikte <30cm	laagdikte >30cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Annex 5: Tekeningen (separaat bijgevoegd)