

| MEMO                                           |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| From : Steven De Wilde                         | To : PU/BRU |
| Date : 03/02/2009                              | Cc :        |
| Ref :                                          |             |
| Subject : Lijst met LDC configuratieparameters |             |

---

## I Inleiding

In dit document worden de instelbare parameters die invloed hebben op de weergave op de display opgelijst. Gelieve de default instellingen te verifiëren en indien nodig naar wens te wijzigen.

De standaard instellingen werden afgeleid uit de bestekseisen en/of eerdere projectcommunicatie. Instellingen die opgelijst werden in het functioneel ontwerp maar niet voorkomen in deze lijst zijn technische parameters die Ferranti volgens praktijkervaring zelf zal invullen in het belang van de goede werking van de display.

Wij hadden de finale lijst graag ontvangen uiterlijk op dinsdag 17 februari 2009.

## 2 Parameters

| Parameter Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Eenheid / Mogelijke waarden                                                                                                                                                                                                                          | Default               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Na hoeveel seconden een vertrektijd automatisch van de display verwijderd wordt (zonder vertrekbericht) na het verstrijken van de laatst ontvangen verwachte vertrektijd.                                       | Seconden                                                                                                                                                                                                                                             | 120                   |
| Na hoeveel seconden een vertrektijd van een rit waarvan geen actuele informatie werd ontvangen (ritstatus UNKNOWN), automatisch van de display verwijderd wordt na het verstrijken van de geplande vertrektijd. | Seconden                                                                                                                                                                                                                                             | 60                    |
| Aantal seconden voor de geplande vertrektijd dat vertrekberichten (KAR of KV8) bij een beginhalte genegeerd worden.                                                                                             | Seconden                                                                                                                                                                                                                                             | 60                    |
| KAR berichten naar de distributieserver loggen of niet.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | JA                    |
| Sortering van de regels op de display.                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwachte vertrektijd</li> <li>- Geplande vertrektijd</li> <li>- Lijn(groep)nummer in combinatie met de verwachte vertrektijd (lijn/richting combinatie)</li> <li>- Bestemming</li> <li>- Perron</li> </ul> | Verwachte vertrektijd |
| Aantal passages (vertrekmogelijkheden) dat per lijn(groep)/richting combinatie maximaal op het display getoond mogen worden bij sortering op (verwachte of geplande) vertrektijd.                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                     |
| Window van aan te kondigen vertrektijden in minuten.                                                                                                                                                            | Minuten                                                                                                                                                                                                                                              | 59                    |
| Apollo principe gebruiken (aftellen naar vertrektijd houdt rekening met eventuele vertragingen door sneller/trager af te tellen).                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | JA                    |
| Window waarin de display gedoofd kan worden. Dit window wordt gebruikt voor het doven van vrije teksten van het type OVERRULE.                                                                                  | Tijdstippen in GMT                                                                                                                                                                                                                                   | 00u00 – 03u30         |
| Aantal regels dat een halteopmerking in beslag neemt.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     |
| Aantal seconden voor de geplande vertrektijd dat de resterende tijd tot vertrek knipperend weergegeven wordt bij een tijdhalt.                                                                                  | Seconden                                                                                                                                                                                                                                             | 60                    |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aantal seconden voor de geplande vertrektijd van ritten (waarvan geen actuele informatie werd ontvangen = ritstatus UNKNOWN) gedurende een alternatieve weergave van de tijd tot vertrek wordt gebruikt. | Seconden                                                                                                                                                      | 120                                                 |
| Alternatieve weergave van tijd tot vertrek bij ritten waarvan geen actuele informatie werd ontvangen (binnen het ingestelde window).                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\pm</math> (vb "<math>\pm 6</math>")</li> <li>- "Tijd bij benadering" alternerend met de bestemming</li> </ul> | "Tijd bij benadering" alternerend met de bestemming |
| Beschikbare via-bestemmingen alternerend weergeven of niet.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | JA                                                  |