

# Joint Research Center Zeeland

## 3<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen Aanbestedingsleidraad Casco en Gevel, fase 3, het Ecologiegebouw

Opdrachtgever	HZ University of Applied Sciences
Projectnummer	PR19-03e
Documentnummer	nvi006/AAW/SDC
Revisie	-
Status	Definitief
Datum	3 juni 2021



## Inhoudsopgave

1.	3 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen .....	1
2.	Behandeling vragen en antwoorden .....	3
3.	Planning aanbestedingsprocedure .....	4
4.	Bijlage(n) behorende bij 3 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen .....	5

## 1. 3<sup>e</sup> Nota van inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de aanbestedingsstukken ter zake van de aanbesteding Casco en Gevel ten behoeve van de nieuwbouw van fase 3, het Ecologiegebouw, van de onderwijs-, laboratorium- en onderzoeksfaciliteit op Het Groene Woud 1-3 van HZ UAS te Middelburg.

Voor het bestek perceel 3 "Casco en Gevel" van Rothuizen Architecten en Adviseurs, PR19-03e d.d. 22 april 2021, referentie PR19-03e/bst001/aaw en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> nota van inlichtingen, gelden de navolgende wijzigingen en/of aanvullingen:

Pagina	bestekcode	wijzigingen en/of aanvullingen
8	00.02.06	09 GEBOUWDOSSIER EN ENERGIELABEL Toevoegen het tekstgedeelte: ""De aannemer dient bij oplevering een geregistreerd definitief energielabel per postcode/huisadres te overhandigen. De aannemer dient hiervoor gedurende het bouwproces alle benodigde (registratie-) en test werkzaamheden (luchtinfiltratie) uit te voeren. Dit energielabel dient opgesteld te worden conform de laatste versies van de BRL9500, ISSO75.1, ISSO 82.1 en NTA 8800 en de hierin beschreven normen. Alle bouwkundige en installatieve uitgangspunten en uitkomsten zoals ingediend bij de omgevingsvergunning en vastgelegd in de berekening van het voorlopig energielabel (na 1/1/2021) of EPC berekening (voor 1/1/2021) dient door de aannemer aangehouden te worden."
61/62	24.51.20-b	Extra ligger aanbrengen, zoals hierna bij de constructieve tekeningen is aangegeven.
67	25.32.90-b	0. Toevoegen het tekstgedeelte: "In het dakvlak windverbanden opnemen, op de plaatsen als aangegeven op de tekening, type (Willems) stalen trekstangstelsel, voorzien van linkse en rechtse schroefdraad met aansluitgietstukgaffels, afmeting volgens constructietekeningen, staalsoort en -kwaliteit (EN 10025-2) (nr.) S355J2G3+SH. Oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt."
	Tekeningen	
	TO 0.01V-A en TO 2.01V-A en TO 3.01V-A	Tekst op tekeningen wijzigen: "HSB wand met aangegeven dikte 271 mm + 2x 18 mm, h.o.h. 400 mm tenzij anders aangegeven." In: "HSB wand met aangegeven dikte 271 mm + 1x 18 mm (aan binnenzijde), h.o.h. 400 mm tenzij anders aangegeven. Alleen de wand op as 4, aan de buitenzijde voorzien van een 30 minuten brandwerend plaatmateriaal zoals in hs 24.52.20-a omschreven."
	TO 0.01V-A	In tegenstelling tot hetgeen op tekening is aangegeven is de sparing voor de trap naar de kelder (bunker) een vierkant van 2 x 2 m1.  Voor het op tekening aangegeven verdiepte gedeelte (P -20) t.b.v. de liftinstallatie moet rekening worden gehouden met een verdiept gedeelte van 50 tot 60 mm t.o.v. peil.  De loopbruggen in het middengebied uitvoeren met gelamineerde randliggers 180x350 (i.p.v. de 180x550), met evenwijdig aan de randliggers tussenliggers 180x300 h.o.h. ± 400 mm. De aangegeven balklaag 59x156 vervalt hiermee. Op de liggers de in hs 32.31.12-a Bangkirai/Bilinga geprofileerde delen aanbrengen, zie ook detail D40-15.
	TO 2.01V-A	Uitgangspunt voor de legrichting van het houten dak boven de centrale hal moet evenwijdig lopen met de assen 8 t/m 12 in tegenstelling tot hetgeen op tekening is aangegeven.

		Ter plaatse van de vliesgevel achter als 3, in het dakvlak een gelamineerde ligger ( $\pm 150 \times 500$ ) aanbrengen, zie ook detail D40-13.
	Toegevoegd; TO-0.01W	Uitwerking wapeningstekeningen funderingsconstructie.

Naar aanleiding van de gestelde vragen is deze geanonimiseerde 3<sup>e</sup> Nota van inlichtingen opgemaakt. De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Tot deze 3<sup>e</sup> nota van inlichtingen behorende aanvullende/gewijzigde documenten zijn aangegeven in het bijgevoegde document "DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ GUNNINGSLEIDRAAD" met de referentie PR19-03e/dov001/BLA d.d. 3 juni 2021.

Gewijzigde documenten zijn met een gele markering aangegeven in het overzicht.

## 2. Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Verwijzing naar Beschrijvend Document	Vraag	Antwoord
1	2e nota vraag 5	<p>Het is niet mogelijk om in de termijn van inschrijving een overleg met de gemeente te voeren over gebruik van het fietspad. Daarom is er ook geen goed inzicht te krijgen in de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.</p> <p>Kan er een stelpost opgegeven worden voor voorzieningen t.b.v. het tijdelijk/deels afsluiten van het fietspad incl. benodigde vergunningen en legeskosten, verkeerregelaars e.d.</p>	<p>In de inschrijving dienen de eerder genoemde kosten te zijn opgenomen. De aannemer van dit bestek heeft het meeste inzicht in de benodigde ruimte en periode(s) welke benodigd is voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Gehele afsluiting is misschien niet de gehele periode nodig. Voor de kosten van precario en leges kan de gemeente wel direct antwoord geven.</p>

### 3. Planning aanbestedingsprocedure

Onderdeel	Datum / tijdstip
Publicatie aankondiging opdracht	26 april 2021
Uiterste termijn indienen van vragen t.b.v. de Nota van inlichtingen*	12 mei 2021, 14.00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen	20 mei 2021
Uiterste termijn indienen van vragen t.b.v. de 2 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen*	27 mei 2021, 14.00 uur
Publicatie 2 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen	3 juni 2021
Sluitingstermijn inschrijving *	17 juni 2021, 14.00 uur
Versturen gunningsbeslissing (voorlopig)	24 juni 2021
Versturen definitieve gunning	15 juli 2021

## 4. Bijlage(n) behorende bij 3<sup>e</sup> Nota van inlichtingen

De volgende bijlagen behoren bij voorliggende Nota van inlichtingen en zijn eveneens op TenderNed gepubliceerd:

- “DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ GUNNINGSLEIDRAAD” met de referentie PR19-03e/dov001/BLA d.d. 3 juni 2021, met hierin opgenomen alle aanvullende/gewijzigde documenten welke bij deze nota van inlichtingen behoren.

Belangrijkste aanpassingen aan bouwkundige tekeningen:

- Aanduiding en grootte te maken sparing in kelderdek t.b.v. optionele spiltrap naar de kelder.
- Gevelafwerking – buitenschil verwerkt op de technische uitwerking van de gevelaanzichten en in het model.
- Grootte van de buitenspiltrap aangepast.
- Update van het bouwkundig model.
- Wapeningstekening van de constructeur toegevoegd.