

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11								VERKEERSMAATREGELEN Werkvoertuigen dienen te beschikken over eigen bebakening overeenkomstig CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221. Het toepassen van eigen bebakening dient bij alle werkzaamheden te zijn inbegrepen. De aannemer dient aanvullende verkeersmaatregelen op te nemen in een verkeersmaatregelenplan overeenkomstig bestekspostnr. 811140				
111010	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden op erftoegangswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h	keer	40,00	F	
			1					2 Met materiaal van de aannemer				
				3								
111020	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werkzaamheden op erftoegangswegen Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h	keer	20,00	F	
			1					2 Met materiaal van de aannemer				
				1								
111030	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h	keer	20,00	F	
			1					2 Met materiaal van de aannemer				
				3								
111040	620399							Toepassen omleidingsroutes. Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter in overleg met de opdrachtgever Hoeveelheid minder dan 10 borden Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
111050	620399							Toepassen omleidingsroutes. Betreft: omleidingsroutes binnen de bebouwde kom De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter in overleg met de opdrachtgever Hoeveelheid 10 t/m 20 borden Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
111060	625099							Inzetten verkeersregelaars. Betreft: inzet van 2 verkeersregelaars indien afzettingen volgens posten 111010 en 111030 onvoldoende zijn Verkeersregelaars dienen te zijn aangesteld als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar Inzet van twee regelaars	uur	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
12								BEREIKBAARHEID				
121010	101499							Toepassen stalen rijplaten. Betreft: rijplaten t.b.v. (bereikbaarheid van) opstellocaties voor materieel op slecht draagkrachtig terrein Rekening houden met een te bedekken oppervlak van 25 m2 per keer Inclusief aan- en afvoer T.b.v. middelzwaar en zwaar verkeer Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F	
13								COMMUNICATIE				
1310								<u>Jaarlijkse deelopdracht</u>				
131010	102399							Communiceren met vervoersmaatschappijen. Betreft: het informeren van vervoersmaatschappijen over de uit te voeren werkzaamheden Vervoersmaatschappijen informeren over tijdstip, periode(n) en mate van hinder door de werkzaamheden Tijdstip van informeren: minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden Wijze van communiceren: telefonisch, met bevestiging van gemaakte afspraken per email Aantal vervoersmaatschappijen: 2 Frequentie: eenmalig per deelopdracht	keer	4,00	F	
131020	102399							Communiceren met aanwonenden. Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van aanwonenden en belanghebbenden langs de uitvoeringslocaties In de brief dient minimaal te worden vermeld: - tijdstip van de mogelijk optredende hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen - periode(n) en mate van overige hinder - voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.) - contactpersoon van de aannemer. Deze contactpersoon dient gedurende het gehele werk en ook buiten reguliere kantoortijden (telefonisch) bereikbaar te zijn De bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen Verspreiden brieven door aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 1500 per deelopdracht Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding afgestemd op de planning van de aannemer	keer	4,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1320								<u>Kleine deelopdracht</u>				
132010	102399							Communiceren met vervoersmaatschappijen. Betreft: het informeren van vervoersmaatschappijen over de uit te voeren werkzaamheden Vervoersmaatschappijen informeren over tijdstip, periode(n) en mate van hinder door de werkzaamheden Tijdstip van informeren: minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden Wijze van communiceren: telefonisch, met bevestiging van gemaakte afspraken per email Aantal vervoersmaatschappijen: 2 Frequentie: eenmalig per deelopdracht	keer	8,00	F	
132030	102399							Communiceren met aanwonenden. Betreft: het per deelopdracht schriftelijk informeren van aanwonenden en belanghebbenden langs de uitvoeringslocaties In de brief dient minimaal te worden vermeld: - tijdstip van de mogelijk optredende hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen - periode(n) en mate van overige hinder - voorzorgsmaatregelen om overlast te voorkomen (klep dicht, vuilniszak, emmer water erop etc.) - contactpersoon van de aannemer. Deze contactpersoon dient gedurende het gehele werk en ook buiten reguliere kantoor tijden (telefonisch) bereikbaar te zijn De bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie De brieven minimaal drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden bezorgen bij de betrokkenen Verspreiden brieven door aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 per deelopdracht Frequentie: eenmalig per deelopdracht, verspreiding afgestemd op de planning van de aannemer	keer	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
14								TOETSEN VERONTREINIGINGSGRAAD Het is niet toegestaan te starten met de werkzaamheden volgens hoofdstuk 3 van dit bestek voordat deze toetsing is afgerond. Indien de gemeten verontreinigingsgraad afwijkt van de in dit bestek vermelde maximale verontreinigingsgraad, dient dit door de aannemer te worden gemeld aan de directie Na overeenstemming over de definitieve vervuilingsgraad mag worden gestart met de reinigingswerkzaamheden				
141010	257599							Meten verontreinigingsgraad riolen. Betreft: het per deelopdracht meten van de gemiddelde vervuilingsgraad ter verificatie van de in het bestek aangenomen maximale vervuilingsgraad Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie Locaties in overleg met de directie te bepalen Vervuilingsgraad te bepalen in inspectieputten Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F	
141020	257599							Meten verontreinigingsgraad riolen. Betreft: het per deelopdracht meten van de gemiddelde vervuilingsgraad ter verificatie van de in het bestek aangenomen maximale vervuilingsgraad Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie Locaties in overleg met de directie te bepalen Vervuilingsgraad te bepalen in inspectieputten Met materiaal van de aannemer	keer	8,00	F	
2								DROOG ZETTEN RIOLERING				
21								VERDRONKEN HWA Betreft het afsluiten en leegpompen van verdrongen hwa-stelsels t.b.v. reiniging en inspectie				
2111								<u>Afsluiten riool, kunststof</u>				
211110	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdrongen hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: PVC Profielafmeting(en): rond 160 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	5,00	F	
211120	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdrongen hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: PVC Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	30,00	F	
211130	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdrongen hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: PVC Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2113								<u>Afsluiten riool, beton</u>				
211310	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdronken hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	15,00	F	
211320	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdronken hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	20,00	F	
211330	250199							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het afsluiten van verdronken hwa-leidingen t.b.v. leegpompen, reiniging en inspectie Materiaal riool: beton Profielafmeting(en): rond 700 en 800 mm Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist Methode ter keuze van de aannemer	keer	10,00	F	
2115								<u>Leegpompen riool</u>				
211510	250199							Leegpompen riool. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van verdronken hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en 2113 Profielafmeting(en): rond 160 mm Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang of hwa-leiding Methode ter keuze van de aannemer	m	175,00	F	
211520	250199							Leegpompen riool. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van verdronken hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en 2113 Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang of hwa-leiding Methode ter keuze van de aannemer	m	750,00	F	
211530	250199							Leegpompen riool. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van verdronken hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en 2113 Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang of hwa-leiding Methode ter keuze van de aannemer	m	900,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING		
211540	250199							Leegpompen riool. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van verdrongen hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en 2113 Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang of hwa-leiding Methode ter keuze van de aannemer	m	450,00	F	
211550	250199							Leegpompen riool. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van verdrongen hwa-leidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2111 en 2113 Profielafmeting(en): rond 700 en 800 mm Uitgangspunt is een geheel gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang of hwa-leiding Methode ter keuze van de aannemer	m	200,00	F	
22								DUIKERS Betreft het afsluiten en leegpompen van duikers t.b.v. reiniging en inspectie				
2211								<u>Afsluiten van duikers in watergang</u>				
221110	250199							Tijdelijk afsluiten duiker in watergang. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een afsluiting ter hoogte van de in- of uitstroomopening van een duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reiniging en inspectie Profielafmeting(en) duikers: t/m rond 400 mm Breedte watergang op waterlijn: 3 tot 5 m Diepte watergang: 0,5 tot 1,5 m Methode ter keuze van de aannemer	keer	80,00	F	
221120	250199							Tijdelijk afsluiten duiker in watergang. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een afsluiting ter hoogte van de in- of uitstroomopening van een duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reiniging en inspectie Profielafmeting(en) duikers: rond 500 t/m 900 mm Breedte watergang op waterlijn: 3 tot 5 m Diepte watergang: 0,5 tot 1,5 m Methode ter keuze van de aannemer	keer	75,00	F	
221130	250199							Tijdelijk afsluiten duiker in watergang. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een afsluiting ter hoogte van de in- of uitstroomopening van een duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reiniging en inspectie Profielafmeting(en) duikers: rond 1000 t/m 1250 mm Breedte watergang op waterlijn: 3 tot 5 m Diepte watergang: 0,5 tot 1,5 m Methode ter keuze van de aannemer	keer	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
221140	250199							Tijdelijk afsluiten duiker in watergang. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een afsluiting ter hoogte van de in- of uitstroomopening van een duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reiniging en inspectie Profielafmeting(en) duikers: rond 1400 t/m 2000 mm Breedte watergang op waterlijn: 3 tot 5 m Diepte watergang: 0,5 tot 1,5 m Methode ter keuze van de aannemer	keer	5,00	F		
221150	250199							Tijdelijk afsluiten duiker in watergang. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een afsluiting ter hoogte van de in- of uitstroomopening van een duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reiniging en inspectie Profielafmeting(en) duikers: rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Breedte watergang op waterlijn: 3 tot 5 m Diepte watergang: 0,5 tot 1,5 m Methode ter keuze van de aannemer	keer	5,00	F		
2213								<u>Leegpompen duiker</u>					
221310	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): t/m rond 250 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	500,00	F		
221320	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	500,00	F		
221330	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	550,00	F		
221340	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	350,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221350	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rond 1000 t/m 1250 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	250,00	F
221360	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rond 1400 en 2000 mm Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	50,00	F
221370	250199							Leegpompen duiker. Betreft: het leegpompen en indien nodig bijzuigen van duikerleidingen t.b.v. reiniging en inspectie Afsluitingen aangebracht volgens besteksposten 2211 Profielafmeting(en): rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Uitgangspunt is een 75% gevulde leiding Water benedenstrooms lozen in watergang Methode ter keuze van de aannemer	m	50,00	F
3								REINIGEN RIOLERING			
31								VRIJ VERVAL RIOOL			
3111								<u>Ronde buizen, kunststof</u>			
311110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 160 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.850,00	F
311120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 160 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.200,00	F
311130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 160 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	3.750,00	F	
		3										
			1									
				6								
311150	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	2.500,00	F	
		3										
			1									
				6								
311160	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.250,00	F	
		3										
			1									
				6								
311170	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	700,00	F	
		3										
			2									
				6								
311180	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	450,00	F	
		3										
			2									
				6								
311190	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F	
		3										
			2									
				6								
311210	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 500 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F	
		3										
			3									
				6								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311220	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 500 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F	
311230	257501			3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 500 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
3113								<u>Ronde buizen, beton</u>				
311310	257501			1				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	9.300,00	F	
311320	257501			1				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	6.200,00	F	
311330	257501			1				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	3.100,00	F	
311340	257501			1				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.900,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311350	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.200,00	F	
		1										
			3									
					6							
311360	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	600,00	F	
		1										
			3									
					6							
311370	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	1.150,00	F	
		1										
			4									
					6							
311380	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	750,00	F	
		1										
			4									
					6							
311390	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	350,00	F	
		1										
			4									
					6							
311410	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 en 1250 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F	
		1										
			5									
					6							
311420	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 en 1250 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F	
		1										
			5									
					6							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311430	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 en 1250 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
3115		1						<u>Eivormige buizen, beton</u>				
311510	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 300/450 en 350/525 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	350,00	F	
311520	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 300/450 en 350/525 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F	
311530	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 300/450 en 350/525 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F	
311540	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 400/600 en 500/750 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	600,00	F	
311550	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 400/600 en 500/750 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311560	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 400/600 en 500/750 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F	
		1										
			3									
					6							
311570	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 600/900 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F	
		1										
			4									
					9							
311580	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F	
		1										
			4									
					9							
311590	257502							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): eivormig 600/900 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			4									
					6							
32								VERDRONKEN HWA				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3211								Ronde buizen, kunststof			
321110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 160 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
321120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 160 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
321130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 160 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
321140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	375,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
321150	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	250,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321160	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	125,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
						1					
321170	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	300,00	F
		3									
			2								
				9							
					6						
						1					
321180	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	175,00	F
		3									
			2								
				9							
					6						
						1					
321190	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		3									
			2								
				9							
					6						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3213								Ronde buizen, beton			
321310	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						
321320	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						
321330	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						
321340	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	225,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						
321350	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321360	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						
						1					
321370	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 en 800 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			4								
				9							
					6						
						1					
321380	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 en 800 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			4								
				9							
					6						
						1					
321390	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 en 800 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			4								
				9							
					6						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								INFILTRATIERIOOL			
3321								<u>Infiltratieriool kunststof</u>			
332110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	650,00	F
		3									
			1								
				6							
332120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	450,00	F
		3									
			1								
				6							
332130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F
		3									
			1								
				6							
3323								<u>Infiltratieriool beton</u>			
332310	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 250 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			1								
				6							
332320	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 250 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			1								
				6							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
332330	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 250 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			1									
					6							
332340	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	225,00	F	
		1										
			2									
					6							
332350	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F	
		1										
			2									
					6							
332360	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F	
		1										
			2									
					6							
332370	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 600 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F	
		1										
			3									
					6							
332380	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 600 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F	
		1										
			3									
					6							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
332390	257501	1						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 600 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
332410	257501	1						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 800 mm Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
332420	257501	1						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 800 mm Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
332430	257501	1						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: infiltratieriool Grootste putafstand: 100 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 800 mm Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
34								DRAINAGE			
341110	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Maximale druk aan de spuitkop 10 bar Uitwendige diameter drains 50 t/m 100 mm Maximale strenglengte: 200 m Betreft enkelvoudige drainage 1 Plaats doorspuitvoorziening: is zichtbaar en toegankelijk vanaf maaiveld	m	2.000,00	F
		9									
			9								
				9							
					1						
341120	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Maximale druk aan de spuitkop 10 bar Uitwendige diameter drains 125 t/m 160 mm Maximale strenglengte: 200 m Betreft enkelvoudige drainage 1 Plaats doorspuitvoorziening: is zichtbaar en toegankelijk vanaf maaiveld	m	550,00	F
		9									
			9								
				9							
					1						
341130	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Maximale druk aan de spuitkop 10 bar Uitwendige diameter drains 200 t/m 250 mm Maximale strenglengte: 200 m Betreft enkelvoudige drainage 1 Plaats doorspuitvoorziening: is zichtbaar en toegankelijk vanaf maaiveld	m	2.600,00	F
		9									
			9								
				9							
					1						
341140	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Maximale druk aan de spuitkop 10 bar Uitwendige diameter drains 300 mm Maximale strenglengte: 200 m Betreft enkelvoudige drainage 1 Plaats doorspuitvoorziening: is zichtbaar en toegankelijk vanaf maaiveld	m	100,00	F
		9									
			9								
				9							
					1						
35								DUIKERS			
3511								<u>Ronde buizen, kunststof</u>			
351110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						
351120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F
		3									
			1								
				9							
					6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
351130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): t/m rond 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
			3									
				1								
					9							
						6						
							1					
351140	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
			3									
				2								
					9							
						6						
							1					
351150	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
			3									
				2								
					9							
						6						
							1					
351160	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
			3									
				2								
					9							
						6						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3513								<u>Ronde buizen, beton</u>			
351310	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			1								
				9							
					6						
351320	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			1								
				9							
					6						
351330	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 200 en 250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
		1									
			1								
				9							
					6						
351340	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	225,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						
351350	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	150,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
351360	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 300 en 400 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			2								
				9							
					6						
						1					
351370	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	300,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						
						1					
351380	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	175,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						
						1					
351390	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 en 600 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F
		1									
			3								
				9							
					6						
						1					
351410	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	200,00	F
		1									
			4								
				9							
					6						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351420	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	100,00	F	
		1										
			4									
				9								
					6							
						1						
351430	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 700 t/m 900 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			4									
				9								
					6							
						1						
351440	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 t/m 1250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	125,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						
351450	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 t/m 1250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	75,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						
351460	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1000 t/m 1250 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351470	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1400 t/m 2000 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						
351480	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1400 t/m 2000 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						
351490	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 1400 t/m 2000 mm Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			5									
				9								
					6							
						1						
3515								<u>Rechthoekig profiel, beton</u>				
351510	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad t/m 10% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F	
		1										
			1									
				9								
					6							
						1						
351520	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 11-20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens	m	50,00	F	
		1										
			1									
				9								
					6							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
351530	257503							bestekspostnummer 381010			
								Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Grootste putafstand: 50 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Leidingen leegpompen volgens besteksposten onder hoofdstuk 2 Verontreinigingsgraad van 21-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 381010	m	50,00	F
38		1									
			1								
				9							
					6						
						1					
381010	257531							AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN			
								Rioolslib vervoeren. Betreft: bij reiniging vrijgekomen rioolslib Vervoeren naar: een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	ton	500,00	F
4		1									
41								INSPECTEREN RIOLERING			
4111								VRIJ VERVAL RIOOL			
411110	257103							<u>Ronde buizen, kunststof</u>			
								Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: t/m rond 160 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	3.650,00	F
		4									
			6								
				1							
					1						
						2					
411120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 200 en 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	7.500,00	F
		4									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411130	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m 4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 6 Materiaal riool: kunststof, PVC 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 315 en 400 mm 1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren 2 Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	1.350,00	F
411140	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m 4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 6 Materiaal riool: kunststof, PVC 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 500 mm 1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren 2 Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	300,00	F
4113								<u>Ronde buizen, beton</u>			
411310	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m 4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 1 Materiaal riool: beton 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 300 en 400 mm 1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren 2 Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	18.600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411320	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 500 en 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	3.700,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
411330	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 700 t/m 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	2.250,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
411340	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 1000 en 1250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	300,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4115								<u>Eivormige buizen, beton</u>			
411510	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 300/450 en 350/525 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	650,00	F
411520	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 400/600 en 500/750 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	1.200,00	F
411530	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 600/900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	300,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
42								VERDRONKEN HWA			
4211								<u>Ronde buizen, kunststof</u>			
421110	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 160 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	175,00	F
		4									
			6								
				1							
					1						
						2					
421120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 200 en 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	750,00	F
		4									
			6								
				1							
					1						
						2					
421130	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 315 en 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	550,00	F
		4									
			6								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4213								<u>Ronde buizen, beton</u>			
421310	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 300 en 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	350,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
421320	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 500 en 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	450,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
421330	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 700 en 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	200,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
43								INFILTRATIERIOOL			
4321								<u>Infiltratieriool, kunststof</u>			
432110	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: infiltratieriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 200 en 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	1.300,00	F
4323								<u>Infiltratieriool, beton</u>			
432310	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: infiltratieriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	50,00	F
432320	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: infiltratieriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 300 en 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	450,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
432330	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: infiltratieriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	200,00	F
432340	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: infiltratieriool Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	150,00	F
44								LEIDINGINSPECTIE VANUIT PUT			
441110	257102							Uitvoeren put-video inspectie. Betreft: een inspectie vanuit de put van alle aansluitende rioolstengen. Gemiddeld 3 aansluitende strengen per inspectieput. Hoeveelheidsbepaling per put Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Riolering niet gereinigd en in bedrijf Puthoogte: tot 4,0 m Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,0 m2 Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	st	600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
45								DUIKERS				
4511								<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
451110	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: t/m rond 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	300,00	F	
451120	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: kunststof, PVC Rond riool, profielafmetingen: rond 315 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4513								Ronde buizen, beton			
451310	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 200 en 250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	200,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
451320	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 300 en 400 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	450,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				
451330	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 500 en 600 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	550,00	F
		4									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
451340	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 700 t/m 900 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	350,00	F
451350	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 1000 t/m 1250 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	250,00	F
451360	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 1400 t/m 2000 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4515								<u>Rechthoekig profiel, beton</u>			
451510	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: duiker met open verbinding met oppervlaktewater Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 50 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Riool, profiel: rechthoekig 1000x1000 t/m 1500x2000 mm (breedte x hoogte) Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren in kleur in MPEG-2 formaat 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Complete digitale rapportage aanleveren op USB, HDD of via een cloud based service	m	50,00	F
		4									
			1								
				3							
					1						
						2					
8								WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD			
81								PROJECT- EN WERKPLANNEN			
8110								<u>Jaarlijkse deelopdracht</u>			
811010	100199							Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het per contractjaar voorafgaand aan de werkzaamheden opstellen en vervaardigen van de deelopdracht op basis van door opdrachtgever aangeleverde gegevens Gegevens worden uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden verstrekt De deelopdracht dient te bestaan uit een volledig ingevulde inschrijfstaat ter vaststelling van de hoeveelheden en waarde van de deelopdracht	keer	4,00	F
811020	102299							Schouwen deelopdracht. Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkterrein voorafgaand aan de reinigings- en inspectiewerkzaamheden Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie Deze schouw is bedoeld om vooraf maatregelen t.b.v. verkeer, bereikbaarheid en overige bijzonderheden in kaart te brengen. Bevindingen dienen te worden teruggekoppeld aan de directie. Het treffen van aanvullende maatregelen worden door of in overleg met de directie bepaald.	keer	4,00	F
811030	257599							Opstellen reinigings- en inspectieplan. Betreft: het per deelopdracht opstellen van een planning voor het reinigen en inspecteren van riolering conform het gestelde in deel 3 van dit bestek. Het plan dient te worden opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer aangeleverde gegevens voor de reiniging en inspectie van rioleringen. Plan ter goedkeuring voorleggen aan de directie, uiterlijk 1 week voorafgaand aan het startoverleg.	keer	4,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
811040	623099							Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. Betreft: het per deelopdracht opstellen van een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden volgens dit bestek. Grootte deelopdracht: ca. 15 km reiniging en inspectie Het plan dient ten minste het volgende te bevatten: - te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'; - eventueel in te stellen omleidingsroutes; - tekeningen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Het plan dient te zijn afgestemd op de aanwezige busroutes Tekeningen uitwerken in kleur Digitale ondergronden worden ter beschikking gesteld Het plan ter goedkeuring overleggen aan de directie	keer	4,00	F
8111								<u>Kleine deelopdracht</u>			
811110	100199							Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het per contractjaar voorafgaand aan de werkzaamheden opstellen en vervaardigen van de deelopdracht op basis van door opdrachtgever aangeleverde gegevens Gegevens worden uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden verstrekt De deelopdracht dient te bestaan uit een volledig ingevulde inschrijfstaat ter vaststelling van de hoeveelheden en waarde van de deelopdracht	keer	8,00	F
811120	102299							Schouwen deelopdracht. Betreft: het per deelopdracht schouwen van het werkteerein voorafgaand aan de reinigings- en inspectiewerkzaamheden Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie Deze schouw is bedoeld om vooraf maatregelen t.b.v. verkeer, bereikbaarheid en overige bijzonderheden in kaart te brengen. Bevindingen dienen te worden teruggekoppeld aan de directie. Het treffen van aanvullende maatregelen worden door of in overleg met de directie bepaald.	keer	8,00	F
811130	257599							Opstellen reinigings- en inspectieplan. Betreft: het per deelopdracht opstellen van een planning voor het reinigen en inspecteren van riolering conform het gestelde in deel 3 van dit bestek. Het plan dient te worden opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer aangeleverde gegevens voor de reiniging en inspectie van rioleringen. Plan ter goedkeuring voorleggen aan de directie, uiterlijk 1 week voorafgaand aan het startoverleg.	keer	8,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
811140	623099							Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. Betreft: het per deelopdracht opstellen van een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden volgens dit bestek. Grootte deelopdracht: tot 1 km reiniging en inspectie Het plan dient ten minste het volgende te bevatten: - te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'; - eventueel in te stellen omleidingsroutes; - tekeningen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Het plan dient te zijn afgestemd op de aanwezige busroutes Tekeningen uitwerken in kleur Digitale ondergronden worden ter beschikking gesteld Het plan ter goedkeuring overleggen aan de directie	keer	8,00	F
85								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL Inzet incl. bijkomende kosten overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard			
8510								<u>Inzet materieel per uur</u>			
851010	100599							Inzetten combiwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 150 bar Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar Vacuümpomp minimaal 1250 m3/uur Vacuümtank minimaal 10 m3	uur	40,00	F
851020	100599							Inzetten hogedruk spuitwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 200 bar Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar Inhoud schoonwatertank minimaal 12.000 liter	uur	40,00	F
851030	100599							Inzetten vacuümwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inhoud vuilwatertank minimaal 15.000 liter	uur	40,00	F
851040	100599							Inzetten inspectieunit. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inspectieunit dient van een vergelijkbaar type te zijn als de unit waarmee de werkzaamheden volgens dit bestek worden uitgevoerd	uur	40,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8520								<u>Inzet materieel per dag</u>				
852010	100599							Inzetten combiwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 150 bar Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar Vacuümpomp minimaal 1250 m3/uur Vacuümtank minimaal 10 m3	dag	5,00	F	
852020	100599							Inzetten hogedruk spuitwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Traploos regelbare werkdruk tot minimaal 200 bar Hogedrukpomp minimaal 300 liter/minuut bij 150 bar Inhoud schoonwatertank minimaal 12.000 liter	dag	5,00	F	
852030	100599							Inzetten vacuümwagen. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inhoud vuilwatertank minimaal 15.000 liter	dag	5,00	F	
852040	100599							Inzetten inspectieunit. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inspectieunit dient van een vergelijkbaar type te zijn als de unit waarmee de werkzaamheden volgens dit bestek worden uitgevoerd	dag	5,00	F	
8530								<u>Toepassen afsluiters</u>				
853010	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op te dragen werkzaamheden Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag Profielafmetingen: tot rond 300 mm	st	10,00	F	
				9								
853020	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op te dragen werkzaamheden Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag Profielafmetingen: rond 400 en 500 mm	st	40,00	F	
				9								
853030	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op te dragen werkzaamheden Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag Profielafmetingen: rond 600 en 700 mm	st	20,00	F	
				9								
853040	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op te dragen werkzaamheden Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag Profielafmetingen: rond 800 en 900 mm	st	10,00	F	
				9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
853050	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van afsluiters voor door de directie op te dragen werkzaamheden Tijdsduur afsluiting: maximaal 1 werkdag Profielafmetingen: rond 1000 en 1250 mm	st	10,00	F	
		9										

Behoort bij: BS2101-p3

Raamovereenkomst reiniging en inspectie (perceel West Maas en Waal)

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BS2101-p3

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: BS2101-p3

Raamovereenkomst reiniging en inspectie (perceel West Maas en Waal)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VERKEERSMAATREGELEN				
111010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg ETW.	keer	40,00	F	
111020	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes ETW.	keer	20,00	F	
111030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg GOW.	keer	20,00	F	
111040	Toepassen omleidingsroutes <10 borden.	keer	10,00	F	
111050	Toepassen omleidingsroutes 10-20 borden.	keer	10,00	F	
111060	Inzetten verkeersregelaars.	uur	40,00	F	
12	BEREIKBAARHEID				
121010	Toepassen stalen rijplaten.	keer	20,00	F	
13	COMMUNICATIE				
1310	<u>Jaarlijkse deelopdracht</u>				
131010	Communiceren met vervoersmaatschappijen (groot).	keer	4,00	F	
131020	Communiceren met aanwonenden (groot).	keer	4,00	F	
1320	<u>Kleine deelopdracht</u>				
132010	Communiceren met vervoersmaatschappijen (klein).	keer	8,00	F	
132030	Communiceren met aanwonenden (klein).	keer	8,00	F	
14	TOETSEN VERONTREINIGINGSGRAAD				
141010	Metten verontreinigingsgraad riolen (grote deelopdracht).	keer	4,00	F	
141020	Metten verontreinigingsgraad riolen (kleine deelopdracht).	keer	8,00	F	
2	DROOG ZETTEN RIOLERING				
21	VERDRONKEN HWA				
2111	<u>Afsluiten riool, kunststof</u>				
211110	Tijdelijk afsluiten riool, kunststof rond 160 mm.	keer	5,00	F	
211120	Tijdelijk afsluiten riool, kunststof rond 200 en 250 mm.	keer	30,00	F	
211130	Tijdelijk afsluiten riool, kunststof rond 315 en 400 mm.	keer	25,00	F	
2113	<u>Afsluiten riool, beton</u>				
211310	Tijdelijk afsluiten riool, beton rond 300 en 400 mm.	keer	15,00	F	
211320	Tijdelijk afsluiten riool, beton rond 500 en 600 mm.	keer	20,00	F	
211330	Tijdelijk afsluiten riool, beton rond 700 en 800 mm.	keer	10,00	F	
2115	<u>Leegpompen riool</u>				
211510	Leegpompen riool, rond 160 mm.	m	175,00	F	
211520	Leegpompen riool, rond 200 en 250 mm.	m	750,00	F	
211530	Leegpompen riool, rond 300 en 400 mm.	m	900,00	F	
211540	Leegpompen riool, rond 500 en 600 mm.	m	450,00	F	
211550	Leegpompen riool, rond 700 en 800 mm.	m	200,00	F	
22	DUIKERS				
2211	<u>Afsluiten van duikers in watergang</u>				
221110	Tijdelijk afsluiten duiker t/m 400 mm in watergang.	keer	80,00	F	
221120	Tijdelijk afsluiten duiker 500 t/m 900 mm in watergang.	keer	75,00	F	
221130	Tijdelijk afsluiten duiker 1000 t/m 1250 mm in watergang.	keer	20,00	F	
221140	Tijdelijk afsluiten duiker 1400 t/m 2000 mm in watergang.	keer	5,00	F	
221150	Tijd. afsl. duiker 1000x1000 t/m 1500x2000 mm in watergang.	keer	5,00	F	
2213	<u>Leegpompen duiker</u>				
221310	Leegpompen duiker t/m rond 250 mm.	m	500,00	F	
221320	Leegpompen duiker rond 300 en 400 mm.	m	500,00	F	
221330	Leegpompen duiker rond 500 en 600 mm.	m	550,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221340	Leegpompen duiker rond 700 t/m 900 mm.	m	350,00	F	
221350	Leegpompen duiker rond 1000 t/m 1250 mm.	m	250,00	F	
221360	Leegpompen duiker rond 1400 en 2000 mm.	m	50,00	F	
221370	Leegpompen duiker 1000x1000 t/m 1500x2000 mm.	m	50,00	F	
3	REINIGEN RIOLERING				
31	VRIJ VERVAL RIOOL				
3111	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
311110	Riool reinigen, kunststof t/m rond 160 mm, 0-10%.	m	1.850,00	F	
311120	Riool reinigen, kunststof t/m rond 160 mm, 11-20%.	m	1.200,00	F	
311130	Riool reinigen, kunststof t/m rond 160 mm, 21-30%.	m	600,00	F	
311140	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 0-10%.	m	3.750,00	F	
311150	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 11-20%.	m	2.500,00	F	
311160	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 21-30%.	m	1.250,00	F	
311170	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 0-10%.	m	700,00	F	
311180	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 11-20%.	m	450,00	F	
311190	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 21-30%.	m	200,00	F	
311210	Riool reinigen, kunststof rond 500 mm, 0-10%.	m	150,00	F	
311220	Riool reinigen, kunststof rond 500 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
311230	Riool reinigen, kunststof rond 500 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
3113	<u>Ronde buizen, beton</u>				
311310	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.	m	9.300,00	F	
311320	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.	m	6.200,00	F	
311330	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.	m	3.100,00	F	
311340	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 0-10%.	m	1.900,00	F	
311350	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 11-20%.	m	1.200,00	F	
311360	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 21-30%.	m	600,00	F	
311370	Riool reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 0-10%.	m	1.150,00	F	
311380	Riool reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 11-20%.	m	750,00	F	
311390	Riool reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 21-30%.	m	350,00	F	
311410	Riool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 0-10%.	m	150,00	F	
311420	Riool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
311430	Riool reinigen, beton rond 1000 en 1250 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
3115	<u>Eivormige buizen, beton</u>				
311510	Riool reinigen, EI 300/450 en 350/525 mm, 0-10%.	m	350,00	F	
311520	Riool reinigen, EI 300/450 en 350/525 mm, 11-20%.	m	200,00	F	
311530	Riool reinigen, EI 300/450 en 350/525 mm, 21-30%.	m	100,00	F	
311540	Riool reinigen, EI 400/600 en 500/750 mm, 0-10%.	m	600,00	F	
311550	Riool reinigen, EI 400/600 en 500/750 mm, 11-20%.	m	400,00	F	
311560	Riool reinigen, EI 400/600 en 500/750 mm, 21-30%.	m	200,00	F	
311570	Riool reinigen, EI 600/900 mm, 0-10%.	m	150,00	F	
311580	Riool reinigen, EI 600/900 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
311590	Riool reinigen, EI 600/900 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
32	VERDRONKEN HWA				
3211	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
321110	Riool reinigen, kunststof rond 160 mm, 0-10%.	m	75,00	F	
321120	Riool reinigen, kunststof rond 160 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
321130	Riool reinigen, kunststof rond 160 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
321140	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 0-10%.	m	375,00	F	
321150	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 11-20%.	m	250,00	F	
321160	Riool reinigen, kunststof rond 200 en 250 mm, 21-30%.	m	125,00	F	
321170	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 0-10%.	m	300,00	F	
321180	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 11-20%.	m	175,00	F	
321190	Riool reinigen, kunststof rond 315 en 400 mm, 21-30%.	m	75,00	F	
3213	<u>Ronde buizen, beton</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.	m	200,00	F	
321320	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
321330	Riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
321340	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 0-10%.	m	225,00	F	
321350	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 11-20%.	m	150,00	F	
321360	Riool reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 21-30%.	m	75,00	F	
321370	Riool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 0-10%.	m	75,00	F	
321380	Riool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 11-20%.	m	75,00	F	
321390	Riool reinigen, beton rond 700 en 800 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
33	INFILTRATIERIOOL				
3321	<u>Infiltratieriool kunststof</u>				
332110	IT-riool reinigen, PVC rond 200 en 250 mm, 0-10%.	m	650,00	F	
332120	IT-riool reinigen, PVC rond 200 en 250 mm, 11-20%.	m	450,00	F	
332130	IT-riool reinigen, PVC rond 200 en 250 mm, 21-30%.	m	200,00	F	
3323	<u>Infiltratieriool beton</u>				
332310	IT-riool reinigen, beton rond 250 mm, 0-10%.	m	50,00	F	
332320	IT-riool reinigen, beton rond 250 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
332330	IT-riool reinigen, beton rond 250 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
332340	IT-riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.	m	225,00	F	
332350	IT-riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.	m	150,00	F	
332360	IT-riool reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.	m	75,00	F	
332370	IT-riool reinigen, beton rond 600 mm, 0-10%.	m	75,00	F	
332380	IT-riool reinigen, beton rond 600 mm, 11-20%.	m	75,00	F	
332390	IT-riool reinigen, beton rond 600 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
332410	IT-riool reinigen, beton rond 800 mm, 0-10%.	m	50,00	F	
332420	IT-riool reinigen, beton rond 800 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
332430	IT-riool reinigen, beton rond 800 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
34	DRAINAGE				
341110	Doorspuiten drains van horizontale drainage 50-100 mm.	m	2.000,00	F	
341120	Doorspuiten drains van horizontale drainage 125-160 mm.	m	550,00	F	
341130	Doorspuiten drains van horizontale drainage 200-250 mm.	m	2.600,00	F	
341140	Doorspuiten drains van horizontale drainage 300 mm.	m	100,00	F	
35	DUIKERS				
3511	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
351110	Duiker reinigen, kunststof t/m rond 250 mm, 0-10%.	m	150,00	F	
351120	Duiker reinigen, kunststof t/m rond 250 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
351130	Duiker reinigen, kunststof t/m rond 250 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
351140	Duiker reinigen, kunststof rond 315 mm, 0-10%.	m	50,00	F	
351150	Duiker reinigen, kunststof rond 315 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
351160	Duiker reinigen, kunststof rond 315 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
3513	<u>Ronde buizen, beton</u>				
351310	Duiker reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 0-10%.	m	75,00	F	
351320	Duiker reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
351330	Duiker reinigen, beton rond 200 en 250 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
351340	Duiker reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 0-10%.	m	225,00	F	
351350	Duiker reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 11-20%.	m	150,00	F	
351360	Duiker reinigen, beton rond 300 en 400 mm, 21-30%.	m	75,00	F	
351370	Duiker reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 0-10%.	m	300,00	F	
351380	Duiker reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 11-20%.	m	175,00	F	
351390	Duiker reinigen, beton rond 500 en 600 mm, 21-30%.	m	75,00	F	
351410	Duiker reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 0-10%.	m	200,00	F	
351420	Duiker reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 11-20%.	m	100,00	F	
351430	Duiker reinigen, beton rond 700 t/m 900 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
351440	Duiker reinigen, beton rond 1000 t/m 1250 mm, 0-10%.	m	125,00	F	
351450	Duiker reinigen, beton rond 1000 t/m 1250 mm, 11-20%.	m	75,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351460	Duiker reinigen, beton rond 1000 t/m 1250 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
351470	Duiker reinigen, beton rond 1400 t/m 2000 mm, 0-10%.	m	50,00	F	
351480	Duiker reinigen, beton rond 1400 t/m 2000 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
351490	Duiker reinigen, beton rond 1400 t/m 2000 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
3515	<u>Rechthoekig profiel, beton</u>				
351510	Duiker reinigen, 1000x1000 t/m 1500x2000 mm, 0-10%.	m	50,00	F	
351520	Duiker reinigen, 1000x1000 t/m 1500x2000 mm, 11-20%.	m	50,00	F	
351530	Duiker reinigen, 1000x1000 t/m 1500x2000 mm, 21-30%.	m	50,00	F	
38	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
381010	Rioolslib vervoeren.	ton	500,00	F	
4	INSPECTEREN RIOLERING				
41	VRIJ VERVAL RIOOL				
4111	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
411110	Inspecteren riool, kunststof t/m rond 160 mm.	m	3.650,00	F	
411120	Inspecteren riool, kunststof rond 200 en 250 mm.	m	7.500,00	F	
411130	Inspecteren riool, kunststof rond 315 en 400 mm.	m	1.350,00	F	
411140	Inspecteren riool, kunststof rond 500 mm.	m	300,00	F	
4113	<u>Ronde buizen, beton</u>				
411310	Inspecteren riool, beton rond 300 en 400 mm.	m	18.600,00	F	
411320	Inspecteren riool, beton rond 500 en 600 mm.	m	3.700,00	F	
411330	Inspecteren riool, beton rond 700 t/m 900 mm.	m	2.250,00	F	
411340	Inspecteren riool, beton rond 1000 en 1250 mm.	m	300,00	F	
4115	<u>Eivormige buizen, beton</u>				
411510	Inspecteren riool, beton EI 300/450 en 350/525 mm.	m	650,00	F	
411520	Inspecteren riool, beton EI 400/600 en 500/750 mm.	m	1.200,00	F	
411530	Inspecteren riool, beton EI 600/900 mm.	m	300,00	F	
42	VERDRONKEN HWA				
4211	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
421110	Inspecteren riool, kunststof rond 160 mm.	m	175,00	F	
421120	Inspecteren riool, kunststof rond 200 en 250 mm.	m	750,00	F	
421130	Inspecteren riool, kunststof rond 315 en 400 mm.	m	550,00	F	
4213	<u>Ronde buizen, beton</u>				
421310	Inspecteren riool, beton rond 300 en 400 mm.	m	350,00	F	
421320	Inspecteren riool, beton rond 500 en 600 mm.	m	450,00	F	
421330	Inspecteren riool, beton rond 700 en 800 mm.	m	200,00	F	
43	INFILTRATIERIOOL				
4321	<u>Infiltratieriool, kunststof</u>				
432110	Inspecteren IT-riool, PVC rond 200 en 250 mm.	m	1.300,00	F	
4323	<u>Infiltratieriool, beton</u>				
432310	Inspecteren IT-riool, beton rond 250 mm.	m	50,00	F	
432320	Inspecteren IT-riool, beton rond 300 en 400 mm.	m	450,00	F	
432330	Inspecteren IT-riool, beton rond 600 mm.	m	200,00	F	
432340	Inspecteren IT-riool, beton rond 800 mm.	m	150,00	F	
44	LEIDINGINSPECTIE VANUIT PUT				
441110	Uitvoeren put-video inspectie.	st	600,00	F	
45	DUIKERS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4511	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
451110	Inspecteren duiker, kunststof t/m rond 250 mm.	m	300,00	F	
451120	Inspecteren duiker, kunststof rond 315 mm.	m	50,00	F	
4513	<u>Ronde buizen, beton</u>				
451310	Inspecteren duiker, beton rond 200 en 250 mm.	m	200,00	F	
451320	Inspecteren duiker, beton rond 300 en 400 mm.	m	450,00	F	
451330	Inspecteren duiker, beton rond 500 en 600 mm.	m	550,00	F	
451340	Inspecteren duiker, beton rond 700 t/m 900 mm.	m	350,00	F	
451350	Inspecteren duiker, beton rond 1000 t/m 1250 mm.	m	250,00	F	
451360	Inspecteren duiker, beton rond 1400 t/m 2000 mm.	m	50,00	F	
4515	<u>Rechthoekig profiel, beton</u>				
451510	Inspecteren duiker, 1000x1000 t/m 1500x2000 mm.	m	50,00	F	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	PROJECT- EN WERKPLANNEN				
8110	<u>Jaarlijkse deelopdracht</u>				
811010	Opstellen van een deelopdracht (groot).	keer	4,00	F	
811020	Schouwen deelopdracht (groot).	keer	4,00	F	
811030	Opstellen reinigings- en inspectieplan (groot).	keer	4,00	F	
811040	Opstellen plan voor verkeersmaatregelen (groot).	keer	4,00	F	
8111	<u>Kleine deelopdracht</u>				
811110	Opstellen van een deelopdracht (klein).	keer	8,00	F	
811120	Schouwen deelopdracht (klein).	keer	8,00	F	
811130	Opstellen reinigings- en inspectieplan (klein).	keer	8,00	F	
811140	Opstellen plan voor verkeersmaatregelen (klein).	keer	8,00	F	
85	TER BESCHIKING STELLEN MATERIEEL				
8510	<u>Inzet materieel per uur</u>				
851010	Inzetten combiwagen (uur).	uur	40,00	F	
851020	Inzetten hogedruk spuitwagen (uur).	uur	40,00	F	
851030	Inzetten vacuümwagen (uur).	uur	40,00	F	
851040	Inzetten inspectieunit (uur).	uur	40,00	F	
8520	<u>Inzet materieel per dag</u>				
852010	Inzetten combiwagen (dag).	dag	5,00	F	
852020	Inzetten hogedruk spuitwagen (dag).	dag	5,00	F	
852030	Inzetten vacuümwagen (dag).	dag	5,00	F	
852040	Inzetten inspectieunit (dag).	dag	5,00	F	
8530	<u>Toepassen afsluiters</u>				
853010	Afsluiten riool tot rond 300 mm.	st	10,00	F	
853020	Afsluiten riool rond 400 en 500 mm.	st	40,00	F	
853030	Afsluiten riool rond 600 en 700 mm.	st	20,00	F	
853040	Afsluiten riool rond 800 en 900 mm.	st	10,00	F	
853050	Afsluiten riool rond 1000 en 1250 mm.	st	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				