

Bijlage C - Formulier uitsluitende gunningcriteria (GU) – technisch/kwaliteit

Aanbesteding: 210033GDD – Leveren bebording

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis, behorende bij het in te schrijven perceel, 'JA' invullen, zonder opmerkingen of toelichting, onvoorwaardelijk voldoen. Het niet voldoen kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Eisnr.	Omschrijving	Voldoet ja/nee		Toelichting indien "nee" aangekruist
	Prijzen			
GU-K1	Alle prijzen zijn netto prijzen in euro's, exclusief BTW en dienen vast te zijn tot einde contract (vaste periode). Bij een eventuele verlenging kan opdrachtgever een indexatie toestaan. Dit gaat ten alle tijd in overleg tussen Opdrachtgever en Leverancier.	☐ Ja	☐ Nee	

	Levertijden en leveringsvoorwaarden			
GU-K2	De levertijd van standaard RVV bebording, beugels en flespalen is maximaal 7 werkdagen.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K3	De levertijd van straatnaamborden is maximaal 15 werkdagen.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K4	De levertijd spoedbestellingen van standaard RVV borden is maximaal 1 werkdag. Hiervoor geldt: voor 12:00 uur en maximaal 10 borden.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K5	Alle leveringen franco (DDP incoterms 2000) aan het afleveradres van de betreffende gemeente (zie hiervoor bijlage D).	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K6	Aan het aantal bestellingen en bestelhoeveelheden worden geen beperkingen gesteld.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K7	Er vinden geen doorberekeningen plaats van toeslagen op kleine orders of administratiekosten.	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K8	Bij Levering een pakbon mee te leveren met de specificatie van de geleverde soorten en aantallen.	☐ Ja	☐ Nee	
	Bestelprocedure			
GU-K9	Opdrachtgever zal telefonisch of per e-mail de bestelling plaatsen. Indien de bestelling vandaag voor 12:00 uur wordt geplaatst, aantal maximaal 10, dan wordt de eerstvolgende dag gezien als de dag van levering. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail naar de opdrachtgever gestuurd.	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen verkeersborden			
GU-K10	De te leveren verkeersborden en onderborden dienen te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2013, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De verkeersborden dienen CE-gemarkeerd te zijn. Straatnaamborden dienen te voldoen aan de nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K11	De Borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in Retroreflecterend materiaal. De minimaal vereiste Reflectieklasse is Diamond Grade (Klasse III).	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K12	De Garantie op kleurvastheid en retro-reflectie moet minimaal 20 jaar zijn.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K13	De technische levensduur van de verkeersborden moet tenminste 20 jaar zijn.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K14	Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K15	Borden worden, wat betreft de maatvoering, tenminste uitgevoerd overeenkomstig de in de norm 3381 opgenomen typen.	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K16	De achterzijde van de borden voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform RVV 1990.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K17	De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K18	De Borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K19	De bordranden zijn gespoten met een 2-componentenlak of moffellak.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K20	Onder verkeersborden begrepen: - RVV verkeersborden modellen - RVV onderborden modellen - Blanco modellen - Speciaalborden - Scheepvaartbebording - waarschuwingsplanken	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K21	Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen vervuiling en veroudering. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten waaronder folie, inkt en laminaat die door de foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via licentie van de VNVF voorzien wordt van een Ultimate Signing watermerk. Het beeldvlak dient volledig te voldoen aan de minimum vereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform onderstaande tabel:	☐ Ja	☐ Nee	

Type RA3A (tabel 4)	DIN 67520:2013-10								
Observatiehoeken	0,1°			0,2°			0,33°		
Invalshoeken	5°	20°	30°	5°	20°	30°	5°	20°	30°
Minimaal vereiste reflectiewaarde in cd.lux-m2 (wit)	850	600	425	625	450	325	425	300	225

Type RA3B (tabel 5)	DIN 67520:2013:10											
Observatiehoeken	0,33°				1°				1,5°			
Invalshoeken	5°	20°	30°	40°	5°	20°	30°	40°	5°	20°	30°	40°
Minimaal vereiste reflectiewaarde in cd.lux-m2 (wit)	300	240	165	30	35	30	20	3.5	15	13	9	1.5

De drager is van aluminium en vervaardigd uit een voorgecoate plaat. Ze heeft dubbel omgezette randen met een een gekleurde achterrand, een zetting van respectievelijk 20mm en 25mm, afwateringsgaten van 8mm en positoneringsgaten voor bevestigingsbeugels met steek 82 mm en 140mm. De borden hebben 20-jaar aflopende garantie.

	Eisen straatnaamborden Algemeen			
GU-K22	Uitvoering volgens NEN 1772 en NEN 3381.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K23	Alle borden zijn van Al uminium en voorzien van een D ubbel O mgezette R and (ADORA). Tevens voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K24	Kleur van het standaard straatnaambord: In overleg met opdrachtgever.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K25	Kleur van de letter: In overleg met opdrachtgever – Reflectie klasse 1 (geen kaderrand).	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K26	Hoogte van de letter 75 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K27	Hoogte van de letter van het onderschrift 28 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K28	Lettertype: Ovink-E	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K29	Maatvoering van het bord: afhankelijk van de tekstgrootte.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K30	De Borden zijn voorzien van de wettelijke verplichte kwartaalsticker (aan de achterzijde) en zijn CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K31	De achterzijde van de borden voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform RVV 1990.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K32	De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K34	De gegarandeerde levensduur bedraagt 20 jaar.	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen Fles/buis/verkeerspalen			
GU-K35	De flespalen zijn van staal en volbad in-en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K36	Het onderstuk heeft een diameter van 76 mm. Het bovenstuk heeft een diameter van 48 mm.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K37	De wanddikte van de flespaal bedraagt 2,5 mm en de palen zijn op deze wanddikte gebaseerd CE-gemarkeerd.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K38	Flespalen dienen te worden geleverd in de volgende lengtematen: 200, 300, 330, 360, 390 en 430 cm lang.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K39	Flespalen moeten geleverd worden met twee losse grondankers.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K40	Flespalen dienen halsversterkt te zijn.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K41	Buispalen: rond 48 mm; lengte 1,6 meter.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K42	Het topeinde van de paal is afgesloten d.m.v. een getrompte kop.	☐ Ja	☐ Nee	

	Eisen bevestigingsmiddelen			
GU-K43	Uitsluitend aluminium bevestigingsbeugels met roestvast staal schroefwerk.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K44	Beugeltypen: - Beugel AGMI 001 – voor enkelvoudige bevestiging - Beugel AGMI 004 – voor dubbele (ruggelingse) bevestiging - Beugel AGMI 007 – voor klemband bevestiging - Beugel AGMI 013 – voor wandbevestiging van straatnaamborden RAL 5013 Daar waar naar een AGMI aanduiding verwezen wordt, geldt dat deze ook gelijkwaardig mag zijn.	☐ Ja	☐ Nee	

GU-K45	Klemband t.b.v. beugel 07 – type Bandimex B162 (of gelijkwaardig); afmeting breedte 19 mm (3/4) en dikte 0,6 mm. Materiaal: RVS	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K46	Klemmen type Bandimex L-clips kat.nr S156 (of gelijkwaardig). Materiaal: RVS	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K47	Alle bevestigingsmiddelen moeten voldoen aan NEN 3381 artikel 5.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K48	Koppelstukken type 149 d 48 mm (of gelijkwaardig). Koppelstukken zijn van staal en volbad in- en uitwendig thermisch verzinkt conform NEN-ISO-1461.	☐ Ja	☐ Nee	
GU-K49	Alle bevestigingsmiddelen moeten geleverd worden compleet met schroefwerk (RVS bouten, RVS moeren en RVS ringen).	☐ Ja	☐ Nee	

Inschrijver verklaart dat hij deze eigen verklaring stellig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend. Ondergetekende is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel e, Aanbestedingswet 2012 en dat dit onder meer kan leiden tot aangifte bij het Openbaar Ministerie, tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure, alsmede tot uitsluiting van zijn onderneming van andere aanbestedingen van de aanbestedende dienst voor langere duur.

Inschrijver / Combinant 1

Op: dag maand jaar

Te: plaats

Door, naam en voorletters, functie
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
onderneming

Handtekening:

Combinant 2

Op: dag maand jaar

Te: plaats

Door, naam en voorletters, functie
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
onderneming

Handtekening:

Indien de Inschrijver met het bovengestelde akkoord gaat en dit d.m.v. ondertekening aangeeft en desondanks elders in zijn inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van het bovengestelde, dan prevaleert de ondertekening op deze Bijlage.

