

01 608342102 RAAMOVEREENKOMST MAAIEN NATUURLIJKE GRASLANDEN

BESTEK EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst maaien natuurlijke graslanden
met bijhorende en bijkomende werkzaamheden

Besteknummer: 608342102
Datum: 11-02-2021

_____ datum / paraaf

_____ Auteur : B. Donkers

_____ Projectleider : F. Verhagen

_____ Afdelingshoofd SG: B. Hamers

-- Gemeente Eindhoven
---- Sector Ruimtelijke Uitvoering
----- Afdeling Stadsbeheer

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
VERWEZEN WORDT NAAR §1.11 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 02 Directie**
VERWEZEN WORDT NAAR §1.12 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 03 Locatie**
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied binnen de ring. In dit gebied mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Voor volledige informatie zie www.eindhoven.nl, zoekopdracht 'milieuzone'
- 04 Algemene beschrijving**
VERWEZEN WORDT NAAR §1.5.1 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 05 Tijdsbepaling**
VERWEZEN WORDT NAAR §1.5.2 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 06 Onderhoudstermijn**
VERWEZEN WORDT NAAR §6.7 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)**
VERWEZEN WORDT NAAR §6.8 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 08 Geschillen**
VERWEZEN WORDT NAAR §6.9 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 09 Retentierecht en opschortingsrecht.**
VERWEZEN WORDT NAAR §6.10 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.
- 10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance**
VERWEZEN WORDT NAAR §6.11 VAN HET BESCHRIJVEND DOCUMENT.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bij dit bestek behorende tekeningen zijn op te vragen op het onderstaande adres:

- datainformatie live te raadplegen via geovisia-online. Raadplegen aanmelden bij:
Peter Snepvangers
040-238 2911
06-39080672
p.snepvangers@eindhoven.nl

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

In aanvulling op het kwaliteitsplan wordt een kwaliteitsrapportageplan verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van dit bestek en conform bijlage "Kwaliteitsrapportageplan Eindhoven".

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- "608342102 Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving.doc";
- "608342102 -ON _Uniform_Europees_Aanbestedingsdocument-versie1-juni2017.pdf";
- "608342102 Inschrijvingstabel kwaliteit"
- "kaart gefaseerd maaien"
- "Bijlage Sinusmaaien"

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole

- Kwaliteitsrapportageplan
- Kaart 9.00-16.00 uur wegen
- Dagelijkse checklist.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN			
10			2 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN			
101			2 X MAAIEN EN RUIZEN			
1010			<u>Maaien en ruimen schraal grasveld</u>			
101010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel nummer 1 in legenda Geovisia Uitvoeringsperiode: eind mei/begin juni en september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen	are	2.350,32 F	
101020	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel nummer 2 in legenda Geovisia Uitvoeringsperiode: eind juni en september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	7.430,58 F	
101030	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 2a in legenda Geovisia Uitvoeringsperiode: eind juni en september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .2. Talud 1 : 3 of steiler .3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	250,00 F	
				are		587,50 I
				are		1.857,64 I
				are		62,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101040	512503		Maaien grasveld. Betreft: handmatig maaien of met vingerbalk o.g. schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel 9 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: eind juni en september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: schraal grasveld handmatig maaien . . 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . 3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel handmatig verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	127,84 F	31,96 I
101050	512503		Maaien grasveld. Betreft: diepmaaieren grasveld waarvan ca. 30 % van de oppervlakte diepmaaieren zie deel 3 bepaling 51.01.01 lid 02 Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel 2b in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: eind juni en september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . . 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . 3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	2.173,96 F	543,49 I
101060	512503		Maaien grasveld. Betreft: Sinusmaaieren schraal grasveld. Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel 12 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: in overleg met de directie, indicatie: eind juni en medio augustus/medio september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld te onderhouden middels sinusbeheer, zie bijlage sinusmaaieren en bepaling 51.02.34 lid 22 van dit bestek. Sinuspaden van ca. 1,5 m tot ca. 2,5 m breed, ca. 20 dagen voorafgaand aan maaibeurt separaat maaien en afvoeren. Per maaibeurt wordt naast de sinuspaden ca. 60-75% van het oppervlak gemaaid. . . 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . 3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	343,08 F	85,77 I
11			1 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110			1x MAAIEN EN RUIMEN			
110010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 4 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	645,52 F	322,76 I
110020	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 5 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: september zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	964,48 F	482,24 I
110030	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien zeer nat schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 3 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: schraal grasveld ZEER NAT. Grasvelden dienen met een wetlandtrack o.g. gemaaid te worden. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	200,00 F	100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110040	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 10 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: september 1 x per 2 jaar (in de even jaren) zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels .9. Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	27,05 F	27,05 I
13			1 X MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN			
130			1 X MAAIEN EN HOOIEN			
130010	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 6 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit bestek Hoeveelheid per maaibeurt Aantal percelen: zie Geovisia. 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels .9. Maaisel verwerken volgens 130020	are	1.242,02 F	621,01 I
130020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: hooien schraal grasveld Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 6 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus zie deel 3 bepaling paragraaf 51.02.34 lid 10 van dit bestek Maaisel vrijgekomen volgens 130010 . Hoeveelheid per maaibeurt 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3. Maaisel hooien, verzamelen en afvoeren naar een erkend eindverwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Maaisel dient tenminste 1 keer geschud te worden tussen het maaien en het verzamelen van het maaisel. Maaien en schudden dienen in aparte werkgangen te worden uitgevoerd. Tussen schudden en verzamelen van het maaisel dient steeds minstens 48 uur te zitten.	are	1.242,02 F	621,01 I
14			NAJAAR MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140			1 X NAJAAR MAAIEN EN RUIMEN			
						
						
140010	512503		Maaien grasveld.	are	290,26 F	
			Betreft: gefaseerd maaien schraal grasveld najaar			
			Situering volgens tekeningen in Geovisia			
			Maatregel 8 in legenda Geovisia.			
			Uitvoeringsperiode: september - oktober			
			zie deel 3 bepaling 51.02.34 lid 10 van dit			
			bestek			
			Aantal percelen: zie Geovisia			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld ZEER NAT.	are		145,13 I
			Grasvelden dienen met een wetlandtrack o.g.			
			gemaaid te worden.			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkend			
			eindverwerkingsinrichting. Eventuele			
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
			te zijn inbegrepen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			SLOTEN EN WATERGANGEN			
20			SLOTEN EN WATERGANGEN BUITENGEBIED			
2010			<u>Sloten met een werkbreedte > 3 meter</u>			
201010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: machinaal uitmaaaien watergang Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel n1 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: september - oktober. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar De maaihogte na maaaien mag ten hoogste 100 mm bedragen Hoeveelheid per maaibeurt 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens 202010	m	36.184,02 F	
2011			<u>Sloten met een werkbreedte < 3 meter</u>			
201110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: machinaal uitmaaaien watergang Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel n4 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: september - oktober. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar De maaihogte na maaaien mag ten hoogste 100 mm bedragen Hoeveelheid per maaibeurt 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3. Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens 202020	m	2.378,72 F	18.092,01 I
201120	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: handmatig uitmaaaien watergang Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel n4a in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: september - oktober. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar De maaihogte na maaaien mag ten hoogste 100 mm bedragen 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3. Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens 202030	m	896,32 F	1.189,36 I
2012			<u>Sloten maaaien 1 x per 2 jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201210	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft machinaal uitmaaïen watergang 1 keer per 2 jaar (in de even jaren). Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel 7 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus-september Hoeveelheid per maaibeurt Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar3 Maaïsel op het talud deponeren en verwerken volgens 202040	m	984,17 F	
				m		984,17 I
201220	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft machinaal uitmaaïen watergang 1 keer per 2 jaar (in de oneven jaren). Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel 8 in legenda Geovisia. Uitvoeringsperiode: augustus-september Hoeveelheid per maaibeurt Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar3 Maaïsel op het talud deponeren en verwerken volgens 202050	m	1.329,83 F	
				m		1.329,83 I
202			MAAISEL VERZAMELEN EN AFVOEREN			
202010	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: maaïsel vrijgekomen bij machinaal uitmaaïen watergangen Situering volgens tekeningen in Geovisia Maatregel n1 in legenda Geovisia. Hoeveelheid per maaibeurt Aantal beurten: 1 keer per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens 201010 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m	36.184,02 F	
				m		18.092,01 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: maaisel vrijgekomen bij machinaal uitmaaien watergangen Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel n4 in legenda Geovisia. Hoeveelheid per maaibeurt Aantal beurten: 1 keer per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 201110 2. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m	2.378,72 F	1.189,36 I
202030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: maaisel vrijgekomen bij handmatig uitmaaien watergangen Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel n4a in legenda Geovisia. Hoeveelheid per maaibeurt Aantal beurten: 1 keer per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 201120 2. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m	896,32 F	448,16 I
202040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: maaisel vrijgekomen bij 1 x per 2 jaar (in de even jaren) machinaal uitmaaien watergangen Situering volgens tekeningen in Geovisia. Maatregel 7 in legenda Geovisia. Hoeveelheid per maaibeurt Aantal beurten: 1 keer per 2 jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 201210 2. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	m	984,17 F	984,17 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202050	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	1.329,83	F
			Betreft: maaisel vrijgekomen bij 1 x per 2 jaar (in de oneven jaren) machinaal uitmaaïen watergangen			
			Situering volgens tekeningen in Geovisia.			
			Maatregel 8 in legenda Geovisia.			
			Hoeveelheid per maaibeurt	m		1.329,83
			Aantal beurten: 1 per 2 jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 201220			
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.naar een			
			eindverwerkingsinrichting. Vervoerskosten en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			NATUURBESCHERMINGSWET			
300010	641131		Inventariseren en registreren fauna Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde fauna in graslanden Maximaal 500 are per keer. 1. Betreft een verkennende inventarisatie .9. De invulling van de werkzaamheden dient conform de 'Soortenbescherming Gemeenten' plaats te vinden. .9. Registratie middels analoge kaart.	keer	10,00	F
300020	641523		Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust en verblijfsplaatsen. Een en ander conform 'Soortenbescherming Gemeenten'. Ten behoeve van: afschermen fauna geïnventarieerd volgens 200010 9. Te gebruiken afschermingsmiddel in overleg met de directie .2 Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
300030	642110		Inventariseren flora. Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde flora in grasland. Maximaal 500 are per keer. Betreft een verkennende inventarisatie. De invulling van de werkzaamheden dient conform de 'Soortenbescherming Gemeenten' plaats te vinden. Registratie middels analoge kaart.	keer	10,00	F
300040	642523		Afschermen groeiplaats of zaadbank. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van verblijfsplaatsen. Een en ander conform 'Soortenbescherming Gemeenten'. Ten behoeve van: afschermen flora geïnventarieerd volgens 200030 9. Te gebruiken afschermingsmiddel in overleg met de directie .2 Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoor mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 Op dit werk zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, hierna te noemen 'U.A.V.'

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 mag de inschrijver geen eventuele korting geven na het sub totaal, indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft.
- 04 Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post 'winst en risico' zijn verwerkt.
De tegenstrijdigheid van bestekpost 918870 Korting in de inschrijvingsstaat op voorgaande zin, komt voort uit de besteksoftware waarin deze bestekspost niet te verwijderen is, derhalve dient deze op '0' euro te staan bij inschrijving.

01 01 13 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

- 01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.
- 02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

- 01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van € 100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 5000,- per tekortkoming. De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder dus in in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen alvorens een korting wordt verschuldigd.
- 02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke) kortingsregel.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt
- 04 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken.

HFD PAR ART LID

- 05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken.

01 01 15 Open begroting

- 01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de inschrijvingsstaat.
- 02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan vermeld.
- 03 Bij de openbegroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en leverantie kosten aanwezig te zijn.

01 02 Betalingsregelingen: inschrijvingssom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2015 geschiedt de betaling van de inschrijvingssom conform artikel 01 02 04 "Betaling conform rapportageplan" en artikel 01 05 01 "Wijze van factureren".
- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 voor de tekst "betalingstermijn" te lezen "declaratie" en voor de tekst "betalingstermijnen" te lezen "declaraties".

01 02 02 Opneming

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 02 04 Betaling conform kwaliteitsrapportageplan

- 01 Een deelresultaat is declarabel 10 werkbare dagen *) nadat de deelresultaat en bijbehorende bijlagen bij de afdeling Kwaliteitscontrole & Rapportage van de directie zijn ontvangen, mits het gedurende die periode niet is afgekeurd. Facturering dient te gebeuren conform het gestelde in 01.05.01 van deel 3 van dit bestek.
*) Indien er een collectieve sluiting in deze periode valt, wordt de duur van deze collectieve sluiting bij deze periode opgeteld.
- 02 Indien geen steekproef is genomen, dient de betaling van het gereedgemelde deelresultaat cq meer-/minderwerk toch door de directievoerder van de gemeente Eindhoven afdeling Beheer Openbare Ruimte geaccordeerd te worden.
De gemeente Eindhoven behoudt zich daarbij echter het recht voor om betreffende factuur niet geheel te betalen, indien alsnog op enige wijze blijkt dat betreffend deelresultaat niet conform bestek is uitgevoerd.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH

01 03 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard 2015 geschiedt betaling conform artikel 01.02.04 van dit bestek "Betaling conform kwaliteitsrapportageplan".

01 03 05 Procedure meer- en minderwerk

- 01 De aannemer, directievoerder of projectleider (PL) signaleren een afwijking t.o.v. het bestek. De afwijking dient vooraf of maximaal terstond schriftelijk te worden gemeld bij de opdrachtgever. Zonder accordering van de afwijking door de opdrachtgever is verrekening niet mogelijk.
- 02 Het meer- en minderwerk wordt verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat, dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling**

- 03 In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de standaard 2015 is de risicoregeling niet van toepassing. Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Dit geldt tevens voor een mogelijke verlenging.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 Wijze van factureren**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2015 komt te vervallen.
- 03 Tenzij niet voorziene omstandigheden dit verhinderen, ontvangt de aannemer 4-wekelijks, meestal op vrijdag, per post een declaratieoverzicht. Op dit overzicht staan alle prestatie-termijnen vermeld, die conform de daarvoor geldende bepalingen gefactureerd dienen te worden. De aannemer dient te allen tijde alle posten die op de declaratieoverzicht zijn opgenomen te declareren, en het originele declaratieoverzicht achter zijn factuur te voegen. Per declaratiestaat dient een aparte factuur ingestuurd te worden. Indien de aannemer van mening is dat bepaalde deelresultaten onterecht of onjuist op de staat vermeld zijn, of er deelresultaten ontbreken, wordt dit met het bij de staat gevoegd formulier aan de afdeling Geo-informatie, Data en Kwaliteit gemeld. Indien het deelresultaat inderdaad declarabel is, verschijnt het op de eerstvolgende declaratiestaat, indien niet, verstuurt de sector Ruimtelijke Uitvoering, afdeling Geo-informatie, Data en Kwaliteit via BORG-2 uiterlijk 10 werkdagen na de melding een opgave van de reden hiervoor. Indien de opdrachtgever van mening is dat een deelresultaat, of het opleveringsresultaat of enig ander resultaat dat gereed zou moeten worden gemeld, voldoet aan de bestekseisen en daardoor gereed kan worden gemeld, verzoekt de opdrachtgever schriftelijk de aannemer binnen 3 werkdagen na het verzoek daartoe over te gaan. Indien de aannemer niet (tijdig) aan dit verzoek voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd ten name van de aannemer het (deel)resultaat in BORG-2 gereed te melden en als zodanig te factureren.
- 04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het verplichtingennummer
- De declarabele deelresultaten, voor het bedrag dat in het door de directie goedgekeurde prestatie-termijn is opgenomen, of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie.
- 06 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.
- 07 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan artikel 01.05.01 lid 02 t/m 05 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl. collectieve sluitingen geretourneerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/> ten behoeve van het verkrijgen van de meest recente ligging van kabels en leidingen.
- 02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders. Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
<http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschriften.html>
 - Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
 - Veiligheids- en gedragsregels;
 - Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
 - Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- * - (ver)leggen van kabels en leidingen;
 - * - het planten van nieuwe bomen en het verplanten van bomen;
 - * - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;
- 03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 Algemeen**

- 02 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 04 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (08:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM**01 13 01 Kwaliteitsborging**

- 01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk, conform paragraaf 3.3 van de inschrijvingsleidraad.

HFD PAR ART LID

01 13 02 Kwaliteitsrapportageplan

- 01 In afwijking op het gestelde in 01.13.02 van de Standaard 2015 geldt dat de aannemer dient te werken conform het kwaliteitsrapportageplan "gemeente Eindhoven". Dit kwaliteitsrapportageplan is vrij te downloaden, zie paragraaf 04 van deel 2.1 van dit bestek..
- 04 Het concept kwaliteitsrapportageplan dient binnen 2 weken na gunning op de voorgeschreven wijze te zijn ingediend. Bij niet aanhouden van deze periode, of bij het indienen van een niet-serieuze poging (ter beoordeling directie) wordt een korting toegepast van € 250,-/dag tot de dag dat een (voldoende serieus) kwaliteitsrapportageplan wordt ingediend. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
De directie kan hiervan afwijken en dit aangeven aan de aannemer. Afwijkingen op uitvoeringsperiode op aangeven van de directie kunnen nimmer leiden tot meerwerk als gevolg van stagnatie en dergelijke.
- 05 Het is niet toegestaan de werkzaamheden te starten zonder goedgekeurd kwaliteitsrapportageplan.
- 06 Werkzaamheden die uitgevoerd worden zonder dat het kwaliteitsrapportageplan is goedgekeurd worden niet verrekend.

01 13 04 KWALITEITSPLAN

- 01 Na de voorlopige gunningsbeslissing wordt van de aannemer een kwaliteitsplan inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015 en het format als bijlage bij het bestek gevoegd. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Flora- en Faunawet. In het kwaliteitsplan dienen de volgende zaken voldoende aan bod te komen:
- Deskundigheid betrokken werknemers
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's)
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten)
 - Registratie
 - Flora en Fauna
 - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)
- 02 Het kwaliteitsplan dient aan te sluiten op het plan van aanpak en mag nooit strijdig zijn met het plan van aanpak, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk akkoord aan geeft.
- 03 Hetgeen de aannemer stelt binnen het kwaliteitsplan geldt als leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bestek aanvullend op de bepalingen binnen het bestek, RAW Standaard 2010 en U.A.V. 2012. Als de directie afwijkingen ten opzichte van het kwaliteitsplan constateert die er toe leiden dat de aannemer niet de gewenste kwaliteit levert, wordt een korting opgelegd van € 500,= per constatering. Bij herhaling is ontbinding van het contract mogelijk zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwonen en registratiepunt

- 06 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk beperken.
Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans aan het door de aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk. Aannemer is verplicht de instructies en aanwijzingen van de directie op te volgen (teneinde zo spoedig mogelijk alsnog goedkeuring te verkrijgen) zonder aanspraak op bijbetaling, meerwerk, bouwtijdverlenging, etc.

HFD PAR ART LID

01 13 09 Algemene keuringsmethode kwaliteitsplan Eindhoven

- 01 De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer door de Gemeente. De Gemeente Eindhoven eist in het bestek een ISO-certificering wat garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente Eindhoven gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed melden. Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen blijft hij in gebreke en wordt dit aangemerkt als een afwijkende oplevering.
- 02 De Gemeente Eindhoven kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.
- 03 Het kwaliteitsplan gaat uit van deelresultaten. Een deelresultaat wordt gecontroleerd door middel van een representatieve steekproef.
Een deelresultaat wordt goedgekeurd als alle onderdelen van de steekproef van dat deelresultaat voldoen aan de bestekseisen.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het geleverde product en/of de geleverde dienst. Indien na goedkeuring van een deelresultaat blijkt dat (een onderdeel van) dat deelresultaat niet voldoet aan de bestekseisen dient de aannemer dit gebrek binnen 5 werkdagen na de dag waarop directievoerder dit meldt aan de aannemer, te herstellen. Indien deze termijn niet haalbaar is kan aannemer schriftelijk verzoeken om uitstel van deze termijn, waarbij hij aan dient te geven binnen welke termijn hij het gebrek wil herstellen. Bij het niet herstellen van het gebrek binnen de gestelde termijn kan per geval per dag een korting van 250 euro (€250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Op het moment dat het deelresultaat bij herkeuring niet voldoet aan de bestekseisen kan de Gemeente Eindhoven hiervoor een onkostenvergoeding, van minimaal € 250,- per herkeur, in rekening brengen. Zie ook 01.13.08 van de bijlage "kwaliteitsrapportageplan gemeente Eindhoven".

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Eindhoven over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de

HFD PAR ART LID

aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbond de volgende gegevens bevatten.

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel 01.17.11 verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettlingformulier, met artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet: www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon: 088-5522100 en Fax: 088-55221036.

Link naar artikel:

<http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx>

De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 voldoen hier aan.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, wordt verlangd voor:
- a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2015;
 - b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.
- 02 Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan wel geen specifieke vorm van hergebruik en of (tijdelijke) opslag is omschreven, dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom gescheiden te worden afgevoerd van het werkterein.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen aan het einde van een maaironde. Aannemer mag pas beginnen aan een volgende maaironde indien het totale overzicht van ontvangstbewijzen van de voorafgaande ronde is aangeleverd.
- 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 Digitale begeleidingsbrieven transporten

- 01 ► Dit artikel heeft betrekking op transporten van:

AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of eindverwerkingsinrichting.
- 02 ► Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)
Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.
De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de EBA-standaard gekoppeld aan Afvalmelding (zie lid 03).
- 03 ► Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente Eindhoven gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie Afvalmelding van de firma ThunderBuild BV.
- 04 ► Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan Afvalmelding
Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit artikel.
- 05 ► Gegevens van de firma ThunderBuild BV:
Adres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Postvak 49
Telefoon: 088-2411050,
Email: info@thunderbuild.com
Website: www.thunderbuild.com
- 06 ► Abonnement Afvalmelding bij ThunderBuild BV
Om met Afvalmelding te kunnen werken, dient de opdrachtnemer hiervoor een abonnement op Afvalmelding bij ThunderBuild BV te hebben. Het soort abonnement is afhankelijk van het totaal aantal begeleidingsbrieven op jaarbasis (Categorie A t/m D). De opdrachtnemer dient minimaal een Categorie A abonnement te hebben.
Bij het afsluiten van een abonnement op Afvalmelding is het verplicht een instructietraining van ThunderBuild BV te volgen om met de webapplicatie te kunnen werken (zie lid 10).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij

HFD PAR ART LID

ThunderBuild BV (zie lid 05).

07 ► Grip-App

Met de Grip-App van ThunderBuild BV kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde begeleidingsbrieven digitaal opvragen.

De Grip-App werkt alleen op Android-smartphones en niet op een gewoon (oud model) gsm-toestel of een smartphone met een ander besturingssysteem (bv iPhone). Indien de vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over een Android-smartphone, zal deze door de opdrachtnemer ter beschikking moeten worden gesteld (zie lid 08).

De Grip-App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store en dient op de Android-smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn geïnstalleerd welke aanwezig moet zijn bij het grondtransport.

08 ► Android-smartphone

Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in het bezit te zijn van een Android-smartphone, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te voldoen:

- Eis: Voorzien van besturingssysteem Android 2.3 of hoger.
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.
- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.

De Android-smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:

- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

09 ► Mobiel internet data-abonnement

De Android-smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk tekstbestanden.

10 ► Instructietraining voor werken met Afvalmelding en de Grip-App

Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, dient de opdrachtnemer met zijn gebruiker(s) een instructietraining van ThunderBuild BV te volgen. Een instructietraining duurt maximaal 4 uur en per training kunnen maximaal 5 deelnemers meedoen. De kosten voor een (instructie)training bedragen 380 euro per dagdeel van 4 uur. De kosten voor training(en) zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Aanvullende informatie over de trainingen en de actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij ThunderBuild BV (zie lid 05).

11 ► Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem

Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:

- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan Afvalmelding volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van Gemeente Eindhoven, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen door de opdrachtnemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van opdrachtnemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de EBA-standaard, kan contact worden opgenomen met ThunderBuild BV (zie lid 05 voor contactgegevens).

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, is de aannemer verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.
- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2015, is in eerste aanleg de aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase, tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever.
- 03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te vinden in link http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk_melden/, is voldaan.
- 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden overgedragen aan de directie.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 20 KWALITEITSBORING**01 20 01 Algemeen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2015, is de kwaliteitsborging, de inhoud van het kwaliteitsplan en de toepassing ervan omschreven in paragraaf 01.13 van dit bestek

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 Algemene inleiding & Definities Social return**

- 01 Algemene inleiding: Uitvoeringsvoorwaarden Social return als contracteis; Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten Sociale voorwaarden stellen, in de vorm van Social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost Brabant een opdracht verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en instellingen op diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden werkgevers ook in toenemende mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten is hier een voorbeeld van.
- 02 Definities:
- a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal zes maanden staat ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WAZ, Wajong en WIA.
 - b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding.
 - c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is geïndiceerd voor de WSW.
 - d) Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.
 - e) De contractmanager is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente en de opdrachtnemer.
 - f) De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting.

HFD PAR ART LID

- g) De coördinator Social Return is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van Social return.
- h) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De prestatieladder wordt continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgegeven door PSO Nederland (www.pso-nederland.nl)

01 26 02 Invulling, kandidaten, waardebepaling Social return

- 07 De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de opdrachtnemer:
- a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven in lid 08 te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden.
 - b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan Sociale werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te besteden. De SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn: WVK-groep, WSD-Groep en Ergon. Wordt er gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag van het SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting.
 - c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit te besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen moeten in dienst zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties kunnen met een PSO 30+ certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt er gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten gunste van de Social return verplichting.
 - d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de Social return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte invulling en afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een directe relatie met de uitvoering van de opdracht is.
- 08 Kandidaten uit onderstaande benoemde regelingen en voldoen aan bijhorende vermelde criteria, tellen mee als invulling van Social return. Uitgangspunt is het moment van instroom bij de opdrachtnemer.
[Ter info: kopie van tabel 8.1 van Beleidsnotitie Social return ZuidOost Brabant]
- a) Regeling: PW/ IOAW/ IOAZ
Kandidaten: Personen die direct voorafgaande aan de instroom bij de opdrachtnemer een uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ ontvingen.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan van minimaal zes maanden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.
 - b) Regeling: WAO/WIA/WAZ/Wajong
Kandidaten: Personen tellen mee op grond van een claimbeoordeling volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 35%), of die op basis van een jonggehandicapte status of op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar arbeidsongeschikt zijn verklaard.
Criteria: Voor de kandidaten met een WAO, WIA, WAZ of Wajong-uitkering, dient de opdrachtnemer een dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.
 - c) Regeling: WSW
Kandidaten: Personen tellen mee op grond van een indicatiebeschikking SW.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor invulling van de Social return verplichting. Opdrachtnemer kan de kandidaat ook inlenen van een SW-bedrijf via een detachingsconstructie.
 - d) Regeling: Banenafpraak/Doelgroepregister
Kandidaten: Personen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het doelgroepregister opgenomen.
Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een dienstverband aan. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor invulling van de Social return verplichting.

HFD PAR ART LID

e) Regeling: WW

Kandidaten: Personen met als uitgangspositie WWuitkering tellen pas mee als ze vóór instroom een half jaar of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog tegoed had. In dit geval telt de uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na het opnieuw werkloos worden (moet samen ook minimaal een half jaar zijn).

Criteria: Voor de kandidaten met een WW-uitkering dient de opdrachtnemer een dienstverband voor minimaal zes maanden aan te bieden. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het betalen van loon telt de kandidaat mee voor de invulling van de Social return verplichting.

f) Regeling: Entree-MBO, BOB/BBL niveau 2 + VSO/PRO

Kandidaten: Personen die een leerwerk- (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1 of 2, dan wel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) die een stageovereenkomst hebben met een werkgever voor een arbeidstoeleidsingsstage tellen ook mee in het kader van invulling van de Socialreturn verplichting.

Criteria: De opdrachtnemer biedt de kandidaat een leerwerk- of stageovereenkomst aan.

09 Waarde bepaling Social return

De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:

[ter info: kopie Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen social return van Beleidsnotitie Social return ZuidOost Brabant]

Doelgroep	Jaartarief ¹ t.b.v. invulling Socialreturn verplichting (o.b.v. fulltime dienstverband)	Jaartarief ¹ omgerekend naar uurtarief (jaartarief/1.463 uur JUS-norm ²)
Participatiewet IOAW / IOAZ	€ 35.000,-	€ 23,92
WAO/WIA/ WAZ / Wajong	€ 35.000,-	€ 23,92
WSW ³	€ 35.000,-	€ 23,92
Banenafpraak en geregistreerd in het doelgroepregister	€ 35.000,-	€ 23,92
WW	€ 30.000,-	€ 20,51
Leerling BBL	€ 20.000,-	€ 13,67
Leerling BOL/VSO PRO	€ 20.000,-	€ 3,42

¹ Tarieven zijn 'all inclusive' tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten.

² Jaar Uren Systematie

³ In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding meegeteld.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om binnen deze opdracht minimaal 5% van de aanneemsom excl. btw te besteden aan de invulling van Social return (door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt).
- 02 Een vorm van "Social return" is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen aantonen met een geldig certificaat), voldoen voor 100% aan de Social return prestatie-eis uit lid 01 van dit artikel. Het is ook mogelijk om een korting van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit lid 01 te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1, gedurende de gehele duur van de opdracht. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op conform artikel 01.26.02 lid 07 omschreven wijze.
- 10 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.

01 26 04 Korting: Niet nakomen Social Return

- 11 Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting. Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van de opdrachtnemer.

01 26 05 Rapportering Social Return

- 13 De opdrachtgever maakt gebruik van de monitoringstool 'WIZZR'. Hiervoor ontvangt u automatisch via een email een toegangscode. De Specialist Social Return zal de opdrachtnemer informeren op welke wijze de documenten aangeleverd dienen te worden.
- 14 De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social Return volgens de gemaakte afspraken met de Specialist Social Return. De Specialist Social Return vraagt de daartoe benodigde bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroep van de geplaatste kandidaten, o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaringen, stageovereenkomsten, werkleerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+ organisaties.
- 15 Specialist Social Return van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtnemer voor bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social Return. De contactgegevens zijn terug te vinden in WIZZR.

01 27 DUURZAAM

HFD PAR ART LID

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

- 01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimeisen van de duurzaamheidscriteria. De duurzaamheidscriteria staan vermeld in artikelen 01.27.02 en/of 01.27.03 van dit bestek.
De basis van deze duurzaamheidscriteria hebben hun oorsprong te danken aan de productgroepen uit de cluster Grond, Weg en Waterbouw (GWW) van de website <https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww>
- 02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.27.02 en indien aanwezig 01.27.03 dienen, na een verzoek daartoe, behandeld en overlegd te worden. Indien hierover onduidelijkheid bestaat dient overeenkomstig de beschrijving van betreffende productgroep hiermee te worden omgegaan danwel geraadpleegd te worden.
(zie: www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/productgroepen).
- 03 Indien de aannemer de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.27.02 en, indien van toepassing 01.27.03 van dit bestek niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 02 Criteria productgroepen: Transport en Gebruik mobiele werktuigen**19 TRANSPORT**

Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van aannemer en diens werknemers en of onderaannemers.

-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm conform onderstaande Tabel M1.

		Emissiewaarden (in g/km)			
Euro-norm	Ingangsdatum (nieuwe voertuigen)	CO	HC+NOx	NOx	PM
• Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)					
Euro 5	September 2010	0,63	0,295	0,235	0,005
• Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)					
Euro 5	September 2010	0,74	0,35	0,28	0,005

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op

<http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm voor zware voertuigen conform onderstaande Tabel M2.

Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)						
Ingangsdatum (nieuwe voertuigen)	Emissiewaarden (in g/km)				Roet	
	CO	HC	NOx	PM		
Euro 5	Oktober 2008	1,5	0,46	2,0	0,02	0,5

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op

<http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op www.dieselnet.com/standards/eu.

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC):

- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A

HFD PAR ART LID

- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B

01 29 (BOUW)VERGADERINGEN**01 29 01 Verplichting van de aannemer**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt conform lid 9 van §27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te worden.
- 04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn aanvaard.
Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.
- 05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.

01 34 WIJZIGINGEN IN UITVOERING**01 34 01 Wijzigingen in uitvoering**

- 01 In afwijking van paragraaf 34 en paragraaf 26 lid 7 van de UAV 2012 het volgende: Wanneer voor aanvang en/ of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op extra vergoedingen in welke vorm dan ook.

01 35 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN**01 35 01 Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren**

- 01 In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van het meer en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.
- 02 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertraging- respectievelijk stagnatieschade door de aannemer is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en volledig te wijten is aan de opdrachtgever.
Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende financiële aanspraak (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling) alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de aannemer evenmin (aanvullende) vertraging-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.
- 03 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders is overeengekomen in betreffende afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

- 04 In afwijking van paragraaf 35, lid 3 en lid 4 UAV 2012, zal het afwijkingsformulier van betreffende meer en minder werk waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerstvolgende deelresultaat (PTM) nadat het afwijkingsformulier is aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.05 van dit bestek.

01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN

01 36 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

- 04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en of akkoord bestekswijziging (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van 450 Euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.
- 06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.
- 07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging (niet zijnde verrekenbare hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst & Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 Deelhoofdstuk 51.0****51 01 Algemeen****51 01 01 Begrippen**

- 01 Diepmaaïen: Het heel kort maaïen van de vegetatie waarbij de maaimachine plaatselijk voor wat bodemverstoring mag zorgen. Doel van het diepmaaïen is het tegengaan van vervilting van de grasmat, met name waar daar waar struisgras overheerst.
- 02 Gefaseerd maaïen: Hiermee wordt bedoeld dat bij de maaibeurt steeds wisselende delen worden overgeslagen. Zie ook 51 02 34 lid 14. Gefaseerd maaïen is niet van toepassing op sinusmaaïen.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen**51 02 01 Insporingdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en 50 mm bij beplantingsvakken en grasvelden. Het materieel mag geen insporing veroorzaken op open en gesloten verharding. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de graslanden(zeer) nat zijn. De bereikbaarheid is mede afhankelijk van de materiaalkeuze en werkwijze door de aannemer.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met de inzet van het materieel in relatie tot de kwetsbaarheid van de gebieden. Kapotrijden van de zode dient ten alle tijden voorkomen te worden, indien dit betekent dat andere eisen in het bestek niet gehaald kunnen worden dient aannemer dit zo spoedig mogelijk af te stemmen met directievoerder.

51 02 20 Vrijgekomen maaïsel

- 01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle af te voeren materialen worden opgeruimd binnen de daarvoor in de artikel 51.02.20 van de standaard vernoemde bepalingen. Rollen gras mogen niet op taluds, uitzichtoeken en in watervoerende sloten voorkomen. Vrijgekomen los gras in overleg met de directie afvoeren.

51 02 34 Ecologisch beheer

- 10 De maaitijden in het bestek zijn indicatief, de vegetatieontwikkeling alsmede de terreinomstandigheden bepalen in overleg met de directie de exacte maaitijdstippen.
- 11 De graslanden aangeduid met "zeer nat" dienen met een wetlandtrack o.g. gemaaid en geruimd te worden, insporing dient minimaal te zijn.
- 12 Overige graslanden kunnen nat zijn. In te zetten machine dient afgestemd te zijn op de terreinomstandigheden, insporing dient minimaal te zijn. Indien gewenst door de directie dienen deze graslanden met een wetlandtrack o.g. gemaaid en geruimd te worden. Wanneer de directie een wetlandtrack voorschrijft zullen deze werkzaamheden separaat verrekend worden.
- 13 De graslanden dienen ter bescherming van aanwezige fauna van binnen naar buiten gemaaid te worden.
- 14 Behalve bij sinusmaaïen dient op alle te maaïen locaties ca 15% van het te maaïen oppervlak te worden overgeslagen tbv flora en fauna conform bijlage "kaart gefaseerd maaïen".
- 15 Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder opslag of ruigte kruiden
- 16 Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen door de maaier ter plaatse te bepalen, vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vlak is 10 m²
- 17 Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden.
- 18 Houtige opslag dient altijd gemaaid te worden. Alle eenjarige houtige opslag en houtige opslag tot 3 cm diameter op maaihoogte dient gemaaid te worden

HFD PAR ART LID

- 19 Ruigtekruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, brandnetel, berenklaauw en braam dienen altijd gemaaid te worden.
- 20 Alle randen van percelen maaien tot aan perceelsgrens, vakken die volgens de 15%-regeling, conform lid 14, worden overgeslagen mogen niet binnen 3 meter van de perceelsgrens van een te maaien perceel liggen.
- 21 Indien de aannemer van mening is dat een deel van het te maaien terrein niet of niet volgens het bestek te maaien is, dient hij dit te melden aan de directievoerder. Pas na schriftelijke toestemming van de directievoerder kan worden afgeweken van het bestek.
- 22 Sinusmaaien uitvoeren zoals beschreven in bijlage "sinusbeheer"
Voor het maaien van de sinuspaden mag gebruikt worden gemaakt van een maai-zuigcombinatie. Tussen percelen waarop sinusmaaien van toepassing is en (half)verharde wegen en paden zal een apart perceel van ca 3 m breed worden onderscheiden waarop sinusmaaien niet van toepassing is, om overlast op deze wegen of paden te voorkomen.
- 23 Gebruik van een maai-zuigcombinatie en/of klepelmaaier is behalve bij sinuspaden nergens binnen dit bestek toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie.

51 02 35 Natuurbeschermingswet

- 01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de natuurbeschermingswet.
- 02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de natuurbeschermingswet dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie.
- 03 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform meest actuele gedragscode 'Soortenbescherming Gemeenten' uitgegeven door Stadswerk.
(<https://stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>)

01
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)	5
08 Geschillen	5
09 Retentierecht en opschortingsrecht.	5
10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN	15
10 2 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN	15
101 2 X MAAIEN EN RUIMEN	15
1010 <u>Maaien en ruimen schraal grasveld</u>	15
11 1 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN	16
110 1x MAAIEN EN RUIMEN	17
13 1 X MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN	18
130 1 X MAAIEN EN HOOIEN	18
14 NAJAAR MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN	18
140 1 X NAJAAR MAAIEN EN RUIMEN	19
2 SLOTEN EN WATERGANGEN	20
20 SLOTEN EN WATERGANGEN BUITENGEBIED	20
2010 <u>Sloten met een werkbreedte > 3 meter</u>	20
2011 <u>Sloten met een werkbreedte < 3 meter</u>	20
2012 <u>Sloten maaien 1 x per 2 jaar</u>	20
202 MAAISEL VERZAMELEN EN AFVOEREN	21
3 NATUURBESCHERMINGSWET	24
9 Staartposten	25
3. Bepalingen	27
01 Algemeen en administratief	29
01 01 Algemene bepalingen	29
01 02 Betalingsregelingen: inschrijvingsom	30
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH	30
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	31
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	31
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	31
01 08 BIJDRAGEN	31
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	32
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	32
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	32
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHETA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM	32
01 16 VERZEKERINGEN	34

01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	35
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	37
01 20	KWALITEITSBORGING	38
01 26	SOCIAL RETURN	38
01 27	DUURZAAM	41
01 29	(BOUW)VERGADERINGEN	43
01 34	WIJZIGINGEN IN UITVOERING	43
01 35	MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN	43
01 36	BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN	44
51	GROENVOORZIENINGEN	45
51 0	Deelhoofdstuk 51.0	45
51 01	Algemeen	45
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen	45

01

Behoort bij: 608342102

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 608342102

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 608342102

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN				
10	2 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN				
101	2 X MAAIEN EN RUIZEN				
1010	<u>Maaien en ruimen schraal grasveld</u>				
101010	Maaien schraal grasveld mei/juni-september	are	2.350,32F		
101020	Maaien schraal grasveld eind juni-september.	are	7.430,58F		
101030	Maaien schraal grasveld talud eind juni-september.	are	250,00F		
101040	Handmatig maaien schraal grasveld eind juni-sept.	are	127,84F		
101050	Maaien schraal grasveld diepmaaien.	are	2.173,96F		
101060	Maaien schraal grasveld sinusmaaien.	are	343,08F		
11	1 x MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN				
110	1x MAAIEN EN RUIZEN				
110010	Maaien schraal grasveld augustus.	are	645,52F		
110020	Maaien schraal grasveld september.	are	964,48F		
110030	Maaien schraal grasveld zeer nat.	are	200,00F		
110040	Maaien schraal grasveld september 1x per 2 jaar.	are	27,05F		
13	1 X MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN				
130	1 X MAAIEN EN HOOIEN				
130010	Maaien schraal grasveld hooien.	are	1.242,02F		
130020	Verwerken maaisel vrijgekomen schraal gras hooien.	are	1.242,02F		
14	NAJAAR MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN				
140	1 X NAJAAR MAAIEN EN RUIZEN				
140010	Maaien schraal grasveld september-oktober.	are	290,26F		
2	SLOTEN EN WATERGANGEN				
20	SLOTEN EN WATERGANGEN BUITENGEBIED				
2010	<u>Sloten met een werkbreedte > 3 meter</u>				
201010	Uitmaaien watergang werkbreedte > 3 meter.	m	36.184,02F		
2011	<u>Sloten met een werkbreedte < 3 meter</u>				
201110	Uitmaaien watergang werkbreedte < 3 meter.	m	2.378,72F		
201120	Uitmaaien watergang handmatig.	m	896,32F		
2012	<u>Sloten maaien 1 x per 2 jaar</u>				
201210	Uitmaaien watergang 1 x per 2 jaar (even jaren).	m	984,17F		
201220	Uitmaaien watergang 1 x per 2 jaar (oneven jaren).	m	1.329,83F		
202	MAAISEL VERZAMELEN EN AFVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202010	Verwerken maaisel vrijgekomen watergang werkbr >3m	m	36.184,02F		
202020	Verwerken maaisel vrijgekomen watergang werkr <3m	m	2.378,72F		
202030	Verwerken maaisel vrijgekomen watergang handmatig	m	896,32F		
202040	Verwerken maaisel vrijgek, watergang 1x2 jr even	m	984,17F		
202050	Verwerken maaisel vrijgek watergang 1x2 jr oneven	m	1.329,83F		
3	NATUURBESCHERMINGSWET				
300010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	10,00F		
300020	Afscheren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00F		
300030	Inventariseren en registreren flora.	keer	10,00F		
300040	Afscheren groeiplaats of zaadbank.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				