

Bijlage gefaseerd maaien

Ca 15 % van een te
maaien gebied
laten staan

Mag ook in meerdere
delen, minimaal 10m²
per vak

Bij voorkeur in zonnige delen,
liever niet onder bomen

bloemrijke delen voor een deel
meemaaien, niet altijd laten staan

Mag in allerlei vormen

Indien mogelijk over
gradient verdelen

Niet in hele dunne
stroken

Niet tegen verharding
of op uitzichthoeken



Besteksteksten bij gefaseerd maaien:

51 02 34 Ecologisch beheer

- 14 Behalve bij sinusmaaieren dient op alle te maaieren locaties ca 15% van het te maaieren oppervlak te worden overgeslagen tbv flora en fauna conform bijlage "kaart gefaseerd maaieren".
- 15 Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder opslag of ruigte kruiden.
- 16 Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen door de maaier ter plaatse te bepalen, vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vlak is 10 m²
- 17 Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden.
- 18 Houtige opslag dient altijd gemaaid te worden. Alle eenjarige houtige opslag en houtige opslag tot 3 cm diameter op maaahoogte dient gemaaid te worden
- 19 Ruigtekruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, brandnetel, berenklauw en braam dienen altijd gemaaid te worden.
- 20 Alle randen van percelen maaieren tot aan perceelsgrens, vakken die volgens de 15%-regeling, conform lid 14, worden overgeslagen mogen niet binnen 3 meter van de perceelsgrens van een te maaieren perceel liggen.

51 02 35 Natuurbeschermingswet

- 01 Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de natuurbeschermingswet.
- 02 Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de natuurbeschermingswet dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie