

Bijlage 2A Programma van Eisen Verwijdering van calamiteuze stoffen

Technische specificatie en uitvoeringsvoorwaarden

1. Doelstelling en toepassing

De “Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen” (RVCS) is bedoeld om op een verantwoorde wijze gevaarlijke stoffen, die vrijkomen bij calamiteiten of onbeheerd worden aangetroffen in de openbare ruimte, af te voeren en tijdelijk op te slaan in afwachting van de verdere afhandeling.

2. Openbare ruimte

Onder openbare ruimte wordt verstaan elk terrein waarop vrije toegang mogelijk is, binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Venlo, ongeacht het eigendom.

3. Calamiteuze stoffen

Onder calamiteuze stoffen worden verstaan gevaarlijke stoffen dan wel onbekende stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en onbeheerd zijn aangetroffen in de openbare ruimte. Gevaarlijke stoffen kunnen door hun eigenschappen ook in kleine hoeveelheden gevaar of schade veroorzaken voor mens, dier en/of milieu. Vaak betreft het dumpingen van (gevaarlijke) stoffen, die afkomstig zijn van de vervaardiging van synthetische drugs.

3.1 Niet van toepassing:

De RVCS is niet van toepassing in geval van:

- radioactieve stoffen;
- explosieve stoffen;
- bacteriologische stoffen;
- asbest;
- bulktransport (tankwagens);
- inbeslagnames door justitie;
- ongevallen/incidenten of aanwezigheid van stoffen op particuliere terreinen (behalve bij uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever);
- terreinen van Nederlandse Spoorwegen (eigen regeling);
- gebieden van Rijkswaterstaat (eigen regeling);

Voor de verwijdering/beheersing van deze calamiteuze stoffen/calamiteiten bestaan andere regelingen.

4. Betrokken organisaties

In onderstaand overzicht zijn de betrokken organisaties met hun taken/inbreng bij de uitvoering van de RVCS aangegeven.

Onderwerp / taak	Instantie
Veiligheid op locatie en directe omgeving	Brandweer en politie; ieder op het eigen specifieke taakgebied, de brandweer heeft de operationele leiding tijdens de interventie; na aankomst is de brandweer verantwoordelijk voor de veiligheid, zij stabiliseert de situatie.
Beheersing milieueffecten	Brandweer, desgewenst geadviseerd door de Officier van Dienst Bevolkingszorg.
Bepaling aard van de stoffen	Op gezamenlijk advies van de brandweer (AGS) en Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO)

Gereedmaken en afvoer naar depot	Gecontracteerd opdrachtnemer
Opslag in depot	Gecontracteerd opdrachtnemer
Vrijgave	Dit gebeurt op aangeven van Officier van Dienst Bevolkingszorg na raadpleging van politie en brandweer.
Afvoer naar eindverwerker	Gecontracteerd opdrachtnemer
Efficiënte opzet en uitvoering RVCS	Officier van Dienst Bevolkingszorg.
Contracthouder	Technisch adviseur gemeente

5 Werkwijze

In het kort kent de RVCS de volgende werkwijze:

5.1 Aantreffen calamiteuze stoffen

De melding wordt door de gezamenlijke meldkamer geregistreerd, die vervolgens een surveillance eenheid informeert, de meldkamer brandweer en de Officier van Dienst Bevolkingszorg. Na waarneming ter plaatse schakelt de Officier van Dienst Bevolkingszorg de gecontracteerde transporteur in. De brandweer heeft de operationele leiding, draagt zorg voor het stabiliseren van de situatie en stelt, eventueel geadviseerd door de Officier van Dienst Bevolkingszorg, het kader voor de vervoerscriteria. In voorkomende gevallen worden door politie ter plaatse spoedmonsters genomen, alvorens de calamiteuze stoffen kunnen worden afgevoerd naar het opslagdepot en, in het belang van het justitieel onderzoek, wordt de emballage door de politie verzegeld.

5.2 Transport

De afvoer van de calamiteuze stoffen wordt verzorgd door de gecontracteerde opdrachtnemer. Deze draagt zorg voor een juiste, milieutechnisch verantwoorde verlading van de calamiteuze stoffen. Indien het transport van de calamiteuze stoffen niet (in volledigheid) aan de wettelijke bepalingen kan voldoen, dient het transport plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

5.3 Opslag

Nadat de calamiteuze stoffen in opslag zijn genomen door de gecontracteerde opdrachtnemer, meldt deze de partij calamiteuze stoffen per e-mail aan de gemeente Venlo coördinator openbare veiligheid.

5.4 Vrijgave en vernietiging

De Officier van Dienst Bevolkingszorg volgt de voortgang van het eventuele justitiële onderzoek en stemt af met politie/LFO wanneer vrijgave van de calamiteuze stoffen voor vernietiging kan plaatsvinden. Indien er geen justitieel onderzoek is opgestart, wordt de partij (in de regel) na maximaal 30 dagen vrijgegeven voor vernietiging. Bij vrijgave geeft de Officier van Dienst Bevolkingszorg per e-mail opdracht aan de opdrachtnemer voor de vernietiging van de betreffende partij calamiteuze stoffen. De afvoer en vernietiging van de partij calamiteuze stoffen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en wordt, passend in de normale bedrijfsvoering, direct na opdracht uitgevoerd.

5.5 Administratie en afhandeling

Van de vernietiging van de calamiteuze stoffen wordt per partij door de opdrachtnemer een gespecificeerde factuur verstrekt aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg. Daarnaast wordt door de gecontracteerde opdrachtnemer maandelijks een factuur verstrekt voor de in gebruik zijnde palletplaatsen.

5.6 Afstemming

Jaarlijks evalueren we op initiatief van de contracthouder van de gemeente deze overeenkomst.

5.7 Uitvoeringseisen gecontracteerde opdrachtnemer

- De gecontracteerde opdrachtnemer dient in bezit te zijn van alle daarvoor benodigde (milieu-) vergunningen. Desgevraagd dienen deze te kunnen worden overgelegd;
- Personeel dat ingezet wordt door de gecontracteerde opdrachtnemer, dient te beschikken over de juiste kwalificaties en persoonlijke beschermingsmiddelen om de calamiteuze stoffen te mogen handelen/ompakken en te transporteren, waaronder ADR-certificering;
- De gecontracteerde opdrachtnemer zal de juiste verkeersmaatregelen, indien nodig na overleg met de betrokken wegbeheerder.
- Bij een oproep moet de gecontracteerde opdrachtnemer binnen 1 uur ter plaatse kunnen zijn (dus 24/7) om namens opdrachtgever als uitvoerende partij op te treden. Gecontracteerde opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat er binnen de afgesproken tijd van één uur na aankomst van de coördinator ter plaatse het eventueel vereiste materieel en/of hulpmiddelen op de locatie aanwezig zijn.
- De calamiteuze stoffen dienen bij de gecontracteerde opdrachtnemer in opslag genomen te worden indien de politie aangeeft dat ze verder onderzoek willen doen. In alle andere gevallen dient de opdrachtnemer de calamiteuze stoffen af te voeren voor vernietiging. In voorkomende gevallen kan de politie aangeven onder welke condities de calamiteuze stoffen bewaard moeten worden. De gecontracteerde opdrachtnemer zal zorg dragen voor de juiste verkeersmaatregelen, indien nodig in overleg met de betrokken wegbeheerder en Officier van Dienst Bevolkingszorg;
- Opslag van calamiteuze stoffen dient gescheiden en dusdanig plaats te vinden dat vermenging met andere stoffen is uitgesloten;
- De calamiteuze stoffen dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor monsternamen door politie;
- In voorkomende gevallen moet voldoende opslagcapaciteit gewaarborgd zijn.

6. Rapportages

6.1 Opdracht

Na de melding zal de gecontracteerde opdrachtnemer op basis van de dan beschikbare gegevens van de melding de Officier van Dienst Bevolkingszorg nader informeren over de exacte plaats, de aard en omvang van de calamiteit. De gecontracteerde opdrachtnemer informeert Officier van Dienst Bevolkingszorg over de geschatte te nemen maatregelen en geeft een indicatie van de werkzaamheden, kosten en dergelijke overige informatie.

De melding wordt een opdracht zodra deze schriftelijk of mondeling is bevestigd. Dit zal uiterlijk op de calamiteitenlocatie worden vastgelegd. Hieronder wordt verstaan iedere schriftelijke en of mondelinge bevestiging of het tekenen van de melding, dan wel geschatte opdracht, een checklist of enig ander beschrijvend formulier. Vastlegging gebeurt via e-mail.

6.2. Plan

De gecontracteerde opdrachtnemer zal binnen 5 werkdagen nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden een opgave van de door haar uitgevoerde maatregelen aan de opdrachtgever doen toekomen en eventueel een raming van nog uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever dient de opgave binnen 5 werkdagen schriftelijke te accorderen. Indien binnen deze termijn geen reactie van opdrachtgever is ontvangen, wordt de opgave en eventuele raming geacht te zijn goedgekeurd.

6.3 Oplevering

Na goedkeuring van de opgave zal de gecontracteerde opdrachtnemer na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden en binnen een termijn van 3 weken nadat alle benodigde gegevens bekend zijn bij de gecontracteerde opdrachtnemer een rapportage opstellen en aan opdrachtgever doen toekomen. De rapportage vermeldt o.a. het overeenkomstnummer, het eventuele schadenummer, een beknopte uiteenzetting van de calamiteit met de bijbehorende inzet werknemers, materieel en materiaal, aanvang en eindtijden van de activiteiten, de verwerkte hoeveelheden behorende bij de opdracht, de toedracht of eventuele veroorzaker, de eventuele weegbonnen, de foto's en eventuele vervolgacties en -advies.