
Behoort bij: 21-2020

Bouw- en woonrijp maken Gorecht-west fase 4

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERK				
11	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
110010	Opnemen en afvoeren betontegels 300x300x45mm.	m2	785,00	V	
110020	Opnemen tbv hergebruik koperslaktgls 300x300 mm.	m2	86,00	V	
110030	Opnemen tbv hergebruik sbs df rijbaan.	m2	1.170,00	V	
110040	Opnemen en afvoeren opsluitband 60x200 mm.	m	575,00	V	
110050	Opnemen tbv hergebruik opsluitband 100x200 mm.	m	438,00	V	
110060	Opnemen en afvoeren trottoirband 130/150x250 mm	m	8,00	V	
110070	Opnemen en afvoeren trottoirband 180/200x250 mm	m	34,00	V	
110080	Opnemen en afvoeren prefab betonplaten.	m2	184,00	V	
13	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
130010	Verwijderen tbv hergebruik funderingslaag d=0,25m.	m2	1.015,00	V	
130020	Verwijderen en afvoeren wegenbouwdoek.	m2	1.250,00	V	
14	VERWIJDEREN RIOLERING				
140	KOLKEN EN PUTRANDEN				
140010	Reinigen kolken.	st	33,00	V	
140020	Verwijderen tbv hergebruik trottoirkolk.	st	2,00	V	
140030	Verwijderen tbv hergebruik straatkolk.	st	33,00	V	
140040	Verwijd en afv kolkomranding 1000x1000x150/130mm.	st	31,00	V	
140050	Verwijderen PVC hulpstuk afsluitkap.	st	31,00	V	
142	RIOLERING				
142010	Verw en afv PVC buis ø250 mm incl grondwerk.	m	10,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
2110	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet verbreding d=0,25 m.	m3	75,00	V	
211020	Grond ontgraven uit cunet voortuin woning d=0,30m.	m3	210,00	V	
211030	Grond ontgr uit cunet voetpad + grasbeton d=0,30m.	m3	100,00	V	
2130	<u>Grond ontgraven uit riool-/duikersleuven</u>				
213010	Grond ontgraven t.b.v. duikersleuf.	m3	140,00	V	
2140	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
214010	Grond ontgraven watergang.	m3	4.350,00	V	
214020	Grond ontgraven ten behoeve van wadi.	m3	130,00	V	
2150	<u>Zand ontgraven uit depot</u>				
215010	Zand ontgraven uit depot Dassenburcht.	m3	225,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren binnen het werk.	m3	275,00	V	
220020	Grond afvoeren.	m3	5.935,00	V	
220040	Zand vervoeren af depot Dassenburcht.	m3	225,00	V	
23	GROND VERWERKEN				
2310	<u>Grond verwerken cunet</u>				
231010	Verwerken zand in cunet voortuinen h=0,30m.	m3	150,00	V	
231020	Verwerken zand uitvullen cunet voetpad h=variabel.	m3	75,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2320	<u>Grond verwerken in riool- en duikersleuf</u>				
232010	Aanvullen duikersleuf.	m3	140,00	V	
2330	<u>Grondwerk t.b.v. beplanting</u>				
233010	Leveren en verwerken teelgrond op talud d=0,20 m.	m3	525,00	V	
233020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	1.345,00	V	
2340	<u>Grond verwerken overig</u>				
234010	Grond verwerken in bermen.	m3	275,00	V	
24	GROND BEWERKEN				
240010	Verdichten zand in cunet.	m3	175,00	V	
240020	Verdichten zand in duikersleuf.	m3	140,00	V	
240040	Verdichten grond in bekleding.	m2	1.900,00	V	
3	RIOLERING				
31	KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
3110	<u>Kolkaansluitingen</u>				
311010	Lev en aanbr PVC-buis 125 mm kolkaansluitingen.	m	195,00	V	
311020	Lev en aanbr PVC-hulpstuk 125 mm, bocht 15-45°.	st	220,00	V	
32	PUTTEN EN KOLKEN				
320	KOLKEN				
320010	Aanbrengen vrijgekomen straatkolk beton/ijzer.	st	29,00	V	
320020	Lev en aanbr straatkolk beton/ijzer.	st	4,00	V	
320030	Lev en aanbr strkolk kunststof/gietijzer + filter.	st	21,00	V	
320040	Aanbrengen vrijgekomen trottoirkolk beton/ijzer.	st	2,00	V	
320050	Lev en aanbr trottoirkolk beton/ijzer.	st	9,00	V	
320060	Herstellen betonnen straatkolken in zand.	st	4,00	V	
320070	Herstellen betonnen straatkolken in puinfundering.	st	3,00	V	
3215	<u>Diversen</u>				
321510	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	2,00	V	
322	PUTRANDEN				
322010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	39,00	V	
35	DUIKERS				
350010	Lev en aanbrengen PVC duiker ø315 mm.	m	36,00	V	
37	CONTROLLEREN LEIDINGEN				
370010	Riool reinigen onder hoge druk PVC.	m	1.405,00	N	
370020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool	m	1.405,00	N	
38	DIVERSEN				
3810	<u>Bemaling</u>				
381010	Toepassen bronbemaling.	m	45,00	V	
381020	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
39	REVISIE				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
41	FUNDERING				
410010	Aanbr opgenomen hydr wegfundering verbreding parkeren.	m2	300,00	V	
410020	Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	ton	440,00	V	
43	OPEN VERHARDING				
430	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
430010	Leveren en aanbr straatlaag d=50 mm op fundering.	m2	4.860,00	V	
430020	Leveren en aanbr straatlaag d=50 mm op zandbed.	m2	2.850,00	V	
430030	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	1.170,00	V	
430040	Koperslaktegels ontdoen van grond.	m2	86,00	V	
430050	Laden, vervoeren en lossen koperslaktegels.	m2	505,00	V	
430060	Laden, vervoeren en lossen sbs df.	m2	350,00	V	
431	TEGELS				
431010	Leveren en aanbrengen tegels 300x300x45 mm.	m2	750,00	V	
431020	Leveren en aanbrengen tegels 300x300x60 mm.	m2	2.100,00	V	
431030	Aanbrengen koperslaktegels 300x300 mm.	m2	585,00	V	
431040	Lev en aanbr grasbetontegels in talud b=600 mm.	m2	25,00	V	
431050	Lev en aanbr grasbetontegels in ontsluitingspad.	m2	320,00	V	
431060	Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmd mat.	m2	12,00	V	
432	BETONSTRAATSTENEN				
432010	Lev en aanbr bss wf, kleur grijs.	m2	450,00	V	
433	STRAATBAKSTENEN				
433010	Aanbrengen sbs df, keper b >3,0 m.	m2	1.850,00	V	
433020	Leveren en aanbrengen sbs kf, elleboog.	m2	1.550,00	V	
433030	Leveren en aanbrengen sbs kf, halfsteens.	m2	875,00	V	
45	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
450010	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	825,00	V	
450020	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	1.500,00	V	
450030	Leveren en aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	20,00	V	
450040	Lev en aanbr hulpstukken betonband 130/200x250 mm.	m	7,00	V	
450050	Lev en aanbr tb 180/200x250 mm met steunrug.	m	550,00	V	
450060	Lev en aanbr gebogen tb van beton 180/200x250 mm.	m	57,30	V	
450070	Lev en aanbr hulpstukken betonband 180/200x250 mm.	m	12,00	V	
450080	Lev en aanbr rabatbanden van beton 300x150 mm.	m	300,00	V	
450090	Leveren en aanbrengen inritbanden 500x800x180 mm.	m	49,00	V	
450100	Lev aanbr stootbanden 250x250mm 1 zijde afgerond.	st	190,00	V	
450110	Aanbrengen molgoot sbs kf 5 strek.	m	265,00	V	
450120	Lev en aanbr eindbanden betonband 18/20x25 cm.	m	18,00	V	
46	HERSTRATEN				
461010	Herstraten betontegels.	m2	50,00	V	
461020	Herstraten straatbakstenen DF.	m2	10,00	V	
47	LEVERANTIE				
4710	<u>Tegels</u>				
471010	Leveren betontegels 300x300x45 mm.	st	55,00	V	
4730	<u>Straatbakstenen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
473010	Leveren straatbakstenen df kleur roodbruin.	st	30.000,00	V	
4771	<u>Opsluitbanden</u>				
477110	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.	st	990,00	V	
477120	Leveren gebogen opsluitband van beton 100x200 mm	st	13,00	V	
6	INRICHTING				
6010	<u>Hekwerken</u>				
601010	Leveren en aanbrengen staafmathek.	m	76,00	V	
601020	Leveren en aanbrengen dubbele draaiport.	st	1,00	V	
601030	Leveren en aanbrengen enkele draaiport.	st	1,00	V	
6012	<u>Zitelementen</u>				
601210	Leveren en aanbrengen zitelement.	m	4,00	V	
6013	<u>Diversen</u>				
601310	Aanbrengen put ondergrondse container.	st	6,00	V	
601320	Vervoeren en aanbrengen antiram paal.	st	10,00	V	
601330	Leveren en aanbrengen uitneembare slotpaal.	st	9,00	V	
7	GROENVOORZIENING				
70	ZAAIEN				
700010	Diepfrezen talud watergang.	are	28,00	V	
700020	Handmatig afwerken terrein.	are	63,00	V	
700030	Zaaïen bermen, vlak terrein.	are	25,00	V	
700040	Zaaïen bermen, taluds.	are	28,00	V	
700050	Zaaïen bermen met bollen.	are	10,00	V	
73	HAGEN				
731010	Leveren en aanbrengen bemesting haagplantsoen.	m2	390,00	V	
731020	Lev en lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal (haag).	st	2.250,00	V	
731030	Planten van haagplantsoen blokhaag.	st	1.530,00	V	
731040	Planten van haagplantsoen 1 rijig.	st	270,00	V	
731050	Planten van haagplantsoen 2 rijig.	st	450,00	V	
74	HEESTERS				
740010	Leveren en aanbrengen bemesting heesters.	m2	240,00	V	
740020	Lev en lossen en zo nodig inkuilen heester 40-60.	st	960,00	V	
740030	Lev en lossen en zo nodig inkuilen heester 60-80.	st	240,00	V	
740040	Planten van heester 40-60.	st	960,00	V	
740050	Planten van heester 60-80.	st	240,00	V	
7410	<u>Solitaire heester</u>				
741010	Lev en lossen en zo nodig inkuilen heesters.	st	22,00	V	
741020	Planten van sierplantsoen solitaire heesters.	st	22,00	V	
741030	Watergeven beplanting in vakken.	m2	1.950,00	V	
75	BOMEN				
750010	Leveren bomen.	EUR		N	
750020	Maken plantgat.	st	84,00	V	
750030	Leveren en aanbrengen bemesting bomen.	st	84,00	V	
750040	Planten van bomen.	st	84,00	V	
750050	Leveren en aanbrengen boompalen en boombanden.	st	252,00	V	
750060	Leveren en aanbrengen beluchttingsdrain.	st	84,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
750070	Leveren en aanbrengen watergeefrand.	st	84,00	V	
77	NAZORG				
7710	<u>Nazorg beplanting (1 seizoen)</u>				
771010	Beheersen onkruid-beplanting heesters.	week	52,00	V	
771020	Beheersen onkruid-beplanting haagvoet.	week	52,00	V	
771030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	
771040	Inboeten sierplantsoen heester.	st	60,00	V	
771050	Inboeten haagplantsoen.	st	110,00	V	
7720	<u>Nazorg bomen (3 seizoenen)</u>				
772010	Watergeven bomen.	st	2.016,00	V	
772020	Inboeten bomen (nazorg 3 seizoenen).	st	8,00	V	
772030	Begeleidingssnoei bomen.	st	252,00	V	
772040	Verw en afv boompalen met boomband en gietrand.	st	84,00	V	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKEN				
810010	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810030	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
810040	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
810050	Afstemming en coördinatie werkzaamheden bruggenbouwer.	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
820020	T.b.s. stratenmaker.	uur	40,00	V	
820030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00	V	
820040	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Uitzetwerk.	EUR		N	
910050	V&G plan en coördinatie V&G.	EUR		N	
918870	Korting	EUR		N	
918880	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				