

POST No.	AANTAL	OMSCHRIJVING		
		Betr.: Centrale verwarmingsinstallatie t.b.v. één blok van 4 eengezinswoningen, type 2.		

		Binneninstallatie vanaf het Gemeentelijk regelstation.		
		<u>RADIATOREN MET TOEBEHOREN.</u>		
1	18,42	M2 V.O. totaal aan Erres ledenradiatoren 380 - 3 Kl.		
2	23,32	" " " " " " " 380 - 4 Kl.		
3	36,84	" " " " " " " 780 - 2 Kl.		
4	8,08	" " " " " " " 780 - 3 Kl.		
5	4	Stuks platen voor paneelradiatoren 800 mm.		
6	60	Radiatorophangingen.		
7	28	Bronzen radiatorventielen $\frac{1}{2}$ ", fabr. Herz-As, dubbelinstelbaar door de spindel met O-ring dichting.		
8	28	Bronzen radiator koppelingen $\frac{1}{2}$ ", fabr. Herz-As, in rechte en haakse uitvoering.		
9	28	Luchtkraantjes $1/8$ ".		
10	4	Sleuteltjes voor idem.		
		<u>LEIDINGWERK.</u>		
11	150	Str. mtr. gelaste draadpijp $\frac{1}{2}$ " vv. te isoleren 63 mtr.		
12	40	" " " " $\frac{3}{4}$ " " " " 25 "		
13	20	" " " " 1" " " " 18 "		
14	12	" " " " $1\frac{1}{4}$ " " " " 12 "		
15	20	" " " " $1\frac{1}{2}$ " " " " 20 "		
16	+	Hulpstukken voor idem, inclusief voorzieningen t.b.v. kathodische bescherming.		
		<u>STRANGAFSLUITERS.</u>		
17	8	Strangafsluiters 1".		
		<u>ISOLATIEWERK.</u>		
18		Het isoleren van de leidingen genoemd onder No's 11 t/m 16 met vlasschalen 20 mm dik, afgewerkt met linnenbandage en asfalt tot een totale dikte van 25 mm. Totaal 35 M2.		
		<u>VRACHTEN.</u>		
19		In onze aanneemsom is opgenomen het vervoer van materialen en gereedschap.		
		<u>MONTAGE.</u>		
20		De complete montage totaan de bedrijfsvaardige oplevering, inclusief sociale lasten en reis- en verblijfkosten. Ten behoeve van de bouw worden de radiatoren éénmaal afgenomen en weer aangesloten.		
		<u>AANNEEMSOM.</u>		
21		De aanneemsom bedraagt inclusief opslagen voor indirecte kosten, winst en risico en 3% omzetbelasting	Fl. 5.940,--	
		per blok	=====	
		voor 34 blokken	Fl. 201.960,--	
			=====	
		Zessto: TWEEHONDERDEENDUITZENDNEGENHONDERDENZESTIG		