

GRONDBALANS

Ontgraven							Vervoeren					Verwerken																					
MUG INGENIEURSBUREAU							Resultaatbeschrijving																										
Postnr.	Omschrijving	Soortheid	Zand en zand humeus	Zand	MSD zand	Bomengranulaat	Teelgr ondt	positie	Grond vervoeren binnen het werk	Zand vervoeren binnen het werk	Grond afvoeren	Zand vervoeren af depot Dassenburcht.	Grond leveren	211010	211010	211020	211030	211040	211050	211060	211070	212010	212020	212030	213010	213020	213030	214010	215010	362010	xxxxxx		
Ontgraven																																	
211010	Grond ontgraven uit cunet betonverharding d=0,50m.	m³	295								295																					295	
211020	Grond ontgraven uit cunet voetpad d=0,40m.	m³	200								200																					200	
211030	Grond ontgraven uit cunet parkeren d=0,60m.	m³	35								35																					35	
211040	Grond ontgraven uit cunet doorsteek d=0,50m.	m³	65								65																					65	
211050	Grond ontgraven uit cunet tijdel puinbaan d=0,25m.	m³	240								240																					240	
211060	Grond ontgr uit cunet voetpad CruyffCourt d=0,25m.	m³	85								85																					85	
211070	Grond ontgraven uit cunet Cruyff Court d=0,45m.	m³	275								275																					275	
211080	Grond ontgraven uit cunet fundering d=variabel.	m³	1.500								1.500																					1.500	
211090	Grond ontgraven uit cunet zitlelementen d=variabel.	m³	30								30																					30	
211100	Grond ontgraven uit cunet bomengranulaat d=1,00m.	m³	135								135																					135	
211110	Lev teelgrond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m³		150					150																							150	
212010	Grond ontgraven uit bekleding d= variabel.	m³	1.580					550		1.030																						1.580	
213010	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf DWA en RWA.	m³		4.075								4.075											4.075										
213020	Grond ontgr gezamenlijke rioolsleuf DWA en RWA.	m³		175									175											175									
213030	Grond ontgraven t.b.v. duikersleuf.	m³	640										640												640								
214010	Grond ontgraven t.b.v. watergang.	m³	4.350					270		4.080																						4.350	
215010	Zand ontgraven uit depot Dassenburcht.	m³		580								580																					
362010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m³	7							7																						7	
Leveranties																																	
211110	Lev teelgrond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m³					150					150		150																			
231010	Lev en verw MSD zand cunet Cruyff Court h=0,28m.	m³			245							245			245																		
233010	Leveren en verwerken teelgrond op talud d=0,20 m.	m³					500					500																					
233020	Leveren en verwerken bomengranulaat in boomvak.	m³				135						135																					
362030	Leveren MSD zand in sleuf hor. Drainage	m³			7							7																				7	
Totaal ontgraven							m³	9.437	4.980	252	135	650																					
Totaal verwerken							m³																										
Totaal vervoeren							m³																										
Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken in m³								15.454							15.454																		
								820	150	7.977	580	5.927		15.454																			
								15.454													15.454												