GRONDBALANS

Ontgraven								Vervoeren					Verwerken						
								Resutaatsbeschrijving	Grond vervoeren binnen het werk	Grond afvoeren	Zand vervoeren af depot Dassenburcht.	Grond leveren	Verwerken zand in cunet voortuinen h=0,30m.	Verwerken zand uitvullen cunet voetpad h=variabel.	Aanvullen duikersleuf.	Leveren en verwerken teelgrond op talud d=0,20 m.	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	Grond verwerken in bermen.	Grond afgevoerd
Postnr.	Omschrijving	eenheid	Zand en zand humeus	Zand	M3D zand	Bomengranulaat	Teelgrond	postnr.	220010	220020	220040	xxxxxx	231010	231020	232010	233010	233020	234010	xxxxxx
	Ontgraven																		
211010	Grond ontgraven uit cunet verbreding d=0,25 m.	m³	75							75									75
211020	Grond ontgraven uit cunet voortuin woning d=0,30m.	m³	210							210									210
211030	Grond ontgr uit cunet voetpad + grasbeton d=0,30m.	m³	100							100									100
213010	Grond ontgraven t.b.v. duikersleuf.	m³		140								140			140				
214010	Grond ontgraven watergang.	m³	4.350						275	4.075								275	4.075
214020	Grond ontgraven ten behoeve van wadi.	m³	130							130									130
215010	Zand ontgraven uit depot Dassenburcht.	m³		225							225		150	75					
	Leveranties																		
233010	Leveren en verwerken teelgrond op talud d=0,20 m.	m³					525					525				525			
233020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m³					1.345			1.345							1.345		
	Totaal ontgraven	m³	4.865	365	0	0	1.870												
	Totaal verwerken	m³											150	75	140	525	1.345	275	4.590
	Totaal vervoeren	m³							275	5.935	225	665							
	Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken in m³		7.100						7.100				7.100						