

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHORENDE BIJ:

Bestek en voorwaarden voor:

"Bouw- en woonrijp maken Gorecht-West fase 4"

Besteknummer: 21-2020

Projectnummer MUG: 20300533

Datum: 16-10-2020

Opgesteld door: M.J. ten Berge

Gecontroleerd door: R. Wijma

Vrijgegeven door: A. van der Ploeg

MUG Ingenieursbureau
Postbus 136
9350 AC LEEK
T (0594) 55 24 20
F (0594) 55 24 99

INGEDIENDE VRAGEN / OPMERKINGEN

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door de bestekhouders gesteld. Namens de opdrachtgever zijn er ook wijzigingen.

De gehonoreerde vragen van de inschrijvers en de wijzigingen van de opdrachtgever zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

De wijzigingen van de opdrachtgever zijn allemaal wijzigingen op het bouwrijpgedeelte.

Een RSX-bestand van het bestek van het bouwrijpmakken met daarin verwerkt de nota van inlichtingen is bijgevoegd. Let op: dit bestand is uitsluitend ter informatie. Het bestek en de nota van inlichtingen zijn te allen tijde leidend.

Bestekspost 142050: Met welk vulgewicht moet er rekening gehouden worden?
Rekening houden met een vulgewicht van ca. 1000 kg/m3.

Bestekspost 180020: Met welk gewicht moet er rekening gehouden worden?
Rekening houden met een gewicht tussen ca. 1,5 en 3 kg/m.

Bestekspost 381020: Waarvoor dient deze open bemaling?
Voor het aanbrengen van de riolering.

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

- 1_01-301	blad 1 van 5	opruimingstekening bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_01-302	blad 2 van 5	opruimingstekening bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_03-301	blad 3 van 5	nieuwe situatie bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_03-302	blad 4 van 5	nieuwe situatie bouwrijp/woonrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_04-301	blad 5 van 5	dwarsprofielen bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_06-301	blad 1 van 2	kabels en leidingen bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 1_06-302	blad 2 van 2	kabels en leidingen bouwrijp	d.d. 14-10-2020
- 2_01-301	blad 1 van 6	opruimingstekening woonrijp	d.d. 14-10-2020
- 2_03-301	blad 2 van 6	nieuwe situatie woonrijp	d.d. 14-10-2020
- 2_03-302	blad 3 van 6	nieuwe situatie woonrijp	d.d. 14-10-2020
- 2_09-301	blad 4 van 6	nieuwe situatie groenplan	d.d. 14-10-2020
- 2_09-302	blad 5 van 6	nieuwe situatie groenplan	d.d. 14-10-2020
- 2_04-301	blad 6 van 6	dwarsprofielen woonrijp	d.d. 14-10-2020

Wijzigingen betreffen:

- De nieuwe situatie bouwrijp en dwarsprofielen bouwrijp: basketbalveld 3x3 toegevoegd;
- Overige tekeningen het besteknummer toegevoegd.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen is toegevoegd tot het bestek:

Bijlage 12: basketbalpaal

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211120								Bestekspost toegevoegd				
211120	220101							Grond ontgraven uit cunet. Situering: betonverharding basketbalveld Grondsoort: zand en zand humeus Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte variabel van 14,00 tot 18,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	165,00	V	
		9										
			1									
				9								
					1							
						1						
215010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van "580 m3" in "685 m3"				
220040								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van "580 m3" in "685 m3" De volgende verwijzing is gewijzigd van "231070" in "231080"				
231080								Bestekspost toegevoegd				
231080	220301							Grond verwerken in cunet. Situering: zandbed betonverharding basketbalveld Betreft: cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 211120 Grondsoort: zand voor zandbed vervoerd volgens bestekspostnr. 220040 Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 2 Hoogte 0,30 m Zonder overhoogte Kruinbreedte variabel van 14,00 tot 18,50 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 240010	m3	105,00	V	
		1										
			1									
				9								
					1							
						1						
							2					
240010								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van "580 m3" in "685 m3" De volgende verwijzingen zijn gewijzigd van "231070" in "231080"				
311010								Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van "450 m" in "480 m"				
320050								Bestekspost toegevoegd				
320050	252614							Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Situering: in achterpaden verspreid over het werk T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen en verdichten	st	2,00	V	
		2						Kolkgat aanvullen met zand, verdichten d.m.v. inwateren	m3			0,05 L
			2					Straatkolk, klasse Y type Nyloplast 50L Dyka met vuilcollector en NP GY straatkolkkop 315-B125, 334x334 mm, vergrendeld	m3			0,10 L
									st			2,00 L
									st			2,00 L
						2		Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m				
							1	Constructie: tweedelig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
441010							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van "450 m2" in "700 m2"				
							Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van "81 m3" in "126 m3"				
441020							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd van "450 m2" in "460 m2"				
441050							Bestekspost toegevoegd				
441050	820499						Vlinderen betonverharding. Situering: betonverharding van het basketbalveld Vlinderen van beton tot een vlakke vloer niet te glad	m2	240,00	V	
441060							Bestekspost toegevoegd				
441060	820802						Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van een verhardingslaag van gewapend beton. Situering: basketbalveld	kg	1.295,00	V	
		1					Wapening per plaat; enkel wapeningsnet				
			2	1			Langswapening kenmiddellijn 8 mm, 150 mm	kg			1.295,00 L
				1			h.o.h.Dwarswapening kenmiddellijn 8 mm, 150 mm h.o.h.				
				1			Staalkwaliteit B500B				
				1			Betondekking 50 mm				
450150							Bestekspost toegevoegd				
450150	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Situering: langs beide zijden van het basketbalveld	m	28,00	V	
		2					Op zandbed				
				1			Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Afmetingen 400 x 150 mm	st			28,00 L
							Leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig				
				1			Voegen vullen met cementspecie				
601030							Bestekspost toegevoegd				
601030	321399						Aanbrengen bebording. Situering: op hekwerk rondom Cruyff Court Borden worden ter beschikking gesteld Bevestigingsmiddelen worden ter beschikking gesteld	st	5,00	V	
601110							De hoeveelheid ter inlichting het kunstgras (875 m2) is gewijzigd van "ter beschikking stellen" in "te leveren"				
							Romptekst gewijzigd van "Aanbrengen" en "Leveren en aanbrengen"				
601120							Bestekstekst vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
601230							Bestekspost toegevoegd				
601230	719999						Aanbrengen straatmeubilair. Situering: nabij het basketbalveld Betreft: het aanbrengen van een jongerenbank met voetplaten op betonverharding Fabrikaat: IJslander BV of gelijkwaardig Type: chilbench artikel 2054 Afwerking: RVS Montage op beton door middel van chemische ankers M16 lang 150 mm, 4 st per voetplaat Afmetingen: lengte 1,54 m breedte 0,52 m	st	4,00	V	
								st			4,00 L
								st			16,00 L
601350							Bestekspost toegevoegd				
601350	619999						Aanbrengen speeltoestel. Situering: basketbalveld Betreft: basketbalpaal met betonvoet Afmetingen conform bijlage 12 basketbalpaal Inclusief benodigd grondwerk In de betonverharding instorten	st	1,00	V	
601360							Bestekspost toegevoegd				
601360	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: belijning basketbalveld Belijning aanbrengen conform de richtlijnen van de FIBA 6x6 basketbal court Ononderbroken streep Breedte: 50 mm Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen markering de cementshuid van het wegooppervlak verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 2 kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,09	V	
		1						kg			9,00 L
		9									
			4								
				3							
601370							Bestekspost toegevoegd				
601370	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: vlak van basketbalveld Vlakken groter dan 10 m2 Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen markering de cementshuid van het wegooppervlak verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 2 kg/m2 9 Kleur markeringsmateriaal: terra cotta	m2	29,00	V	
		1						kg			58,00 L
			4								
				3							
					9						