



Deze Nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de inschrijvingsleidraad Baqgerwerkzaamheden Krimpenerwaard Zuid met kenmerk HHSK 2021.02359
Dit houdt in dat de antwoorden die in dit document worden qegeeven op de gestelde vragen prevaleren boven het qestelde in de inschrijvingsleidraad.

Nota van Inlichtingen				
Ref.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoorden
1	Inhoud	Uitvoeren meldingen	Conform deel 3 (18 12 08 lid 02) dient de aannemer een aantal meldingen te verrichten. Kunt u in deel 2.2 een af te prijzen post opnemen ten behoeve van het verrichten van deze meldingen?	Nee. Er zal in deel 2.2 géén af te prijzen post worden opgenomen ten behoeve van het verrichten van de meldingen conform deel 3 (18 12 08 lid 02)
2	Inhoud	Werkplan blbi	Dient het in post 911030 op te stellen werkplan ook niet voor WOWA-4548-01 te worden opgesteld daar het hier ook asbesthoudende baggerspecie betreft?	Nee. Het in de post 911030 op te stellen werkplan, dient niet tevens voor WOWA-4548-01 te worden opgesteld.
3	Inhoud	Veiligheidsklasse WOWA-4548-01	In post 3412 geeft u aan dat de veiligheidsklasse voor WOWA-4548-01 'Basishygiëne' betreft. De baggerspecie dient afgevoerd te worden i.v.m asbest. Geldt hiervoor ook niet veiligheidsklasse Zwart niet vluchtig?	Nee. Voor WOWA-4548-01 geldt niet Veiligheidsklasse 'Zwart niet vluchtig; De veiligheidsklasse 'Basishygiëne' in post 3412 is juist weergegeven.
4	Inhoud	Baggerspecie in weilanddepot	U geeft aan dat baggerspecie t/m klasse Verspreidbaar Industrie verwerkt mag worden in de aan te leggen weilanddepots. De specie uit post 3215 welke aan deze voorwaarde voldoet dient afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende en/of vergunde locatie ter keuze van de aannemer. Mag de vrijkomende baggerspecie uit WOWA-4267-02 verwerkt worden in één van de aan te leggen weilanddepots?	Nee. Vooralnog dient u er vanuit te gaan dat de baggerspecie uit post 3215 (WOWA-4267-02) dient afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende en/of vergunde locatie ter keuze van de aannemer.
5	Inhoud	Bestekstekeningen	De extra onderzochte watervakken welke gebaggerd dienen te worden staan niet aangegeven op de bestekstekeningen. Het betreft: WOWA 4603, WOWA-4655-07, WOWA-17993-01 en WOWA-17993-02. Kunt u deze te baggeren watergangen weergeven op de bestekstekeningen?	De extra onderzochte watervakken die aanvullend gebaggerd dienen te worden (WOWA-4603, WOWA-4655-07, WOWA-17993-01 en WOWA-17993-02) staan aangegeven op tekeningen TI20327_20-731.rp.by.1101a, TI20327_20-731.rp.by.1101b en TI20327_20-731.rp.by.1101c. Deze tekeningen zijn tevens opgenomen in de rapportage van het uitgevoerde waterbodemonderzoek (bijlage 15). Na gunning worden deze watergangen alsnog weergegeven op de bestekstekeningen.
6	Inhoud	Verwijderen verkeersborden	Post 220090 lijkt een beetje uit de lucht te komen vallen. Kunt u deze post nader verklaren of verwijderen uit bestek?	Post 220090 (Verwijderen verkeersborden) staat hier inderdaad niet juist weergegeven. Post 220090 is daarom verwijderd uit het bestek. Het aangepaste bestek heet 'Bestek WS 2020-03 na de nota van inlichtingen' . Dit aangepaste bestek is opgenomen als bijlage bij deze NVI
7	Inhoud	Waarschuwingstekst borden	Op de toe te passen waarschuwingsborden dient de opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand! te worden aangebracht. Kunt u dit wijzigen in BAGGERDEPOT levensgevaarlijk terrein o.i.d., daar het geen drijfzand betreft?	Nee. Op de toe te passen waarschuwingsborden dient de opdruk WAARSCHUWING verdrinkingsgevaar drijfzand! te worden aangebracht.
8	Inhoud	Afmeting overstortkisten	U stelt dat de afmeting van de overstortkisten 1,0*1,0*2,0 m dient te zijn. Gezien de aan te leggen kadehoogten van de verschillende aan te leggen weilanddepots komen de lozingskisten ruim boven de kaden uit. Kunt u de afmeting aanpassen tot bovenkant kaden hoogte?	Nee. Vooralnog dient u uit te gaan van de afmetingen van de overstortkisten zoals aangegeven in het bestek.
9	Inhoud	Hoeveelheid te profileren oppervlakken	Bij alle aan te leggen weilanddepots geeft u een te ontgraven oppervlakte en de gemiddelde ontgravingsbreedte op de bodem aan. Hierdoor is de gemiddelde te ontgraven lengte en daarmee de totaal aantal meters aan te leggen kaden te berekenen. Tevens geeft u een breedte bovenzijde kade en talud aan. Hierdoor is de hoeveelheid m2 kade te berekenen. Kunt u verifiëren of de door u ter inlichting opgegeven te profileren oppervlakken juist zijn? In post 214014 is deze hoeveelheid binnen de post al tegenstrijdig.	Opdrachtgever heeft de ter inlichting opgegeven te profileren oppervlakken geverifieerd. Volgens de opdrachtgever zijn deze ter inlichting gegeven oppervlakken juist. Ter info hierbij de kadastrale oppervlakten per perceel: Post 211010: kadastrale oppervlakte perceel V/d Laan (B 158): 23.010 m² Post 212010: kadastrale oppervlakte percelen Both A1673 en A 1962 (totaal opgeteld): 35.830m² Post 213010: kadastrale oppervlakte perceel Dekker B2060: 28.311m², Post 214010: kadastrale oppervlakte perceel PZH West B 2072: 27.750m². Post 215010: kadastrale oppervlakte perceel PZH Oost B 2073: 29.311m².
10	Inhoud	Afmeting weilanddepots	De door u gegeven afmeting van de depots in de posten 213010, 214010 en 215010 bedraagt allemaal 28.311 m2. Wilt u verifiëren of de gegeven afmetingen inderdaad van alle drie de depots hetzelfde is?	De in het bestek aangegeven afmetingen van de depots in de posten 213010, 214010 en 215010 zijn inderdaad niet juist. Het bestek is aangepast met de juiste afmetingen van de depots. Post 211010 is gewijzigd: in de omschrijving de oppervlakte ter beschikking gestelde perceel gewijzigd van 23.010m² naar 20.000m². Post 212010 is gewijzigd: in de omschrijving de oppervlakte ter beschikking gestelde perceel gewijzigd van 35.830m² naar 28.000m². Post 213010 is gewijzigd: in de omschrijving de oppervlakte ter beschikking gestelde perceel gewijzigd van 28.311m² naar 25.000m². Post 214010 is gewijzigd: in de omschrijving de oppervlakte ter beschikking gestelde perceel gewijzigd van 28.311m² naar 25.000m². Post 215010 is gewijzigd: in de omschrijving de oppervlakte ter beschikking gestelde perceel gewijzigd van 28.311m² naar 26.000m². Het aangepaste bestek heet 'Bestek WS 2020-03 na de nota van inlichtingen' . Dit aangepaste bestek is opgenomen als bijlage bij deze NVI
11	Inhoud	Hoeveelheid te verdichten zand	In post 213015 geeft u een hoeveelheid te verdichten zand c.q. niet samenhangende grond ter inlichting welke niet correspondeert met de hoeveelheid te ontgraven, vervoeren en verwerken. Wilt u de hoeveelheid ter inlichting in post 213015 verifiëren?	De genoemde hoeveelheid te verdichten zand c.q. niet samenhangende grond ter inlichting in post 213015 is inderdaad niet juist. Deze bestekspost is gecorrigeerd met de juiste hoeveelheid. Post 213015 is gewijzigd: hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van 2.920m³ naar 1.300m³. Het aangepaste bestek heet 'Bestek WS 2020-03 na de nota van inlichtingen' . Dit aangepaste bestek is opgenomen als bijlage bij deze NVI.
12	Inhoud	Te ontgraven, vervoeren en verwerken hoeveelheden grond.	Bij alle aan te leggen weilanddepots geeft u een te ontgraven oppervlakte en de gemiddelde ontgravingsbreedte op de bodem aan. Hierdoor is de gemiddelde te ontgraven lengte en daarmee de totaal aantal meters aan te leggen kaden te berekenen. Tevens geeft u een breedte bovenzijde kade en talud aan. Hierdoor is de hoeveelheid benodigde grond per m1/ kade te berekenen. Bij alle aan te leggen weilanddepots is de benodigde hoeveelheid grond ten behoeve van de aanleg van de kaden aanzienlijk meer als de door u ter inlichting aangegeven hoeveelheden te ontgraven, vervoeren en verwerken. Kunt u de hoeveelheden ter inlichting verifiëren en aanpassen in het bestek?	Opdrachtgever heeft de ter inlichting opgegeven hoeveelheden geverifieerd. Volgens de opdrachtgever zijn deze ter inlichting gegeven hoeveelheden juist. Ter info hierbij de kadastrale oppervlakten per perceel: Post 211010: kadastrale oppervlakte perceel V/d Laan (B 158): 23.010 m² Post 212010: kadastrale oppervlakte percelen Both A1673 en A 1962 (totaal opgeteld): 35.830m² Post 213010: kadastrale oppervlakte perceel Dekker B2060: 28.311m². Post 214010: kadastrale oppervlakte perceel PZH West B 2072: 27.750m². Post 215010: kadastrale oppervlakte perceel PZH Oost B 2073: 29.311m².
13	Contract	Tijdsbepaling	In hoofdstuk 1.05 'Tijdsbepaling' geeft u het volgende aan: Ter plaatse van de percelen waar weilanddepots zijn gesitueerd mogen in de periode t/m 15 juli 2021 geen werkzaamheden plaatsvinden. Het werk dient opgeleverd te worden op uiterlijk 15 februari 2022. Wij zijn van mening dat de beschikbaar gestelde uitvoeringsperiode erg krap gesteld is ten opzichte van de omvang van de werkzaamheden. Wilt u de opleverdatum verruimen?	Opdrachtgever gaat niet mee met uw verzoek en houdt vast aan de opleverdatum zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad (15 februari 2022).
14	Proces	Indienen inschrijving	In de leidraad pag. 26 staat dat onze beschrijving maximaal drie (3) A4 lettertype Verdana puntgrootte 10 mag zijn. Vanwege de complexiteit en het aantal onderwerpen hebben wij meer ruimte nodig om dit specifiek te behandelen. Wij vragen om maximaal 5 pagina's voor het plan van aanpak te mogen indienen. Dit is dan exclusief voorblad, inhoudsopgave en eventuele bijlagen max. 2x A3	Opdrachtgever gaat voor een deel akkoord met uw verzoek. De beschrijving met betrekking tot het kwalitatieve criterium K1: 'Voorkomen hinder en overlast' dient maximaal vijf (5) A4 lettertype Verdana puntgrootte 10 te zijn. Dit is echter inclusief voorblad, inhoudsopgave en eventuele bijlagen.
15	Proces	Indienen inschrijving	Op pagina 19 en 20 van de leidraad worden er voor het indienen van referentie-opdrachten van de gewenste kerncompetenties formats bijgevoegd waarvan 1 getekend door de opdrachtgever van het betreffend uitgevoerd project. Mag er voor de door opdrachtgever getekende tevredenheidsverklaring ook een afwijkend format worden gebruikt? Dit omdat er door de betreffend opdrachtgever al een keer is getekend en wij willen voorkomen dat opdrachtgevers keer op keer worden benaderd voor hetzelfde.	De opdrachtgever gaat akkoord dat u uw eigen format van het tevredenheidsverklaring indient, mits in dit format tenminste wel onderstaande informatie is opgenomen: - Type werkzaamheden - Omvang opdracht in euro's (excl. BTW) - Datum van de aanvang en afronding van de opdracht

Vervangen of toegevoegd door opdrachtgever				
Ref.	Label	Onderwerp	Wijziging	Toelichting
16		uitvoering	De volgende bijlagen behoren tot deze NVI en vervangen het huidige bestek, RSX, inschrijfbiljet en inschrijfstaat	Bijlage 'Bestek WS 2020-03 na de nota van inlichtingen': WS-2020-03_BESTEK_KRWZ_D04_20210518.PDF Bijlage RSX: WS-2020-03_BESTEK_KRWZ_D04_20210518.rsx Bijlage Inschrijfbiljet: WS-2020-03_INSCHRIJFBILJET_KRWZ_D04_20210518.PDF Bijlage Inschrijfstaat: WS-2020-03_INSCHRIJFSTAAT_KRWZ_D04_20210518.PDF
17		Klachten	Toegevoegd is de Bijlage 'Klachtenafhandeling HHSK'. De link in paragraaf 2.8 van de inschrijvingsleidraad- waar informatie kan worden gevonden over de klachtenregeling- werkt niet.	Bijlage 'Klachtenafhandeling HHSK' is toegevoegd aan deze nota van inlichtngen