

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

Bestek en voorwaarden
waarnaar namens het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Steenberg zal worden aanbesteed:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ASFALT 2021-2022

Besteknummer:	2002W010-BE_1
Versie:	Nota van Inlichtingen
Datum:	15-03-2021
Registratienummer:	127833
Projectnummer Geo Infra B.V.	21097020

Besteksvoorbereiding:

Toetsing : ing. R.C.J. van Zitteren, Geo Infra B.V.

Datum : 15-03-2021

Paraaf :

Goedkeuring opdrachtgever:

Acc. door : A. Mekes, gemeente Steenberg

Datum : 15-03-2021

Paraaf :

Nota van Inlichtingen, behandeling door bestekhouders gestelde vragen

Zie lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd op TenderNed

Deel 1 - Algemeen

Geen wijzigingen

Deel 2.1 - Algemene gegevens

Geen wijzigingen

Deel 2.2 - Nadere beschrijving

De volgende besteksposten zijn komen te vervallen:
n.v.t.

De volgende besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota van Inlichtingen weergegeven:
211015 - 212015 - 212016 - 213022 - 215210 - 215220 - 292130 - 821010 - 822020 - 824030 - 825020

De volgende besteksposten zijn toegevoegd en in de Nota van Inlichtingen weergegeven:
121060 - 1226 - 122610 - 122620

Deel 3 - Bepalingen

Geen wijzigingen

Oud Gastel, 15 maart 2021

ing. B.M.H. Verstraaten - Geo Infra B.V.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121060			NIEUWE BESTEKSPPOST				
121060	100199		Mobiliseren van materieel, overig materieel.	keer	15,00	F	
			Tijdens werkdagen				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd materieel:				
			- Het mobiliseren van al het overig materieel				
			benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht				
1226			NIEUW BESTEKSHOOFDSTUK				
			NIEUW BESTEKSHOOFDSTUK				
1226			Overig materieel				
122610			NIEUWE BESTEKSPPOST				
122610	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	5,00	F	
		9.	Het verplaatsen van al het overig materieel				
			benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht				
		.1. . . .	Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km				
122620			NIEUWE BESTEKSPPOST				
122620	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	5,00	F	
		9.	Het verplaatsen van al het overig materieel				
			benodigd t.b.v. het uitvoeren van de deelopdracht				
		.2. . . .	Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km				
211015			HOEVEELHEID TER INLICHTING GEWIJZIGD				
211015	810699		Nabehandelen naden asfaltverharding.	m			2.750,00 I
			Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe				
			asfaltverharding				
			De aantal m1 naad staat in verhouding tot de				
			oppervlakte van het reparatievak.				
			De naad 0,10m breed behandelen met bitumenemulsie				
			en afstrooien met brekerzand				
			Bitumenemulsie: gemodificeerd bitumenemulsie type0	kg			55,00 I
			Hoeveelheid: 0,2 kg/m2				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 822020				
			Brekerzand, gerekend met 1,5kg/m				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 825020	kg			4.125,00 I
212015			HOEVEELHEID TER INLICHTING GEWIJZIGD				
212015	810699		Nabehandelen naden asfaltverharding	m			1.150,00 I
			Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe				
			asfaltverharding				
			De aantal m1 naad staat in verhouding tot de				
			oppervlakte van het reparatievak.				
			De naad 0,10m breed behandelen met bitumenemulsie				
			en afstrooien met brekerzand				
			Bitumenemulsie: gemodificeerd bitumenemulsie type0				
			Hoeveelheid: 0,2 kg/m2				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 822020	kg			23,00 I
			Brekerzand, gereken met 1,5kg/m				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 825020	kg			1.725,00 I
212016			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212016	814103		Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.	m2		2.000,00	I
			Betreft: reparatievakken				
			Steenlag 2/6 mm,				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 823020	kg		4.000,00	I
		9.	Totale breedte van 1,10 tot 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2				
		. . . 1. . . .	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
			wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
			verwijderen				
213022			HOEVEELHEID TER INLICHTING GEWIJZIGD				
213022	800199		Afwerken fundering.	m2		30,00	I
			Verwijderen straatlaag van ca. 50mm				
			Losmaken fundering en onder profiel brengen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting, uitgaan van klasse Industrie				
			Incl. acceptatiekosten				
			Bijleveren van eventueel tekort komend				
			funderingsmateriaal volgens bestekspostnr. 826010				
215210			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
215210	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	200,00	F	
			Betreft: het onder profiel frezen van het asfalt,				
			vakken kleiner dan 20m2				
			De bestekspost dient voor het frezen van zowel				
			teerhoudend als niet teerhoudend asfalt				
			Teervrij asfalt: onbekend				
		9.	Totale breedte tot 2,50 m				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 0 t/m 60 mm				
		 9	Gefreesde vakken schoonmaken volgens				
			bestekspostnr. 281010				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr.(s) 811120 en 811220				
215220			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
215220	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	10.800,00	F	
			Betreft: het onder profiel frezen van het asfalt,				
			vakken groter dan 20m2				
			De bestekspost dient voor het frezen van zowel				
			teerhoudend als niet teerhoudend asfalt				
			Teervrij asfalt: onbekend				
		9.	Totale breedte vanaf 2,50 m				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 0 t/m 60 mm				
		 9	Gefreesde vakken schoonmaken volgens				
			bestekspostnr. 281010				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr.(s) 811120 en 811220				
292130			NIEUWE BESTEKSPOST				
292130	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	30,00	F	
			Betreft: aanbrengen asfalt vakafmeting kleiner				
			dan 10m2				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 824030				
			Totaal n.t.b. m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		30,00	L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte kleiner dan 1,10m				
		. . . 3. . . .	Laagdikte 40 mm				
		 9	Op een asfaltverharding				
821010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821010	814111		Leveren bindmiddel.	ton	13,70	F	
			Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. kleeflagen aan				
			te brengen volgens bestekspostnr. 211013, 212013,				
			213024, 241012, 241014, 242012 en 291010				
			Bindmiddel: kationische bitumen type O (leveren	ton			13,70 L
			met CE_markering)				
		9.	Ten behoeve van een kleeflaag				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
822020			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
822020	814111		Leveren bindmiddel.	ton	0,11	F	
			Betreft: leveren bindmiddel t.b.v. naden en				
			lichte scheuren aan te brengen volgens				
			bestekspostnrs. 211015, 212015, 213026 en 214010				
			Bindmiddel: gemodificeerd bitumenemulsie type O	ton			0,11 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
824030			HOEVEELHEID EN TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
824030	812199		Leverantie asfalt - deklaag AC11 surf DL-B.	ton	2.025,00	F	
			Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens				
			bestekspostnr. 241015, 242013, 292130, 293130,				
			293230, 294130 en 294230				
			Asfalt: AC 11 Surf	ton			2.025,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
825020			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
825020	220322		Leveren grond.	ton	10,50	F	
			Leveren t.b.v. aanbrengen brekerzand volgens				
			bestekspostnr.(s) 211015, 212015, 213026 en 310060				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
			kwaliteitsklasse volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit: achtergrondwaarde				
		.3. . . .	Grondsoort: brekerzand	ton			10,50 L
			Bij levering voorzien van schriftelijke				
			schoongrond verklaring en leverancier				
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
							
							