

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2021-0017

Herinrichting Weesperzijde Zuid
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Innovaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen

De volgende bijlage(n) word(t)en toegevoegd of vervangt:

- BLVC-uitvoeringsplan Weesperzijde v14 incl bijlagen d.d. 11 maart 2021 vervalt en wordt vervangen door BLVC -uitvoeringsplan weesperzijde V15 incl bijlagen d.d.27 mei 2021
- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-04-2021 vervalt en wordt vervangen door Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-06-2021

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
00			Nota van Inlichtingen AI 2021-0017				
167430			regel 5 kei dikte, wijzigen: " 60 mm" in "100 mm"				
167620			regel 2/3, wijzigen: "L en 60 mm" in "T en 100 mm"				
171140			regel 7 Anti-parkeerband betrekken via Stadswerken afd. Logistiek "is verwijderd"				
171170			regel 5, wijzigen: "buispaal" in "flespaal"				
172020			regel 14 Fietsenrek betrekken via Stadswerken afd. Logistiek "is verwijderd"				
230700			Bestekspost "230700" vervalt en wordt vervangen door bestekpost "230700"				
230700	283599		Aanbrengen 300 GN leiding Situering: Weesperzijde, e.e.a. volgens tekening(en) 2020-102427-001	m	165,00	V	
230701			Bestekspost "230701" vervalt en wordt vervangen door bestekpost "230701"				
230701	240202		Graven en aanvullen sleuf. 9. In losse grond, met aanwezigheid van kabels, leidingen en boomwortels .2. Sleufdiepte 1,10 m .4. Sleufbreedte 0,60 m	m			165,00 I
230702			Bestekspost "230702" vervalt en wordt vervangen door bestekpost "230702"				
230702	283521		Aanbrengen gietijzeren buis. 1. Nodulair gietijzeren buis Inclusief hulpstukken .2. Bescherming buis: inwendig cement, uitwendig zinkspray en bitumencoating .1.7. . . . Buitendiameter: 326 mm 2. Standaardlengte buis: 6,00 m 6 Verbinding buizen door middel van rubberring, trek vast	m st			165,00 I 165,00 T
280050			Bestekspost "280050" wordt toegevoegd				
280050	281399		Verwijderen vervallen grijs gietijzeren leiding 100GG Inclusief appendages Situering: Jan Bernardusstraat Leiding alleen verwijderen op plaatsen waar aanwezige kabels en leidingen dit niet belemmeren, de verharding reeds is verwijderd en de leiding niet dieper dan 1,50 m ligt.	m	6,00	V	
280051			Bestekspost "280051" wordt toegevoegd				
280051	240201		Graven en aanvullen sleuf. 9. In losse grond, met aanwezigheid van kabels, leidingen en boomwortels .9. Sleufdiepte 1,20m .3. Sleufbreedte 0,50 m	m			6,00 I
280052			Bestekspost "280052" wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
280052	281304	 1. 1. 9. 2	Verwijderen gietijzeren buis. Leiding van grijs gietijzer Nominale middellijn(en): 100GG Standaardlengte buis 5,5 m Verbindingen: jijntouw met lood, schroefdraad, bajonet en flens Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m			6,00 I
280060			Bestekspost "280060" wordt toegevoegd				
280060	281399	. .	Verwijderen vervallen grijs gietijzeren leiding 6" GG / 150GG Inclusief appendages Situering: Schollenbrugstraat Leiding alleen verwijderen op plaatsen waar aanwezige kabels en leidingen dit niet belemmeren, de verharding reeds is verwijderd en de leiding niet dieper dan 1,50 m ligt.	m	7,00	V	
280061			Bestekspost "280061" wordt toegevoegd				
280061	240201	 9. 9. 3.	Graven en aanvullen sleuf. In losse grond, met aanwezigheid van kabels, leidingen en boomwortels Sleufdiepte 1,20m Sleufbreedte 0,50 m	m			7,00 I
280062			Bestekspost "280062" wordt toegevoegd				
280062	281304	 1. 1. 1. 9. 2	Verwijderen gietijzeren buis. Leiding van grijs gietijzer Nominale middellijn(en): 6" GG / 150GG Standaardlengte buis 5,5 m Verbindingen: jijntouw met lood, schroefdraad, bajonet en flens Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m			7,00 I
802030			regel 11 Organiseert en is aanwezig op het wekelijks inlooppreekuur "is verwijderd"				
804630			De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "m" gewijzigd in "keer"				
804650			regel 1, wijzigen: "instandhouden" in "aanbrengen"				
804710			regel 7 klemmfix wijzigen " L en 80 m is verwijderd "				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 13 artikel "06 lid 2 regel 8" wordt toegevoegd:

01 13 06 Algemeen

- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- Opstellen Maatregelenplan ter voorkomen graafschade

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

VRAGEN AANNEMERS

V: Er wordt een buispaal voorgeschreven, echter bevat de opgave van Stadswerken een flespaal, welke is juist?

A: Flespaal is juist, dit is aangepast in het bestek.

V: De antiparkeerband ontbreekt in de offerte van Stadswerken, deze graag nog toevoegen!

A: De antiparkeerband dient geleverd te worden door de aannemer, is aangepast in het bestek.

V: In de opgave van Stadswerken worden fundatieblokken voor tegelverharding aangeboden, echter worden de banken in een stuk met straatbakstenen van waalformaat geplaatst! is dit juist?

A: In de opgave van Stadswerken zit fundatieblok model klinker.

V: Het type voorgeschreven fietsenrek staat niet in de opgave van Stadswerken.

A: Klopt, voor de fietsenrekken heeft Amsterdam geen contract en kan de aannemer rekken leveren.

V: Alle andere bestratingsmaterialen worden ter beschikking gesteld of opgegeven in de opgave van Stadswerken. Kunnen de natuurstenen keien toegevoegd worden aan de opgave van Stadswerken of ter beschikking worden gesteld.

A: IJburg keien worden ter beschikking gesteld, bestekspost is aangepast.

V: In deze post staat de leverantie van ontzilt zand, verplicht bij Waternet. kunt u hiervoor een prijsopgave bijvoegen of deze leverantie ter beschikking stellen.

A: Zie deel 3, 01 14 07 lid 04

V: Waar wordt deze tegel ter beschikking gesteld?

A: Wordt geleverd op het werk.

V: Momenteel wordt door alle leveranciers van PVC / PP materialen een 'Force Majeure' afgegeven mbt de levertijd; het is hierdoor niet te garanderen dat materialen die gevraagd worden in het bestek ook tijdig leverbaar zullen zijn. Dit zal pas duidelijk worden na aanbesteding, wanneer de inkopen gedaan worden. Zou u in deel 3 kunnen toevoegen dat eventuele vertragingen als gevolg van deze 'force majeure' recht geeft op een latere opleverdatum.

A: Wij hebben kennisgenomen van uw toelichting en waarschuwing. Op dit project is de UAV 2012 van toepassing. Daarin is een paragraaf opgenomen inzake Kostenverhogende omstandigheden, par. 47 UAV 2012. Het staat Inschrijver vrij om lopende de uitvoering in dergelijke gevallen een beroep te doen op deze paragraaf.

V: Welke eisen worden er per kabel aan de ondersteuningsconstructies gesteld?

A: De eisen die worden gesteld bij in de KLIC-melding door de betreffende K&L instantie.

V: Met hoeveel proefsleuven en hoeveel m1 per proefsleuf dient gerekend te worden?

A: Het is aan de aannemer a.d.h.v. de tekeningen zelf te bepalen waar en hoeveel proefsleuven er gemaakt dienen te worden.

V: Het profiel van de watergang ontbreekt, deze is niet ingetekend. Waar kunnen wij vanuit gaan? Dit is voor ons van belang voor de toe te passen hulpconstructie om de afvoerleiding te kunnen aanbrengen.

A: In het detail wordt de waterlijn/peil aangegeven 0,40- nap. a.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810) kan een veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden.

V: Op de manier zoals getekend in dit detail blijft er altijd water in het regenwaterstelsel staan, door de directe verbinding. Is dit wenselijk?

A: Instroom van oppervlaktewater in het HWA stelsel is onvermijdelijk en een gebruikelijke situatie.

V: Kunnen wij er vanuit gaan dat het een veilige situatie betreft wanneer de grond/slib verwijderd is onder de damwand?

A: In de Kademuurconstructie bestaat de scheiding tussen land en water niet uit een damwand maar uit een houten onderloopsheidscherm (zie detail) A.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810) kan een veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden.

V: Op wat voor manier dient de grond/slib verwijderd te worden (zonder risico op beschadiging van de kademuurconstructie)?

- A: A.d.h.v. vooronderzoek (bestekpost 347810) kan een veilige uitvoeringsmethodiek bepaald worden voor het verwijderen van grond/slib.
- V: Klopt de eenheid van 'm' hier of moet dit 'week' zijn?
- A: Dit is gewijzigd van "instandhouden" naar "aanbrengen", bestekspost is aangepast.
- V: Klopt de eenheid van 'm' hier of moet dit 'keer' zijn?
- A: Klopt, "keer" i.p.v. "m", bestekspost is aangepast.
- V: Ter hoogte van Weesperzijde 138 gaat de nieuwe drinkwaterleiding 300GN de bestaande drinkwater kruisen. Kan OG aangeven of de nieuwe drinkwaterleiding de bestaande leiding onder- of bovenlangs dient te kruisen?
- A: Of dit nodig is en of er boven- of onderlangs gekruist moet worden is in het werk te bepalen.
- V: In bestekspost 230780 geeft u aan dat er 2 keer een kabel- of leiding kruising aangebracht dient te worden in de nieuwe 300GN tracé. Kan OG een dwarsprofiel opsturen met hoogte maten ten opzichte van maaiveld van deze 2 locaties?
- A: Nee, hoogtemaatvoering staat ook op werktekening weergegeven.
- V: In bestekspost 230780 geeft u aan dat er 2 keer een kabel- of leiding kruising aangebracht dient te worden in de nieuwe 300GN tracé. Kan OG aangeven hoe diep de bestaande kabels en/of leidingen liggen ter plaatse waar de kruisingen aangebracht dienen te worden?
- A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden.
- V: " De werkzaamheden van de drinkwaterleiding zoals opgenomen in het bestek zijn niet juist uitgezet in het concept planning zoals opgenomen in Bijlage 9. Zo staat er opgenomen dat de vervallen drinkwater van Fase F en G in Fase F verwijderd dient te worden. ON gaat er vanuit dat dit niet juist is en dat de vervallen drinkwater van Fase G in Fase G verwijderd dient te worden wordt en de vervallen drinkwater van Fase F en Fase F verwijderd dient te worden. Is deze aanname correct?
Indien OG niet akkoord is met bovenstaande graag nader toelichten."
- A: Nee, die aanname is niet juist. Het spuien van de gehele nieuwe waterleiding van blok G en F wordt in één keer uitgevoerd. Pas daarna worden de huisaansluitingen overgezet op de nieuwe drinkwaterleiding.
- V: " De werkzaamheden van de drinkwaterleiding zoals opgenomen in het bestek zijn niet juist uitgezet in het concept planning zoals opgenomen in Bijlage 9. Zo geeft OG in het concept planning aan dat de huisaansluitingen van Fase G en F in Fase F uitgevoerd dienen te worden. ON gaat er vanuit dat dit niet juist is en dat de huisaansluiting van Fase G in Fase G overgenomen dient te worden wordt en de Huisaansluitingen van Fase F en Fase F overgenomen dient te worden. Is deze aanname correct?
Indien OG niet akkoord is met bovenstaande graag nader toelichten."
- A: Nee, die aanname is niet juist. Het spuien van de gehele nieuwe waterleiding van blok G en F wordt in één keer uitgevoerd. Pas daarna worden de huisaansluitingen overgezet op de nieuwe drinkwaterleiding.
- V: In het BLVC-plan paragraaf 3.1 staat voor het vervangen van de drinkwater 300GN totaal 30dagen voor opgenomen terwijl er in paragraaf 3.4 een start datum van 25 oktober 2021 en einde datum van 12 december 2021 staat opgenomen voor de drinkwater werkzaamheden. ON gaat er vanuit dat de werkzaamheden voor het vervangen van de drinkwaterleiding vanaf 25 oktober 2021 t/m 12 december 2021 uitgevoerd worden. Gaat OG hiermee akkoord?
- A: Nee, het betreft een Concept Uitvoeringsplanning waarbij op weekniveau de activiteiten staan aangegeven. Hierdoor valt een activiteit van 1 week soms in 2 verschillende kalenderweken waardoor er 2 weken staan aangegeven.
- V: Op de kruising van Weesperzijde en Schollenbrugstraat dient een deel van de bestaande drinkwaterleiding 100 GG ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Kan OG aangeven hoe diep deze leiding ligt ten opzichte van maaiveld?
- A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden. Indicatie te verwachten sleufdiepte volgens bestekpost.
- V: Op de kruising van Weesperzijde en Schollenbrugstraat dient een deel van de bestaande drinkwaterleiding 100 GG ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Dit staat niet in de besteksposten opgenomen. Kan OG aangeven onder welke post deze kosten afgeprijsd dient te worden?
- A: Bestekpost 280060 toegevoegd.
- V: Op de kruising van Weesperzijde en Jan Bernardusstraat dient een deel van de bestaande drinkwaterleiding 100 GN ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Kan OG aangeven hoe diep deze leiding ligt ten opzichte van maaiveld?
- A: Nee, dit kan niet specifiek aangegeven worden. Indicatie te verwachten sleufdiepte volgens bestekpost.
- V: Op de kruising van Weesperzijde en Jan Bernardusstraat dient een deel van de bestaande drinkwaterleiding 100 GN ca. 6,00 m1 trace lengte verwijderd te worden. Dit staat niet in de besteksposten opgenomen. Kan OG aangeven onder welke post deze werkzaamheden meegenomen

dienen te worden?

A: Bestekpost 280050 toegevoegd

V: In bestekposten 230130, 230330 en 230830 dient het aanbrengen en later verwijderen van de spuispunten afgeprijsd te worden. Klopt dit?

A: Ja, dat klopt

V: "Inbouwen FFT stuk in 300Gij.

In plantekening ""WND_WTK 2020-102427-001 d.d. 4-11-2020"" staat aangegeven dat dit een tijdelijke FFT stuk is die ingebouwd dient te worden en na het beproeven weer verwijderd dient te worden. Dient in deze post het inbouwen en verwijderen van de FFT stuk afgeprijsd te worden?"

A: Betreft alleen het inbouwen van de FFT. Het verwijderen / doorverbinden van de leiding valt onder post 230870.

V: De eenheid hier dient "meters" te zijn in plaats van stuks. Kan OG dit aanpassen?

A: Bestekpost 230700 wordt vervangt door bestekpost 230700.

V: In Deel 3 par 01.14.04 lid 6 staat opgenomen: De magazijn van Waternet sector Drinkwater is op werkdagen geopend van :.00 tot 16:00 uur. Moet hier niet staan "geopend van 7.30 uur - 16:30 uur zoals opgenomen in Deel 2.1 lid 08"?

A: Klopt, openingstijden magazijn van 7:30 tot 16:00 uur.

V: Klopt het dan aannemer een bemonsteringskast dient te leveren of wordt deze ter beschikbaar gesteld door Waternet?

A: Aannemer dient de monsternamekasten te leveren conform omschrijving bestekpost.

BIJLAGEN

- BLVC -uitvoeringsplan weesperzijde V15 incl bijlagen d.d.27 mei 2021;
- prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 09-06-2021;
- Inschrijvingsstaat behorende bij de Nota van Inlichtingen 23-06-2021;

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Prestatie meten	5
09 Innovaties	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
00 Nota van Inlichtingen AI 2021-0017	9
3. Bepalingen	11
01 Algemeen en administratief	12
01 13 artikel "06 lid 2 regel 8" wordt toegevoegd:	12

