
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

RAW-raamovereenkomst voor onderhoud bermen, oevers en watergangen in Lisse en Teylingen

Besteknummer : 2021.03-4200.02
Status : DEFINITIEF
Opdrachtgever : Werkorganisatie HLTsamen
Datum : 20-05-2021

ONDERDELEN:

- 01 vragen, antwoorden en bestekswijzigingen
- 02 NSX-bestand van bestekswijzigingen
- 03 gewijzigde inschrijvingsstaat
- 04 gewijzigd RSX-bestand

OPGESTELD DOOR

Ingenieursbureau Rodewijk B.V.
Zwanendreef 34
2161 KZ Lisse
tel. 0252 - 22 47 07
www.projectvoorbereiding.nl

Vragen en antwoorden

Er zijn geen vragen ontvangen.

Vanuit de opdrachtgever zijn aanpassingen gedaan in de hoeveelheid resultaatsverplichting van enkele besteksposten.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4 : 5 : 6				
320010						HOEVEELHEID GEWIJZIGD			
320010	511404					Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft: aanvullend uitmaaaien van gehele natte watergang (oevers nat geheel) bij natuurlijke speelplekken, op plekken met beperkte doorstroming of op aanwijzing Rijnland. Situering: zie beheertekeningen. Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt Uitmaaaien vanaf de waterlijn aan beide zijden van de watergang en de gehele slootbodem. 2. Standaard beheer .1. Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 9. . . Waterdiepte: variabel Oeververdediging: wel en geen 2. . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 320020	m	1.000,00	F
320020						HOEVEELHEID GEWIJZIGD			
320020	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: aanvullend uitmaaaien van gehele natte watergang (oevers nat geheel) bij natuurlijke speelplekken, op plekken met beperkte doorstroming of op aanwijzing Rijnland. Situering: zie beheertekeningen. Aantal beurten: 1 keer per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 320010. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 kalender dagen na het maaaien 2. . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	1.000,00	F
320030						HOEVEELHEID GEWIJZIGD			
320030	511404					Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft: aanvullend uitmaaaien van gehele natte watergang (oevers nat geheel) bij natuurlijke speelplekken, op plekken met beperkte doorstroming of op aanwijzing Rijnland. Situering: zie beheertekeningen. Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt Uitmaaaien vanaf de waterlijn aan beide zijden van de watergang en de gehele slootbodem. 2. Standaard beheer .1. Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 9. . . Waterdiepte: variabel Oeververdediging: wel en geen 3. . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 320040.	m	4.000,00	F
320040						HOEVEELHEID GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	4.000,00	F	
			Betreft: aanvullend uitmaaieren van gehele natte				
			watergang (oevers nat geheel) bij natuurlijke				
			speelplekken, op plekken met beperkte				
			doorstroming of op aanwijzing Rijnland.				
			Situering: zie beheertekeningen.				
			Aantal beurten: 1 extra maaibeurt				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 320030				
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 kalender dagen				
			na het maaieren				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van				
			de aannemer.				
							
							