

**VEILIGHEIDS-  
&  
GEZONDHEIDSPLAN**

**Raamovereenkomst nr. 20.072-B**

Datum : 30 april 2021  
Gezien: RH

<b>INHOUD</b>		<b>pag.</b>
1	BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK	3
1.1	Toepasbaarheid	
1.2	Omschrijving werkzaamheden	
1.3	Locatie werkzaamheden	
1.4	Aanvangsdatum/bouwtijd	
2	BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	4
2.1	Opdrachtgever	
2.2	Ontwerpbureau	
2.3	Directie/toezicht	
2.4	Aannemer	
2.5	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	
3	COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE	5
4	COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING	6
5	BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN	7
6	VEILIGHEIDSKLASSEN	8
6.1	Veiligheidsklassen	

## **1. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK**

### **1.1 Toepasbaarheid**

Dit V&G-plan is van toepassing op werken ten behoeve van de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

### **1.2 Omschrijving werkzaamheden**

De werkzaamheden zijn beschreven in de raamovereenkomst:  
Raamovereenkomst 20.072-B  
Groot onderhoud wegen 2021-2022  
Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opbreken, aanbrengen en herstraten elementenverhardingen;
- het verwijderen van elementenverhardingen;
- het frezen en opbreken van asfaltverhardingen;
- het verwijderen van funderingen
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van (kleinschalige) rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van betonverhardingen
- het uitvoeren van asfaltreparaties (schades, scheuren etc);
- het aanbrengen van markeringen;
- het uitvoeren van bijkomende werken.

Optioneel worden ook nog reconstructies/rehabilitaties via het onderhoudsbestek uitgevoerd.

### **1.3 Locatie werkzaamheden**

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem.

### **1.4 Aanvangsdatum/bouwtijd**

1. De overeenkomst vangt aan op de dag van opdrachtverlening en loopt t/m 31 december 2022 met een optie tot een jaar verlenging.
2. In deze uitvoeringsjaren zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt.  
De opleverdatum wordt per deelopdracht bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald en vastgesteld.
3. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van U.A.V. 2012 bedraagt de korting voor overschrijding van de opleverdatum, bepaald in lid 2, 1000,- euro per werkdag.

## 2. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

### 2.1 Opdrachtgever

Naam	Gemeente Gulpen - Wittem
Adres	Willem Vliegenstraat 12
Postcode/plaats	Postbus 56, 6270 AB Gulpen
Telefoon	(043) 880 06 00
Contactpersoon	de heer R. Spaai

### 2.2 Ontwerpbureau

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	(046) 458 22 22
Contactpersoon	de heer R. Dorren

### 2.3 Directie/toezicht

Naam	-
Adres	-
Postcode/plaats	-
Telefoon	-
Contactpersoon	-

### 2.4 Aannemer

Naam	-
Adres	-
Postcode/plaats	-
Telefoon	-
Telefax	-
Contactpersoon	-

### 2.5 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam	I-SZW
Adres	Godsweetersingel 10
Postcode/plaats	6040 AX Roermond
Telefoon	0475 – 35 66 66
Telefax	0475 – 35 66 60
Contactpersoon	-

### **3. COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE**

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	(046) 458 22 22
Telefax	(046) 458 02 88
Contactpersoon	de heer R. Dorren

#### **4. COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING**

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het RAW-raamovereenkomst 20.072-B

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:  
het door de aannemer op te stellen tijdschema.

## 5. BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN

Bouwfase	Bestekspost per hoofdstuk	Activiteit	Risico-oorzaak	Suggesties
Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting	Allen	Laden/lossen monteren verkeersbewegingen	werken in nabijheid verkeer	
Werken in/langs het verkeer	Allen	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, verkeersbewegingen werkverkeer	- zie Arbo-eisen Publicatie CROW 96b
Kabels/leidingen	Allen	- grondwerken	kabels en leidingen in/langs cunet en sleuf Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse kabels. explosie door raken van ondergrondse leidingen	- toepassen gestelde in CROW publicatie 500 - Klic- melding - graven proefsleuven
Funderingen/ Grondwerk	Hfdstukken: 16, 2, 4	- grond/fundering ontgraven - grond/fundering verwerken - grond/fundering bewerken - grond/fundering vervoeren	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, bedelving	-Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt -Zie Hoofdstuk 6 Veiligheidsklassen
Rioleringen	Hfdstukken: 3	- Aanbrengen kolken, huis- en kolkaansluitingen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	- Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt
Verhardingen	Hfdstukken: 1, 5	- opbreken verhardingen - aanbrengen verhardingen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	- Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt Ergonomisch materieel

Werk van algemene aard	Hfdst. 1, 6, 8	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	- Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt Ergonomisch materieel
------------------------	-------------------	----------	---	--

## **6. VEILIGHEIDSKLASSEN**

### **6.1 Veiligheidsklassen**

De veiligheidsklasse voor werkzaamheden aan de grond en fundering dient middels onderzoek door de opdrachtnemer vastgesteld te worden.