

Nota van Inlichtingen behorende bij
Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem





Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 20.072-B

Raamovereenkomst Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem

Met: - 1 bijlage;
 - 1 inschrijvingsstaat.

Born, 17 mei 2021

gezien: RH



Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 20.072-B

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 30 april 2021 zijn de volgende vragen gesteld:

- Verwezen wordt naar bijlage 7 van deze nota.

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd:

- 7. Antwoordformulier Nota van Inlichtingen.

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen.
In het bestek d.d. 30 april 2021 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken	9
16 Verwijderen funderingen	9
165 Funderingen vervoeren	9
166 Depot funderingen	10
2 Grondwerk	13
21 Grondwerk cunet	13
212 Verwerken in cunet	13
22 Grondwerk bermen	13
24 Depot grond	14
3 Riolering	17
30 Putranden	17
301 Op hoogte stellen putranden	17
302 Vervangen putranden	17
31 Kolken	17
318 Toevoeging	17
318 Stellen kolk	17





2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden toegevoegd aan de raamovereenkomst:

7. Antwoordformulier Nota van Inlichtingen.





2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken				
16			Verwijderen funderingen				
165			Funderingen vervoeren				
165020			Bestekspost 165020 wordt vervangen door onderstaande bestekspost 165020.				
165020	800499		Fundering afvoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 161 t/m 164 Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een olie verontreiniging Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten	m3	10,00	F	
165060			Bestekspost 165060 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
165060	800499		Fundering afvoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 161 t/m 164 Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een PAK verontreiniging Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten	m3	10,00	F	
165070			Bestekspost 165070 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
165070	800499		Fundering afvoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 161 t/m 164 Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een PCB verontreiniging Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten	m3	10,00	F	
165080			Bestekspost 165080 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
165080	800499		Fundering afvoeren. T.b.v. bestekspostnr(s). 161 t/m 164 Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een asbest verontreiniging Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten	m3	10,00	F	
166			Depot funderingen				
166020			De hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt van '10' in '20'.				
166020	800599		Fundering verwerken in depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek indicatief klasse Niet Toepasbaar Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 165020 Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	20,00	F	
166080			Bestekspost 166080 en bijbehorende bundelposten worden vervangen door onderstaande bestekspost 166080 en bijbehorende bundelposten.				
166080	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	5,00	F	
166081	800499		Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			5,00 I
166082	800499		Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een olie verontreiniging, voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Vervoeren naar: een inrichting.	m3			5,00 I
166120			Bestekspost 166120 en de bijbehorende bundelposten worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
166120	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166121	800499	. .	Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		5,00	I
166122	800499	. .	Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een PAK verontreiniging, voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Vervoeren naar: een inrichting.	m3		5,00	I
166130			Bestekspost 166130 en de bijbehorende bundelposten worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
166130	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	5,00	F	
166131	800499	. .	Fundering ontgraven. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		5,00	I
166132	800499	. .	Fundering vervoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet Toepasbaar, als gevolg van een PCB verontreiniging, voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 166020 Vervoeren naar: een inrichting.	m3		5,00	I
166140			Bestekspost 166140 en de bijbehorende bundelposten worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
166140	800499		Fundering ontgraven en afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer	m3	5,00	F	




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166141	800499		Fundering ontgraven.	m3		5,00	I
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Fundering: conform milieukundig onderzoek				
			Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			166020				
			Funderingsoorten gescheiden ontgraven				
			Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
			Taluds 1 : 1				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
166142	800499		Fundering vervoeren.	m3		5,00	I
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Fundering: conform milieukundig onderzoek				
			Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet				
			Toepasbaar, als gevolg van een asbest				
			verontreiniging, voorzien van AP04-verklaring				
			uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en				
			800260				
			Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			166020				
			Vervoeren naar: een inrichting.				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Grondwerk				
21			Grondwerk cunet				
212			Verwerken in cunet				
212030	220399		Zand verwerken in cunet. Situering: t.p.v. grondverbetering	m3	50,00 F		
212031			Regel 2, de aard van de hoeveelheid ter inlichting wijzigt van 'L' in 'I'.				
212031	220301		Grond verwerken in cunet.	m3		50,00	I
			Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens bestekspostnr(s). 213040	m3		50,00	I
		9.	Hoogte tot 0,50 m, zonder overhoogte				
		. 9. . . .	Breedte tot 2,00 m				
		. . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . 1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 212032				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
212032	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: cunet trottoir in nieuw profiel Grondsoort: zand in zandbed	m2		200,00	I
		1.	Oppervlakken: 1 : 50				
		. 9. . . .	Dikte van de laag , waaraan verdichtingseisen worden gesteld is de totale aan te brengen laag				
		. 1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
212040	220399		Zand verwerken in cunet. Situering: t.p.v. grondverbetering	m3	50,00 F		
212041			Regel 2, de aard van de hoeveelheid ter inlichting wijzigt van 'L' in 'I'.				
212041	220301		Grond verwerken in cunet.	m3		50,00	I
			Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens bestekspostnr(s). 213040	m3		50,00	I
		9.	Hoogte tot 0,50 m, zonder overhoogte				
		. 9. . . .	Breedte van 2,00 m en groter				
		. . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . 1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 212042				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
212042	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: cunet trottoir in nieuw profiel Grondsoort: zand in zandbed	m2		200,00	I
		1.	Oppervlakken: 1 : 50				
		. 9. . . .	Dikte van de laag , waaraan verdichtingseisen worden gesteld is de totale aan te brengen laag				
22			Grondwerk bermen				
220050			Regel 3, de aard van de hoeveelheid ter inlichting wijzigt van 'L' in 'I'.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220050	220301		Grond verwerken in bermen.	m3	60,00 F		
			Situering: bermen in nieuw profiel				
			Grondsoort: teelaarde, geschikt voor schrale	m3		60,00 I	
			grasvelden, te leveren volgens bestekspostnr(s).				
			213050				
		9.	Hoogte tot 0,30 m, zonder overhoogte				
		. . 1. . . .	Taluds 1 : 0				
		. . . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
24			Depot grond				
							
240100			Bestekspost 240100 en bijbehorende bundelposten				
			worden vervangen door onderstaande bestekspost				
			240100 en bijbehorende bundelposten.				
240100	220299		Grond ontgraven en afvoeren.	m3	14,00 F		
			Situering: depot ter keuze aannemer				
240101	220101		Grond ontgraven uit depot.	m3		14,00 I	
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
		. . . 1. . .	Taluds 1 : 1				
		 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		 9	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			240040				
240102	220201		Grond vervoeren.	m3		14,00 I	
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek				
			Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet				
			Toepasbaar, als gevolg van een olie				
			verontreiniging, voorzien van een AP04-verklaring				
			uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en				
			800260				
		. 2.	Vervoeren naar: een inrichting				
		. . 9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			240040				
240110			Bestekspost 240110 en de bijbehorende				
			bundelposten worden toegevoegd aan de				
			raamovereenkomst.				
240110	220299		Grond ontgraven en afvoeren.	m3	12,00 F		
			Situering: depot ter keuze aannemer				
240111	220101		Grond ontgraven uit depot.	m3		12,00 I	
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		. 1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
		. . . 1. . .	Taluds 1 : 1				
		 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		 9	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			240040				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5				6		
240112	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren.	m3			12,00	I
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
		.	.	.	.	.	Grondsoort: conform milieukundig onderzoek					
		.	.	.	.	.	Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet					
		.	.	.	.	.	Toepasbaar, als gevolg van een PAK					
		.	.	.	.	.	verontreiniging, voorzien van een AP04-verklaring					
		.	.	.	.	.	uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en					
		.	.	.	.	.	800260					
		.2.	.	.	.	.	Vervoeren naar: een inrichting					
		.	.9.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).					
		.	.	.	.	.	240040					
240120		.	.	.	.	.	Bestekspost 240120 en de bijbehorende					
		.	.	.	.	.	bundelposten worden toegevoegd aan de					
		.	.	.	.	.	raamovereenkomst.					
240120	220299	.	.	.	.	.	Grond ontgraven en afvoeren.	m3		12,00	F	
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
240121	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit depot.	m3			12,00	I
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
		.	.	.	.	.	Grondsoort: conform milieukundig onderzoek					
		2.	.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m					
		.	.1.	.	.	.	Taluds 1 : 1					
		.	.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02					
		.	.	.	.	.	m					
		.	.9.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).					
		.	.	.	.	.	240040					
		.	.	.	.	.						
240122	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren.	m3			12,00	I
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
		.	.	.	.	.	Grondsoort: conform milieukundig onderzoek					
		.	.	.	.	.	Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet					
		.	.	.	.	.	Toepasbaar, als gevolg van een PCB					
		.	.	.	.	.	verontreiniging, voorzien van een AP04-verklaring					
		.	.	.	.	.	uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en					
		.	.	.	.	.	800260					
		.2.	.	.	.	.	Vervoeren naar: een inrichting					
		.	.9.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).					
		.	.	.	.	.	240040					
240130		.	.	.	.	.	Bestekspost 240130 en de bijbehorende					
		.	.	.	.	.	bundelposten worden toegevoegd aan de					
		.	.	.	.	.	raamovereenkomst.					
240130	220299	.	.	.	.	.	Grond ontgraven en afvoeren.	m3		12,00	F	
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
240131	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit depot.	m3			12,00	I
		.	.	.	.	.	Situering: depot ter keuze aannemer					
		.	.	.	.	.	Grondsoort: conform milieukundig onderzoek					
		2.	.	.	.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1.	.	.	.	.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m					
		.	.1.	.	.	.	Taluds 1 : 1					
		.	.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02					
		.	.	.	.	.	m					
		.	.9.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).					
		.	.	.	.	.	240040					
		.	.	.	.	.						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240132	220201		Grond vervoeren.	m3		12,00	I
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Grondsoort: conform milieukundig onderzoek				
			Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet				
			Toepasbaar, als gevolg van een zink				
			verontreiniging, voorzien van een AP04-verklaring				
			uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en				
			800260				
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).				
			240040				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Riolering				
			Kleur van de pvc-materialen (grijs, groen, bruin)				
			i.o.m. de directie.				
30			Putranden				
							
301			Op hoogte stellen putranden				
							
301030			Bestekspost 301030 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
							
301030	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00	F	
			Betreft het op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen in een elementenverharding.				
			Situering: op aanwijs van de directie.				
			Inclusief :				
			- opbreken putand (hergebruik)				
			- opbreken stellagen (afvoer)				
			- aanbrengen putand (hergebruik)				
			- vervoers- stort- en acceptatiekosten				
		9.	Overtollige materialen vervoeren naar een inrichting				
							
		. . . 1. . .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.	st			500,00 L
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen	st			500,00 L
			Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)				
			Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
302			Vervangen putranden				
							
302030			Bestekspost 302030 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
							
302030	252799		Vervangen putranden.	st	2,00	F	
			Betreft het vervangen van bestaande putafdekkingen door een nieuwe putafdekking in een elementenverharding.				
			Situering: op aanwijs van de directie.				
			Inclusief :				
			- opbreken putand (afvoer)				
			- opbreken stellagen (afvoer)				
			- aanbrengen putrand te leveren volgens hoofdstuk 304				
			- vervoers- stort- en acceptatiekosten				
			Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie,				
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen	st			100,00 L
			Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)				
			Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)				
			Binnen- en buitenzijde berapen				
31			Kolken				
							
318			Toevoeging				
			Hoofdstuk 318 wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.				
							
318			Stellen kolk				
							
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
318010	252799		Stellen kolk.	st	5,00	F	
			Betreft: het stellen van een kolk t.p.v. reeds				
			verwijderde verharding				
			Situering: op aanwijs van de directie.				
			Inclusief :				
			- graven kolkgat (afvoer ind. klasse industrie),				
			0,5 m3/kolk				
			- reinigen kolk				
			- opbreken kolk (hergebruik)				
			- opbreken pvc kolkaansluiting m/kolk				
			- aanbrengen kolk (hergebruik), indien				
			onbruikbaar te leveren volgens hoofdstuk 316				
			- aanbrengen pvc-buis te leveren volgens				
			hoofdstuk 317, 1m/kolk				
			- aanbrengen pvc-hulpstuk te leveren volgens				
			hoofdstuk 317, 1st/kolk				
			- aanvullen kolkgat met zandcementstab. 0,5m3/kolk				
			- vervoers- stort- en acceptatiekosten				
			Overtollige materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
							
							



Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 20.072-B

Aldus opgemaakt te Born, 17 mei 2021

Plangroep Heggen B.V.

R. Haenraets

Behoort bij: 20.072-B

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Stort- en acceptatiekosten				
1	Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken				
10	Verkeersmaatregelen				
101	Vorbereidende werkzaamheden				
1010	<u>Verkeersplan</u>				
101010	Maken verkeersplan en tekening(en)	keer	25,00F	75,00	
1011	<u>Vooraankondiging</u>				
101110	Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden	keer	45,00F	75,00	
102	Afzettingen <= 10 kalenderdagen				
1021	<u>Afzettingen <= 10 kalenderdagen</u>				
102110	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 30 km/h	keer	45,00F	350,00	
102120	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 50 km/h	keer	30,00F	500,00	
102130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	6,00F	150,00	
1022	<u>Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen</u>				
102210	Toepassen W.I.U.-borden afzettingen	st	125,00F	15,00	
102220	Toepassen tekstborden afzettingen	st	110,00F	15,00	
102230	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen	st	25,00F	15,00	
102240	Toepassen pijlborden afzettingen	st	25,00F	15,00	
102250	Toepassen afzethk	st	600,00F	25,00	
102260	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	405,00F	3,50	
102270	Toepassen verkeerskegels	st	1.500,00F	2,50	
103	Afzettingen > 10 kalenderdagen				
1031	<u>Afzettingen > 10 kalenderdagen</u>				
103110	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 30 km/h	keer	1,00F	750,00	
103120	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 50 km/h	keer	1,00F	750,00	
103130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00F	300,00	
1032	<u>Bijkomende bebording > 10 kalenderdagen</u>				
103210	Toepassen W.I.U.-borden afzettingen	st	1,00F	20,00	
103220	Toepassen tekstborden afzettingen	st	1,00F	20,00	
103230	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen	st	1,00F	20,00	
103240	Toepassen pijlborden afzettingen	st	1,00F	20,00	
103250	Toepassen afzethk	st	5,00F	35,00	
103260	Toepassen geleidebakens (schildjes)	st	5,00F	5,00	
104	Omleidingsroutes <= 10 kalenderdagen				
1040	<u>Omleidingsroutes bestaande uit < 10 borden.</u>				
104010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	1,00F	500,00	
1041	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.</u>				
104110	Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden.	keer	15,00F	750,00	
1042	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.</u>				
104210	Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden.	keer	10,00F	1.000,00	
1043	<u>Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104310	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800	st	65,00F	15,00	
104320	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, > 1000x800	st	65,00F	16,00	
104340	Toepassen pijlborden afzettingen	st	300,00F	10,00	
105	Omleidingsroutes > 10 kalenderdagen				
1050	<u>Omleidingsroutes bestaande uit > 10 borden.</u>				
105010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	1,00F	650,00	
1051	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.</u>				
105110	Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden.	keer	1,00F	850,00	
1052	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.</u>				
105210	Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden.	keer	1,00F	1.150,00	
1053	<u>Bijkomende bebording >10 kalenderdagen</u>				
105310	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800	st	5,00F	25,00	
105320	Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, > 1000x800	st	5,00F	26,00	
105340	Toepassen pijlborden afzettingen	st	5,00F	10,00	
106	Inspecteren verkeersmaatregelen				
106010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	425,00F		
107	Verkeersregelaars				
107010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet >4 uur.	uur	500,00F		
107020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet <=4 uur.	uur	500,00F		
11	Verwijderen asfaltverhardingen				
111	Zagen asfaltverhardingen				
1110	<u>Dwars- en lengterichting</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding, dgem < 150 mm	m	1.500,00F	6,00	
112	Frezen teervrije asfaltverharding				
1120	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
112010	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F	7,00	
112020	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	20,00F	6,25	
112030	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00F	6,00	
1121	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
112110	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	20,00F	7,00	
112120	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	30,00F	6,50	
112130	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00F	6,00	
1122	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
112210	Frezen teervrij asfalt, < 100 m2.	m2	20,00F	4,00	
112220	Frezen teervrij asfalt, 100-499 m2.	m2	30,00F	3,25	
112230	Frezen teervrij asfalt, >500 m2.	m2	50,00F	2,50	
1123	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
112310	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	20,00F	6,00	
112320	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	30,00F	7,00	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112330	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00F	7,00	
1124	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
112410	Frezen teervrij asfalt, < 2 m2.	m2	20,00F	5,50	
112420	Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2.	m2	30,00F	6,50	
112430	Frezen teervrij asfalt, >15 m2.	m2	50,00F	6,50	
1125	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
112510	Frezen teervrij asfalt, < 100 m2.	m2	100,00F	2,50	
112520	Frezen teervrij asfalt, 100 - 499 m2.	m2	250,00F	2,50	
112530	Frezen teervrij asfalt, >500 m2.	m2	500,00F	2,50	
1127	<u>Frezen aansluitingen</u>				
112710	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm.	m2	20,00F	40,00	
112720	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	30,00F	500,00	
1128	<u>Verwijderen markeringen en coatings</u>				
112810	Verwijderen markering, lengtemarkering, frezen.	m2	50,00F	7,00	
112820	Verwijderen markering, figuratie, frezen.	m2	50,00F	7,00	
1129	<u>Schoonmaken freesvakken</u>				
112910	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m	m2	100,00F	0,75	
112920	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m	m2	250,00F	0,50	
113	Opbreken teervrije asfaltverhardingen				
1130	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm.</u>				
113010	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F	2,00	
113020	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F	1,50	
1131	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte 50-100 mm.</u>				
113110	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F	2,00	
113120	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F	1,50	
1132	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte 100-150 mm.</u>				
113210	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F	2,00	
113220	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F	1,50	
1134	<u>Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm.</u>				
113410	Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2.	m2	50,00F	3,00	
113420	Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2.	m2	100,00F	2,00	
114	Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren				
114010	Vervoeren teervrije asfalt granulaat, afvoeren.	ton	100,00F	6,00	
114020	Vervoeren teervrije asfalt schollen, afvoeren.	ton	100,00F	8,00	
115	Frezen teerhoudende asfaltverharding				
1150	<u>Frezen slijtlaag dik 10-20 mm, breedte > 2,0 m.</u>				
115010	Frezen slijtlaag teerhoudend asfalt, >500 m2	m2	3.100,00F	2,25	
1151	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
115110	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F	11,00	
115120	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	480,00F	10,50	
115130	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	1.200,00F	10,50	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1152	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
115210	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	50,00F	11,50	
115220	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	150,00F	9,50	
115230	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	450,00F	9,50	
1153	<u>Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
115310	Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2.	m2	100,00F	2,25	
115320	Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2	m2	570,00F	2,25	
115330	Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2	m2	17.500,00F	2,25	
1154	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.</u>				
115410	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F	11,00	
115420	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	1.000,00F	10,50	
115430	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	540,00F	10,50	
1155	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.</u>				
115510	Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2.	m2	10,00F	11,50	
115520	Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.	m2	920,00F	9,50	
115530	Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2.	m2	300,00F	9,50	
1156	<u>Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.</u>				
115610	Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2.	m2	100,00F	2,25	
115620	Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2.	m2	2.100,00F	2,25	
115630	Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2.	m2	500,00F	2,25	
1157	<u>Frezen aansluitingen</u>				
115720	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm.	m2	100,00F	40,00	
115740	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	5,00F	300,00	
1158	<u>Schoonmaken freesvakken</u>				
115810	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m	m2	4.500,00F	0,75	
115820	Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m	m2	19.000,00F	0,50	
116	Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen				
1161	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte < 50 mm.</u>				
116110	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	15,00F	2,00	
116120	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	85,00F	2,00	
1162	<u>Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 50-100 mm.</u>				
116210	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	15,00F	2,00	
116220	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	780,00F	2,00	
1163	<u>Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm.</u>				
116310	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	15,00F	2,00	
116320	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	4.500,00F	2,00	
1164	<u>Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm.</u>				
116410	Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2.	m2	15,00F	2,00	
116420	Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2.	m2	50,00F	2,00	
117	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.				
117010	Vervoeren teerhoudende asfalt granulaat, afvoeren.	ton	2.700,00F	3,00	
117020	Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren.	ton	1.900,00F	3,00	
117030	Inname teerh. asfaltgranulaat door therm.verwerker	ton	2.700,00F	24,00	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117040	Inname teerh. asfalttschollen door therm.verwerker	ton	1.900,00F	28,00	
12	Aanbrengen bitumineuze verhardingen				
121	Voorbereidende werkzaamheden				
1210	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
121010	Handmatig aanbrengen kleeftlaag <15 m2.	m2	7.500,00F	1,00	
121020	Aanbrengen kleeftlaag >15 m2.	m2	52.000,00F	1,00	
121030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 30 mm.	m	120,00F	6,00	
121040	Nabehandelen naden asfaltverhardingen	m	200,00F	1,00	
122	Aanbrengen asfalt breedte < 1,20 m.				
1220	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
122010	Aanbr. tussenl. asfalt AC22 handw, 55-75mm, <2 m2.	ton	20,00F	160,00	
122020	Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, 2-14 m2.	ton	20,00F	140,00	
122030	Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, >15 m2.	ton	20,00F	140,00	
1221	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				
122110	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, < 2m2	ton	10,00F	170,00	
122120	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, 2-14 m2.	ton	60,00F	150,00	
122130	Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, >15 m2.	ton	120,00F	150,00	
1223	<u>Aanbrengen asfaltrug AC16, dik 110 mm.</u>				
122310	Aanbrengen asfaltrug	m	100,00F	35,00	
123	Aanbrengen asfalt breedte 1,20 - 2,00 m.				
1232	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
123210	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 2 m2.	ton	10,00F	140,00	
123220	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 2-14 m2.	ton	15,00F	120,00	
123230	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 50-70 mm, >15 m2.	ton	20,00F	120,00	
1233	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				
123310	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, < 2 m2.	ton	10,00F	150,00	
123320	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, 2-14 m2.	ton	10,00F	150,00	
123330	Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, >15 m2.	ton	10,00F	150,00	
124	Aanbrengen asfalt breedte > 2,00 m.				
1241	<u>Aanbrengen onderlaag, dik 50-70 mm.</u>				
124110	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, < 100 m2	ton	10,00F	75,00	
124120	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, 100-499 m2	ton	10,00F	70,00	
124130	Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, > 500 m2	ton	800,00F	60,00	
1243	<u>Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.</u>				
124310	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 100 m2.	ton	70,00F	140,00	
124320	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 100-499 m2.	ton	500,00F	120,00	
124330	Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, >500 m2.	ton	800,00F	120,00	
1244	<u>Aanbrengen deklaag SMA8, dik 30-40 mm.</u>				
124410	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, < 100 m2.	ton	10,00F	140,00	
124420	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, 30-40 mm, 100-499 m2.	ton	10,00F	130,00	
124430	Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, > 500 m2	ton	2.600,00F	120,00	
1246	<u>Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124610	Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, < 100m2	ton	200,00F	120,00	
124620	Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, 100-499m2	ton	25,00F	110,00	
124630	Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, > 500 m2	ton	750,00F	100,00	
125	Conserveren.				
1250	<u>Sproeiadvies</u>				
125010	Opstellen van een sproeiadvies.	keer	3,00F	250,00	
1251	<u>Scheurreparaties.</u>				
125110	Repareren van scheuren in asfalt, zwart	m	200,00F	2,50	
125120	Leveren bitumineuze voegvulmassa	kg	200,00F	1,00	
125130	Leveren afdek materiaal, leislag 2/6	ton	10,00F	75,00	
1252	<u>Nagestrooide oppervlaktebehandeling.</u>				
125210	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling, <= 1,20	m2	100,00F		
125220	Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh., 1,21-2,50 m	m2	150,00F		
125230	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling, > 2,51 m	m2	200,00F		
1253	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling.</u>				
125310	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, <= 1,20	m2	100,00F		
125320	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbeh., 1,21-2,50 m	m2	150,00F		
125330	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, > 2,51 m	m2	200,00F		
1254	<u>Dubbele oppervlaktebehandeling</u>				
125410	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, <= 1,20	m2	100,00F		
125420	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, 1,21-2,50 m	m2	12.000,00F		
125430	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, > 2,51 m	m2	200,00F		
1255	<u>Penetratielaag</u>				
125510	Aanbrengen penetratielaag, <=1,20 m	m2	100,00F	6,00	
125520	Aanbrengen penetratielaag, 1,21-2,50 m	m2	150,00F	5,00	
125530	Aanbrengen penetratielaag, > 2,51 m	m2	200,00F	4,00	
1256	<u>Leverantie bindmiddel</u>				
125610	Leveren bindmiddel.Eshalite Labiel EM	ton	40,00F	450,00	
125620	Leveren bindmiddel. Eshalite Labiel C	ton	40,00F	450,00	
1257	<u>Leverantie afdek materiaal</u>				
125710	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 2/6.	ton	50,00F	30,00	
125720	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 4/8.	ton	265,00F	30,00	
125730	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 8/11.	ton	50,00F	30,00	
13	Verwijderen straatwerk				
130	Betonstraatstenen: afvoeren				
130010	Opbreken betonstraatstenen, < 20 m2, afv. verw.	m2	25,00F	2,50	
130020	Opbreken betonstraatstenen, > 20 m2, afv. verw.	m2	150,00F	2,00	
131	Straatbakstenen: afvoeren				
131010	Opbreken straatbaksteen, < 20 m2, afv. verw.	m2	15,00F	2,50	
131020	Opbreken straatbaksteen kf, > 20 m2, afv. verw.	m2	30,00F	2,00	
132	Betontegels: afvoeren				
132010	Opbr. betontegels,300x300x45mm < 20 m2, afv. verw.	m2	20,00F	2,00	
132020	Opbr. betontegels,300x300x45mm > 20 m2, afv. verw.	m2	2.000,00F	1,50	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132030	Opbr. betontegels, 300x300x60mm < 20 m2, afv. verw.	m2	20,00F	2,25	
132040	Opbr. betontegels, 300x300x60mm > 20 m2, afv. verw.	m2	560,00F	1,75	
133	Herstel drempel				
133010	Herstellen drempels, bss.	m2	120,00F		
133020	Herstellen drempels, sbs.	m2	30,00F		
134	Herstel overhakker				
134010	Herstellen overhakkers	m2	1.050,00F		
14	Verwijderen/herstellen kantlagen en molgoten				
141	Opnieuw stellen molgoten.				
141010	Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l. < 10 m.	m	20,00F	19,00	
141020	Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l. > 10 m.	m	1.650,00F	21,00	
142	Opnieuw stellen kantlagen.				
142010	Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. < 10 m.	m	10,00F	11,00	
142020	Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m.	m	20,00F	7,00	
142030	Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. < 10 m.	m	25,00F	12,00	
142040	Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. > 10 m.	m	50,00F	8,00	
142050	Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. < 10 m.	m	10,00F	12,00	
142060	Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. > 10 m.	m	20,00F	14,00	
143	Opbreken kantlagen				
143010	Opbreken kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m.	m	1.350,00F	1,50	
143020	Opbreken kantl. bss/sbs, 2 strek, l. > 10 m.	m	1.350,00F	2,00	
143030	Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. < 50 m.	m	50,00F	1,50	
143040	Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. > 50 m.	m	1.250,00F	1,50	
143050	Opbreken goot van betonelementen.	m	100,00F	10,00	
15	Verwijderen/herstellen kantopsluitingen				
151	Opnieuw stellen opsluitbanden				
1510	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden < 10 m</u>				
151000	Opnieuw stellen opsluitbanden, l < 10 m	m	25,00F	12,00	
1511	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden > 10 m</u>				
151110	Opnieuw stellen opsluitbanden, l > 10 m	m	260,00F	12,00	
152	Opnieuw stellen trottoirbanden				
1520	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden < 10 m</u>				
152010	Opn. stellen trottoirbanden, l < 10 m	m	10,00F	16,00	
1521	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden > 10 m</u>				
152110	Opn. stellen trottoirbanden, l > 10 m	m	90,00F	16,00	
153	Opbreken trottoirbanden				
1530	<u>Lengte < 25 m</u>				
153020	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	3,00	
153030	Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	3,00	
153040	Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	3,00	
1531	<u>Lengte > 25 m</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153120	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	1.350,00F	2,00	
153130	Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw.	m	25,00F	2,00	
153140	Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw.	m	25,00F	2,00	
154	Opbreken opsluitbanden				
1540	<u>Lengte < 25 m</u>				
154010	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	2,00	
154020	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	2,00	
154030	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	10,00F	2,00	
1541	<u>Lengte > 25 m</u>				
154110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	750,00F	1,75	
154120	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw.	m	25,00F	1,75	
154130	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	25,00F	1,75	
16	Verwijderen funderingen				
160	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
160010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	keer	5,00F	100,00	
161	Verwijderen funderingen < 100 m2				
161010	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br.<3,00m.	m2	50,00F	2,00	
161020	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, b.>=3,00m.	m2	50,00F	2,00	
161030	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m.	m2	100,00F	2,00	
161040	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, b.>=3,00m.	m2	50,00F	2,00	
162	Verwijderen funderingen 100-499 m2				
162010	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br.<3,00m.	m2	100,00F	1,75	
162020	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br>=3,00m.	m2	100,00F	1,75	
162030	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m.	m2	100,00F	1,75	
162040	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br>=3,00m.	m2	100,00F	1,75	
164	Verwijderen funderingen >= 500 m2				
164010	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br.<3,00m.	m2	500,00F	1,50	
164020	Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br>=3,00m.	m2	4.500,00F	1,50	
164030	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m.	m2	500,00F	1,50	
164040	Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br>=3,00m.	m2	500,00F	1,50	
165	Funderingen vervoeren				
165010	Fundering afvoeren, NV-bouwstof.	m3	270,00F	20,00	
165020	Fundering afvoeren, NT, olie.	m3	10,00F	65,00	
165030	Fundering afvoeren, AW2000	m3	50,00F	6,00	
165040	Fundering afvoeren, Wonen	m3	50,00F	11,00	
165050	Fundering afvoeren, Industrie	m3	50,00F	18,00	
165060	Fundering afvoeren, NT, PAK.	m3	10,00F	65,00	
165070	Fundering afvoeren, NT, PCB.	m3	10,00F	65,00	
165080	Fundering afvoeren, NT, asbest.	m3	10,00F	65,00	
166	Depot funderingen				
166010	Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.	m3	245,00F	1,00	
166020	Fundering verwerken in depot, NT.	m3	20,00F	1,00	
166030	Fundering verwerken in depot, AW2000.	m3	50,00F	1,00	
166040	Fundering verwerken in depot, Wonen.	m3	50,00F	1,00	
166050	Fundering verwerken in depot, Industrie	m3	50,00F	1,00	
166070	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof.	m3	245,00F		
166080	Fundering ontgraven en afvoeren, NT, olie	m3	5,00F		
166090	Fundering ontgraven en afvoeren, AW2000.	m3	50,00F		
166100	Fundering ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	50,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
166110	Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	50,00F		
166120	Fundering ontgraven en afvoeren, NT, PAK	m3	5,00F		
166130	Fundering ontgraven en afvoeren, NT, PCB	m3	5,00F		
166140	Fundering ontgraven en afvoeren, NT, asbest	m3	5,00F		
2	Grondwerk				
20	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	keer	10,00F		
21	Grondwerk cunet				
210	Ontgraven uit cunet				
2101	<u>Oppervlakte kleiner dan 100 m2</u>				
210110	Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m	m3	50,00F		5,00
210120	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m	m3	50,00F		4,50
210130	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m	m3	50,00F		4,00
210140	Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		4,00
210150	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m	m3	65,00F		4,00
210160	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		4,00
210170	Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m	m3	50,00F		4,00
210180	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m	m3	50,00F		4,00
210190	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m	m3	50,00F		4,00
2102	<u>Oppervlakte van 100-499 m2</u>				
210210	Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m	m3	100,00F		4,75
210220	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m	m3	100,00F		4,25
210230	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m	m3	100,00F		3,75
210240	Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		3,75
210250	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		3,75
210260	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m	m3	100,00F		3,75
210270	Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m	m3	100,00F		3,75
210280	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m	m3	100,00F		3,75
210290	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m	m3	100,00F		3,75
2103	<u>Oppervlakte groter dan > 500 m2</u>				
210310	Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m	m3	50,00F		4,25
210320	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m	m3	50,00F		3,75
210330	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m	m3	50,00F		3,25
210340	Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		3,25
210350	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		3,25
210360	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m	m3	50,00F		3,25
210370	Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m	m3	50,00F		3,25
210380	Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m	m3	50,00F		3,25
210390	Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m	m3	50,00F		3,25
2104	<u>Grond ontgraven uit cunet banden</u>				
210410	Grond ontgr. uit cunet (gestorte) banden.	m3	125,00F		3,25
212	Verwerken in cunet				
212030	Zand verwerken en verdichten, breedte <2,00 m.	m3	50,00F		
212040	Zand verwerken en verdichten, breedte >2,00 m.	m3	50,00F		
213	Leverantie				
213010	Leveren brekerzand.	m3	35,00F		40,00
213020	Leveren straatzand	m3	50,00F		25,00
213030	Leveren gestabiliseerd zand.	m3	10,00F		50,00
213040	Leveren zand in zandbed.	m3	10,00F		15,00
213050	Leveren teelgrond.	m3	10,00F		16,00



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	Grondwerk bermen				
220010	Maaien gewas.	are	11,00F	15,00	
220020	Frezen terrein.	are	11,00F	15,00	
220030	Grond ontgraven uit bermen, br. <1,00 m.	m2	25,00F	10,00	
220040	Grond ontgraven uit bermen, br. >1,00 m.	m2	550,00F	8,00	
220050	Teelgrond verwerken bermen.	m3	60,00F	5,00	
220060	Profileren van oppervlakken, bermen	m2	650,00F	0,50	
220070	Zaaïen, bermen.	are	10,00F	60,00	
220080	Verw. overgroeide kanten, machinaal, 0-250 m	m	100,00F	0,80	
220090	Verw. overgroeide kanten, machinaal, 250-500 m	m	340,00F	0,80	
220100	Verw. overgroeide kanten, machinaal, >=500 m	m	1.030,00F	0,80	
23	Grond vervoeren				
230010	Grond vervoeren, AW2000	m3	50,00F	3,00	
230020	Grond vervoeren, Wonen.	m3	50,00F	3,00	
230030	Grond vervoeren, Industrie.	m3	50,00F	3,00	
230040	Grond vervoeren, Niet Toepasbaar.	m3	50,00F	3,00	
24	Depot grond				
240010	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	50,00F	1,00	
240020	Grond verwerken in depot, Wonen.	m3	50,00F	1,00	
240030	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	50,00F	1,00	
240040	Grond verwerken in depot, Niet Toepasbaar	m3	50,00F	1,00	
240070	Grond ontgraven en afvoeren, AW2000.	m3	50,00F		
240080	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	50,00F		
240090	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	50,00F		
240100	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, olie.	m3	14,00F		
240110	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, PAK.	m3	12,00F		
240120	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, PCB.	m3	12,00F		
240130	Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar, zink.	m3	12,00F		
25	Proefsleuven				
250010	Graven proefsleuf.	st	10,00F	75,00	
3	Riolering				
30	Putranden				
301	Op hoogte stellen putranden				
301010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, asfalt.	st	60,00F	200,00	
301020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, element.	st	25,00F	200,00	
301030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00F	200,00	
302	Vervangen putranden				
302010	Vervangen putranden, asfalt, selflevel.	st	25,00F	250,00	
302020	Vervangen putranden, elementenverharding	st	2,00F	200,00	
302030	Vervangen putranden.	st	2,00F	200,00	
303	Vervangen putranden asfaltverharding, GBS				
3031	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
303110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed	st	1,00F		
3032	<u>Aanbrengen volledige asfaltverharding</u>				
303210	Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	0,50F	65,00	
3033	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking</u>				
303310	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	1,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304	leverantie putranden				
304010	Leverantie putrand, Dynamic 23	st	5,00F	300,00	
304020	Leverantie putrand, Basic 23	st	5,00F	300,00	
304030	Leverantie putrand, Solid 23	st	5,00F	300,00	
304040	Leverantie putrand, Selflevel	st	25,00F	400,00	
304050	Leverantie putrand, Dynamic 23, roosterdeksel.	st	5,00F	300,00	
304060	Leverantie putrand, Basic 23, roosterdeksel.	st	5,00F	300,00	
304070	Leverantie putrand, Solid 23, roosterdeksel.	st	5,00F	300,00	
304080	Leverantie putrand, Selflevel, roosterdeksel.	st	25,00F	400,00	
31	Kolken				
310	Verwijderen kolken				
310000	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	28,00F	75,00	
310010	Verwijderen straatkolk.	st	18,00F	20,00	
310020	Verwijderen trottoirkolk.	st	5,00F	20,00	
310030	Verwijderen combikolk.	st	5,00F	20,00	
311	Stellen kolk asfalt-elementenverharding				
311010	Stellen kolk (tussen asfalt en elementenverh.)	st	16,00F	250,00	
312	Stellen kolk in molgoot asfalt-elementenverh.				
312010	Stellen kolk in een molgoot, rijbaan van asfalt.	st	130,00F	300,00	
313	Stellen kolk elementenverharding-elementenverh.				
313010	Stellen kolk rijbaan (elementenverh.) trottoir	st	5,00F	250,00	
314	Stellen kolkkop				
314010	Stellen kolkkop	st	22,00F	200,00	
315	Aanbrengen kolken en lijngoten				
315010	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	28,00F	75,00	
315020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer.	st	5,00F	50,00	
315030	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	st	18,00F	50,00	
315040	Aanbrengen combinatiekolk van beton/gietijzer.	st	5,00F	50,00	
316	Leverantie kolken				
316010	Leverantie straatkolk, type S 1333-1320 GB2.	st	33,00F	300,00	
316020	Leverantie trottoirkolk, type T 1350-1320 GB2	st	10,00F	300,00	
316030	Leverantie combikolk, type ST 1390-1320 GB2	st	6,00F	300,00	
316040	Leverantie combikolk, type ST 1490-1320 GB2	st	5,00F	300,00	
317	Leverantie PVC				
317010	Leverantie PVC-buis, Ø125	m	10,00F	5,00	
317020	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45°	st	5,00F	5,00	
317030	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 88°	st	5,00F	5,00	
317060	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, PVC-gres	st	5,00F	12,00	
317080	Leverantie PVC-buis, Ø160	m	10,00F	7,00	
317090	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45°	st	5,00F	7,00	
317100	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 88°	st	5,00F	7,00	
317130	Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, PVC-gres	st	5,00F	15,00	
317140	Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting.	st	5,00F	50,00	
318	Stellen kolk				
318010	Stellen kolk.	st	5,00F	250,00	
32	Straatpotten				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	Op hoogte stellen straatpot				
321010	Straatpot op hoogte stellen in best asfaltverh.	st	26,00F	40,00	
321020	Straatpot op hoogte stellen in nieuwe asfaltverh.	st	11,00F	40,00	
33	Leidingwerk				
330	Verwijderen riolering				
330010	Verwijderen PVC 125/160 mm	m	5,00F		
330020	Verwijderen keramische buis t/m Ø150 mm,	m	5,00F		
331	Leidingen				
331010	Aanbrengen pvc-buis Ø125.	m	5,00F		
331020	Aanbrengen pvc-buis Ø160.	m	5,00F		
331030	Graven en aanv. sleuf, niet mechanisch.	m	10,00F	100,00	
331040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	10,00F	25,00	
332	Maken aansluitingen				
332010	Maken inlaat 125 mm.	st	1,00F	20,00	
332020	Maken inlaat 160 mm.	st	1,00F	25,00	
332030	Maken inlaat 125 mm.	st	1,00F	15,00	
332040	Maken inlaat 160 mm.	st	1,00F	18,00	
333	Hulpstukken				
333010	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø125mm	st	5,00F	12,00	
333020	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø125mm	st	5,00F	15,00	
333030	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø125mm	st	5,00F	15,00	
333040	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø125mm	st	5,00F	5,00	
333050	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø125mm	st	5,00F	12,00	
333060	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø160mm	st	5,00F	13,00	
333070	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø160mm	st	5,00F	16,00	
333080	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø160mm	st	5,00F	16,00	
333090	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø160mm	st	5,00F	5,00	
333100	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø160mm	st	5,00F	13,00	
333110	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø250mm	st	5,00F	13,00	
333120	Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø250mm	st	5,00F	5,00	
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen				
411	Aanbrengen funderingen				
4111	<u>Oppervlakte tot 100 m2</u>				
411110	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m	m2	50,00F		
411120	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m	m2	50,00F		
411130	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m	m2	4.500,00F		
411140	Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50m	m2	50,00F		
411150	Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m	m2	85,00F		
411160	Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m	m2	50,00F		
4112	<u>Oppervlakte tot 100-499 m2</u>				
411210	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m	m2	100,00F		
411220	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m	m2	100,00F		
411230	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m	m2	100,00F		
411240	Aanbr. en profileren fundering 150-300mm, B<1,50m	m2	100,00F		
411250	Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m	m2	100,00F		
411260	Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m	m2	100,00F		
4113	<u>Oppervlakte meer dan 500 m2</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411310	Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m	m2	500,00F		
411320	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m	m2	500,00F		
411330	Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m	m2	500,00F		
411340	Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50m	m2	500,00F		
411350	Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m	m2	500,00F		
411360	Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m	m2	500,00F		
412	Aanbrengen funderingen berm				
412010	Aanbrengen halfverharding in de berm, L. <50m.	m2	20,00F		
412020	Aanbrengen halfverharding in de berm, L. >50m.	m2	6.000,00F		
413	Uitvullen funderingen				
413010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br < 3,00 m.	ton	20,00F	10,00	
413020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br > 3,00 m.	ton	110,00F	10,00	
414	Leverantie funderingsmateriaal				
414010	Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16	ton	130,00F	12,00	
414020	Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5	ton	30,00F	8,00	
414030	Lev. ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/40	ton	680,00F	8,00	
5	Bestratingen, kantlagen en kantopsluitingen				
52	Straatwerk				
520	Aanbrengen straatlagen				
520020	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm.	m2	85,00F	2,00	
520030	Aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm.	m2	2.500,00F	1,50	
520040	Aanbr. straatlaag, gestabiliseerd zand, dik 50 mm.	m2	20,00F	4,00	
521	Straatbakstenen nieuw				
521010	Aanbrengen straatbakstenen, < 20 m2	m2	10,00F	10,00	
521020	Aanbrengen straatbakstenen, > 20 m2	m2	20,00F	8,00	
521030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00F	5,00	
522	Betonstraatstenen nieuw				
522020	Aanbrengen betonstraatstenen, < 20 m2	m2	10,00F	9,00	
522050	Aanbrengen betonstraatstenen, > 20 m2	m2	235,00F	8,00	
524	Betontegels nieuw				
524020	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2	m2	10,00F	8,00	
524030	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2	m2	1.600,00F	6,00	
524040	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2	m2	10,00F	8,00	
524050	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, > 20 m2	m2	900,00F	6,00	
53	Herstraten				
531	Straatbakstenen				
531010	Herstraten straatbaksteen, <15 m2.	m2	25,00F	10,00	
531020	Herstraten straatbaksteen, >15 m2.	m2	25,00F	10,00	
531030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00F	6,00	
532	Betonstraatstenen				
532010	Herstraten betonstraatstenen, < 15 m2	m2	30,00F	9,00	
532020	Herstraten betonstraatstenen, > 15 m2	m2	665,00F	9,00	
533	Betontegels				
533010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2.	m2	225,00F	8,00	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533020	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2.	m2	115,00F	8,50	
533030	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2.	m2	30,00F	8,00	
534	Particuliere bestratingen				
534010	Herstraten sierbestrating, particulier, < 15 m2	m2	535,00F	12,00	
534020	Herstraten sierbestrating, particulier, > 15 m2	m2	750,00F	12,00	
54	Kantlagen en molgoten				
541	Kantlagen				
5411	<u>Straatbakstenen</u>				
541110	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l < 10 m	m	5,00F	6,00	
541120	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l >= 10 m	m	10,00F	6,00	
541130	Aanbr. inritconstr., 5 str. sbs, kf, l < 10 m	m	5,00F	15,00	
5412	<u>Betonstraatstenen</u>				
541210	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l < 10 m	m	5,00F	5,50	
541220	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l >= 10 m	m	1.000,00F	5,50	
541230	Aanbr. inritconstr., 5 str. bss, kf,	m	325,00F	14,00	
5413	<u>Goottegel</u>				
541310	Aanbr. kantlaag, goottegel, 300x150x60mm, l > 10 m	m	800,00F		
542	Molgoten				
5421	<u>Straatbakstenen</u>				
542110	Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l < 10 m.	m	10,00F		
542120	Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l >= 10 m.	m	25,00F		
5422	<u>Betonstraatstenen</u>				
542210	Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l < 10 m.	m	10,00F		
542220	Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l >= 10 m.	m	1.400,00F		
55	Betonbanden				
551	Trottoirband 115/225x200 mm				
5510	<u>Lengte < 25 m</u>				
551010	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht.	m	10,00F	22,00	
551020	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, bocht.	m	10,00F	19,00	
551030	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inritverl.	m	10,00F	19,00	
551040	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inrit.	m	10,00F	18,00	
551050	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inritverl.	m	10,00F	19,00	
5511	<u>Lengte => 25 m</u>				
551110	Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht.	m	25,00F	20,00	
552	Trottoirband 180/200x200 mm				
5520	<u>Lengte < 25 m</u>				
552010	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	1.025,00F	19,00	
552020	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	140,00F	18,00	
552030	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hulpstuk	m	80,00F	18,00	
5521	<u>Lengte => 25 m</u>				
552110	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	25,00F	18,00	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
553	Opsluitband 80 x 200				
5530	<u>Lengte < 25 m</u>				
553010	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	85,00F	12,00	
553020	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.	m	10,00F	12,00	
5531	<u>Lengte => 25 m</u>				
553110	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	650,00F	11,00	
554	Opsluitband 100 x 200				
5540	<u>Lengte < 25 m</u>				
554010	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	15,00F	14,00	
554020	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	10,00F	14,00	
554030	Aanbrengen boomrandbanden 100 x 200 mm, recht.	m	40,00F	14,00	
5541	<u>Lengte => 25 m</u>				
554110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	25,00F	13,00	
555	Opsluitband 60 x 200				
5550	<u>Lengte < 25 m</u>				
555010	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	10,00F	11,00	
555020	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, bocht.	m	10,00F	11,00	
5551	<u>Lengte => 25 m</u>				
555110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	25,00F	10,00	
556	Pasmaken				
556110	Pasmaken van betonbanden 115/225 x 200 mm.	st	5,00F	5,00	
556120	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm.	st	55,00F	5,00	
556130	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	5,00F	5,00	
556140	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	20,00F	5,00	
557	Gestorte betonband				
557010	Aanbrengen bermbeton.	m	1.275,00F		
557020	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	155,00F		
557030	Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg.	m	10,00F		
557040	Betonwacht.	dag	6,00F	1,00	
56	Leveranties				
560	Bestratingsmateriaal				
5601	<u>Straatbakstenen</u>				
560110	Leveren straatbakstenen, kf	st	5.100,00F	0,40	
560120	Leveren straatbakstenen, df	st	2.000,00F	0,40	
5602	<u>Betonstraatstenen</u>				
560210	Leveren betonstraatstenen, kf	st	54.000,00F	0,35	
560220	Leveren betonstraatstenen, df	st	1.000,00F	0,35	
5603	<u>Betontegels</u>				
560310	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	19.000,00F	0,75	
560320	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	1.000,00F	0,50	
560330	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	10.500,00F	0,85	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
560340	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	5.500,00F	0,60	
560350	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, goottegel	st	2.700,00F	0,60	
561	Betonbanden				
5611	<u>Trottoirbanden 180/200x200 mm</u>				
561110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	1.150,00F	7,00	
561120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	190,00F	8,00	
561130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-180/200	st	100,00F	21,00	
5612	<u>Trottoirbanden 115/225x200 mm</u>				
561210	Leveren rechte trottoirband 115/225 x 200 mm.	st	5,00F	9,00	
561220	Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 200 mm.	st	5,00F	10,00	
561230	Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	5,00F	12,00	
561240	Leveren rechte trottoirband 115/225x240 mm, inrit.	st	5,00F	10,00	
561250	Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm.	st	5,00F	12,00	
5613	<u>Trottoirbanden 50/200x200 mm</u>				
561310	Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	5,00F	7,00	
561320	Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	5,00F	8,00	
561330	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-50/200	st	5,00F	21,00	
5614	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
561410	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	10,00F	6,00	
561420	Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm.	st	10,00F	6,50	
5615	<u>Opsluitbanden 80x200 mm</u>				
561510	Leveren rechte opsluitband 80x200 mm.	st	685,00F	6,00	
561520	Leveren gebogen opsluitband 80x200 mm.	st	10,00F	6,50	
5616	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
561610	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	10,00F	7,00	
561620	Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm.	st	10,00F	7,50	
561630	Leveren rechte boomrandband 100x200 mm.	st	10,00F	7,00	
5617	<u>Inritblokken</u>				
561710	Leveren inritblok, 600x200x300 mm	st	10,00F		
561720	Leveren inritblok, 650x200x300 mm	st	10,00F		
6	Bijkomende werkzaamheden				
60	Bebording				
600010	Aanbrengen reflectorpalen.	st	95,00F	35,00	
61	Markeringen & coatings				
612	Wegenverf				
612010	Aanbrengen ononderbroken streep, 0,15 m	km	0,10F	2.000,00	
612020	Aanbrengen 1-1 / 0,5-0,5 / 3-3 streep 0,15 m	km	0,10F	1.000,00	
612040	Aanbrengen 9-3 of 3-1 streep 0,15 m	km	0,10F	1.000,00	
612050	Aanbrengen 3-9 of 1-3 streep 0,15 m	km	0,10F	1.000,00	
612060	Aanbrengen ononderbroken 0,10 m	km	0,35F	1.800,00	
612070	Aanbrengen 1-1 / 0,5-0,5/3-3 streep 0,10 m	km	0,10F	1.000,00	
612080	Aanbrengen 0,3-2,7 streep 0,10 m	km	0,10F	1.000,00	
612090	Aanbrengen 2,7-0,3 streep 0,10 m	km	0,10F	1.000,00	
612100	Aanbrengen 9-3 of 3-1 streep 0,10 m	km	0,10F	1.000,00	
612110	Aanbrengen 3-9 of 1-3 streep 0,10 m	km	0,10F	1.000,00	
612140	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	10,00F	30,00	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613	Thermoplast				
613010	Aanbrengen ononderbroken streep, 0,15m.	km	0,10F		
613020	Aanbrengen 1-1 / 3-3 streep 0,15m.	km	0,10F	2.500,00	
613030	Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,15m.	km	0,10F	2.200,00	
613040	Aanbrengen 9-3 / 3-1 streep 0,15m.	km	0,10F	3.000,00	
613050	Aanbrengen ononderbroken streep, 0,10m.	km	0,10F	3.000,00	
613060	Aanbrengen 1-1 / 0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m.	km	0,10F	2.800,00	
613070	Aanbrengen 0,30-2,70 streep 0,10m.	km	0,10F	2.000,00	
613080	Aanbrengen 2,70-0,30 streep 0,10m.	km	0,10F	2.800,00	
613090	Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,10m.	km	12,20F	2.200,00	
613100	Aanbrengen 9-3 / 3-1 streep 0,10m.	km	0,10F	3.000,00	
613110	Aanbrengen figuratie	m2	115,00F	50,00	
615	Coating				
615010	Aanbr. coating, oppervlaktebeh, Thermoflex, 1-2,5m	m2	10,00F		
615020	Aanbr. coating, oppervlakteb, Thermoflex-RWB >2,5 m	m2	10,00F		
62	Keet & kantoorinrichting				
620010	Gebruik van keet.	jaar	2,00F	1.500,00	
620020	Gebruik van kantoorinrichting.	jaar	2,00F	1.000,00	
7	Inzetten werknemers en materieel				
71	Inzetten werknemers				
710010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	54,00F	35,00	
710020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker II.	uur	56,00F	40,00	
710030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	56,00F	38,00	
710040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	56,00F	40,00	
710050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet >4 uur.	uur	10,00F		
710060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, inzet <=4 uur.	uur	10,00F		
72	Inzetten materieel				
720010	Inzetten hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3.	uur	56,00F	60,00	
720020	Inzetten hydraulische graafmachine, mini-graver.	uur	56,00F	55,00	
720040	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	56,00F	75,00	
720050	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	56,00F	75,00	
73	Inzetten diverse				
730010	Inzetten compressor, excl. bediening.	uur	5,00F	5,00	
730030	Inzetten veeg- en zuigwagens, incl. bediening.	uur	5,00F	85,00	
730040	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.	uur	125,00F	110,00	
8	Werk van algemene aard				
800010	Opstellen straatwerkplan	keer	12,00F	35,00	
800020	Opstellen, actualiseren en uitvoeren V&G-plan	keer	30,00F	45,00	
800030	Opstellen plan van aanpak revisiegegevens.	keer	25,00F	500,00	
800040	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	30,00F	200,00	
800050	Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan	keer	30,00F	70,00	
800060	Opstellen van een deelopdracht	keer	30,00F	350,00	
800070	Inspectie onderhoudsmaatregel	keer	30,00F	200,00	
800080	Inrichten en opruimen van werkteerein	keer	30,00F	250,00	
800090	Toepassen tijdelijk depot grond/fundering	keer	25,00F	500,00	
800100	Toepassen tijdelijk depot asfalt	keer	25,00F	500,00	
800110	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	25,00F	15,00	
800120	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	keer	30,00F	250,00	
800130	Toepassen loopschotten.	st	290,00F		
800140	Verzamelen afvalstromen.	keer	100,00F	150,00	
800150	Communicatie bewoners en belanghebbenden, >50 st.	st	760,00F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800160	Communicatie bewoners en belanghebbenden, <50 st.	st	700,00F	2,50	
800180	Maken en beoordelen asfaltboring	st	250,00F	30,00	
800190	Maken en beoordelen constructieboring	st	5,00F	40,00	
800200	Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding.	st	20,00F	150,00	
800210	Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.	st	60,00F	15,00	
800220	Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab.	st	60,00F	100,00	
800250	Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04)	st	7,00F	1.350,00	
800260	Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04)	st	2,00F	1.350,00	
800270	Toepassen rijplaten.	st	50,00F		
800280	Toepassen afzettingen van bouwhekken, < 50 st	keer	5,00F	500,00	
800290	Toepassen afzettingen van bouwhekken, 50-100 st	keer	5,00F	450,00	
820300	Uitv. verkennend bodemonderz. incl. asbest <500m2	st	1,00F	1.500,00	
820310	Uitv. verk. bodemonderz. incl. asbest 500-1500m2	st	7,00F	2.500,00	
820320	Uitv. verken.bodemonderz. incl. asbest >=1500m2	st	1,00F	3.500,00	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%	5,00		
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%	4,00		
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%	3,00		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				