

<u>Naam:</u>	A2.62	<u>Ruimtenummer:</u>	A.2.220	<u>Vloeroppervlakte:</u>	103,12 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	LESRUIMTEN			<u>Soort:</u>	PRAKTIJKRUIMTE
<u>Specificatie:</u>	PRAKTIJKRUIMTE				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 500 lux*		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,6		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 80		
<u>UGR:</u>	≤ 19		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-033c Optie 1; L-033d Optie 1; L-033c Optie 2; L- 033d Optie 2		
<u>Montagehoogte:</u>	Conform huidige situatie		
<u>Lichtschakeling:</u>	LH; LA; DD; Z**		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

<u>Naam:</u>	F2.G01	<u>Ruimtenummer:</u>	D.2.280	<u>Vloeroppervlakte:</u>	54,86 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN			<u>Soort:</u>	GANG
<u>Specificatie:</u>	GANG				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 200/300 lux (verkeers- /verblijfsgebied)		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,4/0,6 (verkeers- /verblijfsgebied)		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 80		
<u>UGR:</u>	≤ 22		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-042a		
<u>Montagehoogte:</u>			
<u>Lichtschakeling:</u>	LAF; DC; Z*		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

<u>Naam:</u>	B0.13	<u>Ruimtenummer:</u>	B.0.181	<u>Vloeroppervlakte:</u>	12,86 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN			<u>Soort:</u>	KANTOOR
<u>Specificatie:</u>	KANTOOR				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 500 lux		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,6		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 80		
<u>UGR:</u>	≤ 19		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-032a Optie 1; L-032a Optie 2		
<u>Montagehoogte:</u>			
<u>Lichtschakeling:</u>	LH; LA; DD		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>			

<u>Naam:</u>	E4.22	<u>Ruimtenummer:</u>	E.4.380	<u>Vloeroppervlakte:</u>	15,73 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	KANTOREN EN OVERLEG RUIMTEN			<u>Soort:</u>	KANTOOR
<u>Specificatie:</u>	KANTOOR				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 500 lux		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,6		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 80		
<u>UGR:</u>	≤ 19		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-031a Optie 1; L-031b Optie 1; L-031a Optie 2; L-031b Optie 2		
<u>Montagehoogte:</u>			
<u>Lichtschakeling:</u>	LA; DD		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>			

<u>Naam:</u>	A-1.00	<u>Ruimtenummer:</u>	S-1.010	<u>Vloeroppervlakte:</u>	14465,44 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	FACILITAIRE RUIMTEN			<u>Soort:</u>	PARKEERFACILITEIT
<u>Specificatie:</u>	PARKEERGARAGE				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Parkeergarage		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 75 lux op vloerpeil (300 lux in/uitritten)		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,4		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 60		
<u>UGR:</u>	≤ 25		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-050a; L-050b		
<u>Montagehoogte:</u>			
<u>Lichtschakeling:</u>	LAF; DC; Z*		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

<u>Naam:</u>	B-1.01	<u>Ruimtenummer:</u>	S-1.100	<u>Vloeroppervlakte:</u>	1284 m ²
<u>Gebruiksfunctie:</u>	FACILITAIRE RUIMTEN			<u>Soort:</u>	PARKEERFACILITEIT
<u>Specificatie:</u>	FIETSENSTALLING				

LICHTCONCEPT(EN):

<u>Conceptnaam:</u>	Fietsenstalling		
<u>Afbeelding:</u>			
<u>Lichtkleur:</u>	4000 K		
<u>Verlichtingssterkte:</u>	≥ 200 lux (vloerniveau)		
<u>Gelijkmatigheid:</u>	≥ 0,4		
<u>Kleurweergave:</u>	≥ 60		
<u>UGR:</u>	≤ 25		
<u>Bussysteem:</u>	KNX/DALI		
<u>Armatuurcodes:</u>	L-050b		
<u>Montagehoogte:</u>			
<u>Lichtschakeling:</u>	LAF; DC; Z*		
<u>Noodverlichting:</u>	Zie bijlage 1		
<u>Opmerking:</u>	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		