

	vraag
	Wat betreft de bouwplaats inrichting dient deze door de sloopaannemer te worden ingericht enkel ten tijde van de sloop of ook gedurende de bouw, of zal deze voorziening volledig worden gefaciliteerd door de bouwaannemer.
	Het huidige asbest inventarisatierapport is niet geschikt voor de gevraagde sloopwerkzaamheden, zal er vooraf een destructief asbest onderzoek worden uitgevoerd in opdracht van Stichting Scala, Rotterdam. Of dient hier eveneens een offerte voor te worden uitgebracht.
	Dient er aanvullend aan de reeds getroffen maatregelen t.b.v. vleermuizen nog actie te worden ondernomen alvorens de sloopwerkzaamheden aanvangen
	Moeten er ter plaatsen van de totaalsloop naar het te behouden bouwkundige voorzieningen getroffen worden?
	Dienen de zcm dekvloeren in het te behouden deel ook verwijderd te worden?
	De meterkasten die behouden dienen te worden, zijn deze door opdrachtgever voor aan onze werkzaamheden verwijderd?
	Dient de vloerafwerking van de te behouden betontrappen verwijderd te worden?
	Wordt er voldoende water en stroom door de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor de onze uit te voeren werkzaamheden?
	Worden er voor door de opdrachtgever materialen verwijderd?
	Wordt het pand leeg opgeleverd van de roerende goederen?
	Tijdens de rondgang heeft opdrachtgever aangeven dat devloeren in het te behouden pand niet zwaar belast mogen worden, kunnen wij er van uitgaan dat wij er machinaal op kunnen met maximaal gewicht van 10Kn?
	Kunnen jullie aangeven welke stukken er van belang zijn voor de uit te voeren sloopwerkzaamheden, er zitten in totaal 229 stukken bij, wij vermoeden dat niet alle stukken van belang zijn voor het sloopbestek.

antwoord
Sloopaannemer dient alleen voor de eigen voorzieningen zorg te dragen. Na afloop van de sloopwerkzaamheden wordt het werkterrein overgedragen aan de bouwkundige aannemer.
Er zal in opdracht van Scala College, voor aanvang van het sloopwerk, ook een destructief onderzoek worden uitgevoerd.
Ja, het sloopwerk dient gefaseerd te worden uitgevoerd. Hiervoor is een fasering opgesteld.
Nee, ter plaatse van de aansluiting van de totaalsloop en casco-sloop dienen vloeren en dak te worden doorgezaagd. Er hoeven verder geen voorzieningen te worden getroffen.
Nee. Alleen de vloerafwerkingen en het vloertegelwerk dient verwijderd te worden.
Nee, alle aansluitingen in de totaalsloop zullen zijn afgesloten. In het te behouden casco dient de meterkast (inclusief aansluitingen) behouden te blijven.
Deze dient verwijderd te worden.
De bestaande aansluiting van Halverwege 4 is voldoende voor de sloopwerkzaamheden. De verbruikskosten tijdens het sloopwerk zijn voor de sloopaannemer.
Nee.
Ja.
Nee, de maximaal toegestane belasting van de vloeren in het bestaande schoolgebouw bedraagt $2,5 \text{ kN/m}^2$.
Alleen de stukken in de map 1 Algemene documenten en 2 documenten sloopwerk (en de documenten zoals verstrekt bij de nota van inlichtingen). De documenten die niet nodig zijn, zijn voor dit perceel verwijderd.