

Afvalscheiding in Dordrecht

Het Schone Stad beleid van de gemeente Dordrecht is gericht op afvalscheiding en wijst inzamelmiddelen zodanig toe dat per type bebouwing gescheiden inzameling maximaal kan worden gefaciliteerd tegen zo laag mogelijke kosten. In de ontwerp- en voorbereidingsfasen van nieuwbouw, wijzigingen of nieuw te ontwikkelen gebieden moet rekening worden gehouden met de volgende vastgestelde toewijzing van inzamelmiddelen per woningtype;

Woningtype	Inzamelmiddelen
Laagbouw (grondgebonden woningen)	Minicontainers op eigen grond
Hoogbouw (gestapelde woningen, appartementen)	Inpandige containers in eigen pand

Laagbouw

Onder laagbouw verstaan we grondgebonden woningen met een tuin. De tuin moet van buitenaf bereikbaar zijn (voortuin of achtertuin met een achterom). De minicontainers worden gestald op eigen grond (tuin).

De gemeente verstrekt minicontainers in de maatvoeringen van 140 of 240 liter. Bewoners krijgen standaard het grootste volume uitgereikt naar mogen zelf desgewenst een kleiner volume kiezen. Extra containers voor grondstoffen zijn toegestaan en zijn geen kosten aan verbonden. Een extra minicontainer voor restafval wordt niet aangemoedigd en is alleen mogelijk tegen extra betaling (via de afvalstoffenheffing).

De minicontainers zijn eigendom van de gemeente/HVC en horen bij de woning (bij verhuizing blijven de containers bij de woning staan). De minicontainers zijn d.m.v. een chip (en adresstikker) geregistreerd op de toegewezen woning. Aanbieding vindt plaats op de daartoe aangewezen aanbiederplaatsen. Vanuit de opdracht begrijp ik dat het autovrije straten worden. Graag de aanbiederplaatsen binnen loopafstand houden en dusdanig dat er voldoende ruimte voor de huisvuilauto voor het legen van de minicontainers als een toegang tot het appartementencomplex voor het legen van de verzamelcontainers

De minicontainers zijn er voor vier fracties (hier in vier kaders eventueel vier foto's met tekst).

- Restafval, minicontainer 140/240 liter met grijze romp en grijs deksel
- Papier, minicontainer 140/240 liter met grijze romp en blauw deksel
- Gft, minicontainer 140/240 liter met grijze romp en groen deksel
- Plastic/blik/drinkpakken, minicontainer met grijze romp en oranje deksel^[1]

Hoogbouw

Gestapelde (hoog)bouw zoals appartementencomplexen en (galerij)flats moeten voorzien zijn van een gemeenschappelijk toegankelijke inpandige ruimte/berging voor opslag van (vierwielige) rolcontainers voor afval en grondstoffen. Door middel van deze rolcontainers dient minimaal het Restafval, Papier en Plastic/Blik/Drinkpakken gescheiden ingezameld te kunnen worden. Indien gewenst zijn ook container voor andere fracties beschikbaar, zoals voor Gft en Frituurvet (ton).

De benodigde aantal rolcontainers en daarmee de grootte en afmetingen van de inpandige ruimte is afhankelijk van het aantal en type/samenstelling van de bewoners en de ledigingsfrequentie. In principe worden vierwiel kunststof rolcontainers van 1700 liter geplaatst. Vaak kan de klep geopend worden met een voetpedaal of er wordt een rolcontainer geleverd zonder deksel. De maatvoering van een 1700 liter rolcontainer is circa 170 x 115 x 142 (LxBxH). Benodigde ruimte dient tijdig afgestemd te worden.

Het ter lediging aanbieden van de containers kan op twee manieren plaatsvinden.

^[1] Deze minicontainer voor Plastic/blik/drinkpakken wordt momenteel alleen in proefgebieden verstrekt

1. De eigenaar biedt de container(s) op de betreffende aanbied dag 's morgens voor 07:30 uur buiten op een daartoe ingerichte aanbiedplaats aan. HVC bepaalt de inzameldagen en de inzameldagen kunnen per fractie verschillen. De eigenaar plaatst de containers einde van de dag ook zelf weer binnen.

2. De eigenaar en HVC komen overeen dat HVC de container(s) zelf uit de inpandige ruimte haalt en terugplaatst. HVC en eigenaar moeten daarvoor onderling een overeenkomst kunnen bereiken over bijvoorbeeld vrijwaring van schade en toegang tot het gebouw.

Levering van de vierwielige rolcontainers voor de verschillende fracties in de inpandige ruimte(n) geschiedt op kosten van de gemeente. Na voorbereiding en afstemming tussen eigenaar/ontwikkelaar en Schone Stad over de inrichting van de inpandige ruimte wordt de operationele invulling uitgevoerd door HVC.

20200714