

Functionaliteitenlijst besturing toneelhijnsinstallatie

		Eis	aanwezig?	aantal te behalen punten
1	Taal van de besturing in het Nederlands en Engels		ja / nee	5
2	Taal van de helpfuncties in het Nederlands en Engels		ja / nee	5
3	De besturingstafel moet 100 assen tegelijk kunnen aansturen	ja	ja / nee	
4	De gehele besturing is binnen 5 minuten opgestart		ja / nee	5
5	hoogte aangegeven in mm	ja	ja / nee	
6	berichten en mededelingen kunnen invoeren voor andere gebruiker, zowel bij opstarten, afsluiten en per cue en trek of as	ja	ja / nee	
9	voorstellingen kunnen ingevoerd worden met een (standaard) exelsheet		ja / nee	10
10	ieder scherm en overzicht kan als leesbaar bestand (pdf) gedeeld worden via mail, usb of ander gangbaar medium		ja / nee	5
11	besturingssysteem kan communiceren met andere gangbare protocollen voor licht, geluid en projectie.		ja / nee	10
12	voor lange changementen is een alternatief voor de stuurknuppel aanwezig	ja	ja / nee	
13	de besturing heeft minimaal 2 stuurknuppels/joysticks	ja	ja / nee	
14	uitslag van de stuurknuppels traploos regelbaar tusssen 0 en 100 %	ja	ja / nee	
15	uitvoering is robuust en passend bij het beoogd gebruik	ja	ja / nee	
16	de bediening "voelt direct" aan - tijd tussen bediening en daadwerkelijke beweging is kort.	ja	ja / nee	
17	bij uitval van een scherm is op één scherm door te werken.	ja	ja / nee	
18	scherm kan zij aanzicht en bovenaanzicht weergeven	ja	ja / nee	
19	standaard decorstukken (virtueel) aan trekken te hangen of op de heffers te plaatsen		ja / nee	5
20	Het systeem kan "voelen" of een decorstuk op de grond staat en met een bepaalde kracht neerzetten.		ja / nee	5
21	het neerleggen van een decorstuk, en ook het accelereren kan niet tot underload waarschuwing leiden		ja / nee	10
22	actueel gewicht altijd in beeld	ja	ja / nee	
23	Decor, kap en cuellijsten eenvoudig oproepbaar	ja	ja / nee	
24	programmeren voorstelling mogelijk tijdens opbouw (blind modus)	ja	ja / nee	
25	alle bewegingen, zonder ze uit te voeren in real time zichtbaar op het scherm	ja	ja / nee	
26	logische kleur kleur en lijnweergave op het scherm - snel snapbaar voor bekenden in het theater, maar onbekend met dit systeem.	ja	ja / nee	
27	eenvoudig minimaal 15 tussenmerken, een hoog en en laagmerk toe te voegen aan een trek	ja	ja / nee	
29	vereenvoudigde weergave logboek toegankelijk voor gebruiker	ja	ja / nee	
30	decorstukken zelf te tekenen door gebruiker		ja / nee	5
31	decorstukken virtueel aan meerdere trekken te hangen		ja / nee	5
32	tussenliggende trekken/heffers houden rekening met decorstukken		ja / nee	10
33	toegang voor ervaren gebruikers en gebruikers met bescheiden rechten		ja / nee	10
34	persoonlijke logins voor minimaal 10 gebruikers.	ja	ja / nee	
35	rechtensets kopieerbaar van gebruiker naar gebruiker		ja / nee	10
36	alle merken, limieten en decorstukken zichtbaar op zowel zij aanzicht als kapoverzicht	ja	ja / nee	
37	nieuwe - zelfgemaakte - decorstukken op te slaan voor toekomstig gebruik		ja / nee	5
38	bewegingen makkelijk instelbaar van exact tegelijk tot snel op elkaar volgend.	ja	ja / nee	
39	locatie noodstop zichtbaar op scherm als ingedrukt	ja	ja / nee	
40	actuele hoogte per trek/groep zichtbaar op scherm	ja	ja / nee	
41	hoogte van decorstuk tot toneelvloer/heffer zichtbaar op scherm	ja	ja / nee	
42	"staande" decorstukken kunnen invoeren.		ja / nee	10
43	afstand tussen decorstuk en obstakel zichtbaar op scherm (mits "staand" decorstuk is aangegeven in overzicht)		ja / nee	10
44	Eigen doeken en materiaal standaard in kunnen laten hangen		ja / nee	10
46	overzichten aanpasbaar voor positie bedieningstafel (li-re-FOH)		ja / nee	10
47	Cue's willekeurige volgorde af kunnen spelen	ja	ja / nee	
48	tussencues kunnen maken (9 per cuenummer)	ja	ja / nee	
49	tussenliggende cues kunnen verwijderen . Tafel geeft aan welke posities mogelijk niet meer aansluiten	ja	ja / nee	
50	willekeurige cues kunnen oproepen	ja	ja / nee	
51	cue's kunnen hernummeren, kopiëren, verplaatsen	ja	ja / nee	
52	cues kunnen vrijgeven middels externe trigger of lichttafel		ja / nee	5
53	eenvoudige externe trigger (maak of breekcontact) middels microfoonkabel aan te kunnen sluiten		ja / nee	10
54	automatische logout-tijd in te kunnen stellen door gebruiker of kaart/dongel identificatie		ja / nee	10
55	machine geeft waarschuwingen als de grenzen van de mogelijkheden in zich komen	ja	ja / nee	
56	overzicht totale kaplast en heflast		ja / nee	10
57	acelleratie en deceleratie programeerbaar	ja	ja / nee	
58	groepen kunnen fixeren in willekeurige positie t.o.v. elkaar	ja	ja / nee	
59	limieten groep kiesbaar (onderkant decorstuk, ander decorstuk, staand decorstuk, willekeurige positie	ja	ja / nee	
60	meer dan 15 groepen kunnen maken	ja	ja / nee	
61	eenvoudig een sneeuwdoek kunnen programmeren		ja / nee	5
62	bewegingen sneeuwdoek eenvoudig willekeurig kunnen maken		ja / nee	5
63	wachttijden per beweging (deel van een beweging) kunnen maken	ja	ja / nee	
64	(eindeloos) herhalend bewegingspatroon mogelijk	ja	ja / nee	
65	positie afhankelijke beweging mogelijk	ja	ja / nee	
66	kunnen kiezen tussen tijd en wegsychrone beweging	ja	ja / nee	
68	doelposities kunnen programmeren	ja	ja / nee	
69	nagenoeg eindeloos cues en bewegingen kunnen programmeren	ja	ja / nee	
70	bewegingen binnen een tijd limiteren	ja	ja / nee	
71	mogelijkheid om assen/trekken uit te schakelen zonder showonderbrekingen	ja	ja / nee	
72	een andere trek kunnen kiezen en meenemen in de reeds bestaande programmering van de voorstelling (de eigenschappen van de eerdere trek zonder meer kopiëren en in de voostelling meenemen)	ja	ja / nee	
73	kantelbewegingen kunnen maken met meer dan twee trekken		ja / nee	10