

.....

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UITHOORN EN
DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL

BESTEKNR: 02-2020

projectnaam: Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2020-2021

Status:	Definitief
Datum:	21-2-2020
Opgesteld door:	E. Valkenburg
Accoord projectleider:	P.M. Louwerse

01		1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	VOERTAAL	3
09	SOCIAL RETURN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	ADRESSEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
0	PERCEEL UITHOORN	8
1	ONDERHOUD BERMEN	8
10	MAAIEN UITZICHTHOEKEN	8
11	MAAIEN 1E METER BERMEN 4X PER JAAR	8
12	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR	9
121	MAAIEN EN AFVOEREN	9
13	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS	10
14	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	10
2	ONDERHOUD RIETKRAGEN	10
3	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)	11
30	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR	11
6	PERCEEL OUDER-AMSTEL	11
7	ONDERHOUD BERMEN	11
70	MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR	11
72	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR	12
720	MAAIEN EN AFVOEREN	12
73	MAAIEN BLOEMRIJKE BERMEN 2X PER JAAR	12
731	MAAIEN	13
74	MAAIEN RIETKRAGEN 1X PER JAAR	13
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	13
81	VERKEERSMAATREGELEN	14
Deel 3	Bepalingen	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08	BIJDRAGEN	17
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	17
01 10	VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN	18
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 16	VERZEKERINGEN	19
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
51	GROENVOORZIENING ALGEMEEN	22
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	22
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	22
51 22	EISEN EN UITVOERING	22
51 41	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	22

51 42	EISEN EN UITVOERING	22
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	23
51 82	EISEN EN UITVOERING	23
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	23
62 12	EISEN EN UITVOERING	23
62 14	RISICOVEDELING EN GARANTIES	24
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTING	24
01		25
01		26

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel

1.02 DIRECTIE

De directie zal kenbaar worden gemaakt voor start van de werkzaamheden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk vindt plaats in de gehele gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen en rietkragen
- b. het afvoeren van vrijgekomen maaisel
- c. het sloten van watergangen
- d. het afvoeren van nat maaisel uit de watergang

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk heeft betrekking op de onderhoudsjaren 2020, 2021. Het werk opleveren op 31 december 2021.
Met een eenzijdige verlengoptie vanuit de gemeente van 1 jaar + 1 jaar .

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt geen

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal..

1.09 SOCIAL RETURN

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de bijlage Social Return genoemde doelgroepen.

De inschrijver is gedurende de gehele looptijd van deze opdracht verplicht 2% van de aanneemsom in te zetten ten behoeven van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return.

Zie voor verdere voorwaarden de bijlage Social Return van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

<u>Tekening.</u>	<u>Datum:</u>
Overzicht bermen Uithoorn	21-02-2020
Overzicht bermen Ronde Hoep	21-02-2020
Overzicht bermen Ouderkerk aan de Amstel	21-02-2020
Overzicht bermen Duivendrecht	21-02-2020
Overzicht watergangen Uithoorn	21-02-2020

Na gunning kan door de opdrachtgever, in overleg met opdrachtnemer, een handzame set tekeningen worden geleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn, voor zover van toepassing, weergegeven op de bestekstekeningen.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfstaat
- Inschrijfbiljet
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
- Bijlage Social Return

05 ADRESSEN

Gemeentewerf Uithoorn
Industrieweg 25
1422 AH Uithoorn

Gemeentewerf Ouder-Amstel
Ambachtenstraat 84
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
0								PERCEEL UITHOORN Alle onderstaande besteksposten hebben betrekking op werkzaamheden in de gemeente Uithoorn				
1								ONDERHOUD BERMEN				
10								MAAIEN UITZICHTHOEKEN Betreft maaien uitzichthoeken 1x per jaar Uitvoeren in week 15, in overleg/ op aanwijz van directie.				
100010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van uitzichthoeken in week 15. Inclusief maaien rond obstakels en langs randen Betreft maaien Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	184,00	V	
11								MAAIEN 1E METER BERMEN 4X PER JAAR Betreft klepelen van de 1e meter van alle bermen in de gemeente Uithoorn. Frequentie 4x per jaar, uitvoering in overleg met de directie.				
110010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft klepelen van 1e meter van alle te maaien bermen. Incl. bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9.019,52	V	
110020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in 1e meter van de bermen Bomen in berm of talud Gerekend is met 4 beurten per jaar	st	6.500,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
12								MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek 1ste maaibeurt vanaf week 25, 2e maaibeurt vanaf week 41. Bij bermen langs watergangen maaien tot oever. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek				
121								MAAIEN EN AFVOEREN				
121010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen en taluds, maaiwijze: maaien en afvoeren. Situatie volgens tekening. inclusief maaien van randen en langs obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 121020	are	22.008,56	V	
121020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft op rillen zetten en afvoeren maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	22.008,56	V	
121030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar na maaien bermen volgens bestekspostnr. 121010	st	6.488,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								NATUURVRIENDELIJKE OEVERS Betreft 1 beurt per jaar. Tijdstip uitvoering in overleg met directie. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over looptijd van het bestek			
130010	511501							Maaïen bermen en taluds. Betreft maaïen van natuurvriendelijke oevers Situatie volgens tekening. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever	are	371,10	V
		1									
			3								
				1							
					1						
14								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
140010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval uit te maaïen bermen. Uitvoeren gelijktijdig met inventarisatie flora en fauna volgens bestekspostnr.800010 en 800020. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval In te maaïen bermen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke overslag aan de Industrieweg 25	are	22.008,56	V
		2									
			3								
				9							
2								ONDERHOUD RIETKRAGEN Betreft maaïen van rietkragen en afvoeren vrijgekomen maaisel. Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek. Uitvoeren 1e maaibeurt in week 10. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek			
200010	511507							Maaïen rietvegetatie. Betreft maaïen van rietvegetatie. inclusief maaïen van randen Gerekend is met een breedte van 1.5 m. Situatie volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	are	1.750,00	V
		1									
			8								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
30								MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in najaar, in overleg met directie Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.				
300010	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.	m	110.996,00	V	
		1			4							
6								PERCEEL OUDER-AMSTEL Onderstaande besteksposten en uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op de gemeente Ouder- Amstel.				
7								ONDERHOUD BERMEN				
70								MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR Betreft klepelen 1e meter van alle berm. Frequentie 4x per jaar, tijdstip uitvoering in overleg met directie.				
700010	512501							Maaaien berm en taluds. Betreft maaaien van 1e meter van berm 4x per jaar. Situatie volgens tekening. Incl. bijmaaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.796,32	V	
		1	2	1	4							
700020	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Betreft bijmaaaien rondom bomen in 1e meter van te maaaien berm. Bomen in berm of talud Gerekend is met 4 beurten per jaar	st	7.000,00	V	
		2			2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
72								MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek 1ste maaibeurt vanaf week 25, 2e maaibeurt vanaf week 41. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek				
720								MAAIEN EN AFVOEREN				
720010	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft 2x per jaar maaaien van bermen Inclusief maaaien van randen Situatie volgens tekening Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 720020	are	7.207,20	V	
		1										
		2										
			1									
			2									
720020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft op rillen zetten en afvoeren vrijgekomen maaisel van bestekspostnr 720010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.	are	7.207,20	V	
		1										
		2										
			1									
			2									
720030	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Betreft bijmaaaien rondom bomen en andere obstakels Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	8.000,00	V	
		2										
			2									
73								MAAIEN BLOEMRIJKE BERMEN 2X PER JAAR Betreft maaaien en afvoeren aannemer bloemrijke bermen 2x per jaar. 1ste beurt in week 25, de 2e beurt in week 41. Hoeveelheidsresultaat verplichting is de hoeveelheid over de gehele looptijd van het bestek.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
731								MAAIEN				
731010	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft maaïen van bermen en taluds, inclusief randen en langs obstakels. Ecologisch beheer Langs wegen en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt: 2 x per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten voor rekening van opdrachtgever.	are	551,04	V	
		1										
			9									
				1								
					2							
74								MAAIEN RIETKRAGEN 1X PER JAAR Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in overleg met directie. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.				
740010	511507							Maaïen rietvegetatie. Betreft maaïen van rietkragen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurt: 1 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Van Vliet B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever.	are	21,74	V	
		1										
			5									
				1								
8								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800010	641110							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft verkennende inventarisatie welke fauna aanwezig is in te maaïen bermen Uitvoeren voor elke maaibeurt Gegevens vastleggen op tekening	keer	12,00	V	
800020	642110							Inventariseren flora. Betreft verkennende inventarisatie welke flora aanwezig is in te maaïen bermen Uitvoeren voor elke maaibeurt Gegevens vastleggen op tekening	keer	12,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
81										
810010	620102							VERKEERSMAATREGELEN		
								Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR	N
								Ten behoeve van: maaien bermen, rietkragen		
								Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b		
								Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h		
								2 Met materiaal van de aannemer		
810020	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N
								Ten behoeve van: maaien bermen, rietkragen		
								Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b		
								2 Met materiaal van de aannemer		
810030	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR	N
								Ten behoeve van: maaien bermen, rietkragen		
								Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b		
								Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h		
								2 Met materiaal van de aannemer		

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2015 vindt er over de vaste looptijd van het bestek geen prijsindexatie plaats. Indexatie vindt plaats vanaf 1e verlengingjaar volgens het dan geldende consumentenprijsindex cijfer (CPI) van het CBS.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 05 Declaraties met daarop aangegeven het order-, bestek-, c.q. werkomschrijvings- of prijsopgavenr., dienstjaar, de omschrijving van het werk alsmede de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:
Gemeente Uithoorn
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Een kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

01 05 02 WEEKRAPPORT

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV-2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie moet worden gemeld.
- 02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 moet de aannemer te allen tijde de te verrichte werkzaamheden ten minste drie dagen voor aanvang van het werk een melding doen bij het kadaster (www.kadaster.nl)
- 04 De aannemer treft tijdens de uitvoering zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde bereikbaar zijn.
- 05 Waterleidingsbuizen die tijdens de vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezen moeten worden beschermd.
- 06 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.
- 07 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat in alle straten waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dienstleidingen van gas en water moeten worden gekruist. Hoofdafsluiters van Gas en Water dienen altijd bereikbaar te blijven bij calamiteiten.

01 09 02 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

- 01 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van één of meer van de betrokken nutsbedrijven.
- 02 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis.
- 03 De verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

HFD PAR ART LID

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR OPDRACHTGEVER

- 01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- Melding Waterwet, Keur AGV
 - Kapvergunning geldt alleen voor Ouder-Amstel

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, op diens kosten o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen en/ of beschikkingen te verzorgen:
- vergunning voor vervoer van bedrijfsafvalstoffen (V.B.A.), waaronder het storten van teerhoudend asfalt.
 - melding grondwater onttrekking en/of lozing (zie ook artikel 21.05.01 van deel 3 van dit bestek)
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.

01 11 02 COÖRDINATIE

- 01 In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 05 VERIFICATIE ACCEPTATIE, STOP-,BIJWOON, REGISTRATIEPUNT

- 05 In aanvulling op de Standaard 2015 artikel 011305 lid 01 t/m 04 verificatie, stop, bijwoonpunt, is tevens het indienen van het algemeen werkplan met vermelde registratiepunten verdichting van de rioleringsleuven en aardebanen leidend voor de uitvoeringsplanning waar de aannemer met de inschrijving rekening mee dient te houden.
- Verrekening zoals stagnatie en of uitloop in de planning op het algemeen werkplan met bijbehorende registratiepunten zijn voor rekening van de aannemer bij het niet compleet of tijdig indienen van de omschreven gegevens.
- Onder lid c1 het aanleveren van verdichtingsrapportages per verwerkte bouwstof in aardebanen en rioleringsleuven of opgenomen in de omschreven besteksposten en in juiste laagdikten verwerkt aanleveren aan de directie conform paragraaf 01.13.05 lid c2 de Standaard 2015.
- Onder lid c2 het werk aan aardebanen en rioleringsleuven mag pas hervat worden wanneer de directie goedkeuring heeft verleend op de door de aannemer aan te leveren verdichtingsrapportage.
- Indien de verdichting resultaten beneden de gestelde eisen vallen kan de directie overgaan tot het stil leggen van de werkzaamheden tot aan de gestelde eis is voldaan. Verrekening van stagnatie of uitloop op de planning komen dan tevens voor rekening van de aannemer.
- Bij het indienen van de verdichtingsresultaten moet rekening gehouden worden met een keuringsduur van maximaal 5 werkdagen conform paragraaf 01.13.04 en 01.13.03 lid 01 van de Standaard 2015 .
- In de keuringstermijn mag de aannemer de werkzaamheden doorgang laten vinden, mocht blijken dat de verdichting niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de aannemer zorg dragen dat dit alsnog binnen de gestelde eis aangepast gaat worden. De kosten voor het aanpassen van gestelde komen dan voor rekening van de aannemer.
- Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 2 werkdagen voorafgaand aan de riool opleveringsinspectie geïnformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan bijwonen.

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omfattende: Straatwerkplan, en een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

01 13 07 WERKTIJDEN

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
 - a. het werk tegen materiële beschadiging;
 - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
 - a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.
- 06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.
- 07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
grond, asbest, teerhoudend asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatie materiaal, EPS, hout, PCV en overig bouw materiaal.

01 17 10 RESTMATERIALEN PVC, PP EN PE LEIDINGEN

- 01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door de BureauLeiding te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is bereikbaar op tel 070-4440650, faxes 0707-4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: De omvang van de schade wordt in redelijkerwijze vastgesteld door de directie.
€ 100,-- per struik
€ 50,-- per m2 gras
€ 50,-- per m2 kruidenvegetatie.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen: € 500,-- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komt voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 08 In de nabijheid van bomen moet er gewerkt worden conform de bijlage "Werken rond bomen".
- 09 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2015 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 MATERIEEL

- 01 Technische voorzieningen en/ of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 0.700 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtst bij zijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 03 VERLAGEN WATERSTAND

- 02 In aanvulling op de Standaard 2015 mag de waterstand alleen in overleg met Waternet en directie verlaagd worden indien Waternet hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER

- 03 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 12 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2015, het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien verwijderen.

51 41 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 41 02 IEP-AANTASTINGEN

- 04 In aanvulling op artikel 51.52.18 van de standaard 2015 mag het te rooien of te snoeien lepenhout niet in opslag of in depot opgeslagen liggen, en dient direct vervoerd te worden naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 11 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 3 van de Standaard 2015 mogen waterplanten alleen worden verwerkt bij een minimale watertemperatuur van +10 °.

HFD PAR ART LID

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 01 INBOETEN BEPLANTINGEN

- 03 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Maar met een minimale temperatuur van +5°.
- 04 Plantmateriaal en bomen mogen niet met hal in de grond worden aangebracht.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 02 ONKRUIDBEHEERSING NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan autos te voorkomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van max 1m en vertakt tot 5 loten.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzetting, ook na werktijd.
- 07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakatieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVEDELING EN GARANTIES

62 14 01 KORTING

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

62 15 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen, het instand houden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de rijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
- 02 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 02-2020

Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2020-2021

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 02-2020

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

Behoort bij: 02-2020

Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2020-2021

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
 gevestigd te:
- B)
 gevestigd te:
- C)
 gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	PERCEEL UITHOORN				
1	ONDERHOUD BERMEN				
10	MAAIEN UITZICHTHOEKEN				
100010	Maaien bermen en taluds.	are	184,00	V	
11	MAAIEN 1E METER BERMEN 4X PER JAAR				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	9.019,52	V	
110020	Bijmaaien rondom bomen.	st	6.500,00	V	
12	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR				
121	MAAIEN EN AFVOEREN				
121010	Maaien bermen en taluds.	are	22.008,56	V	
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	22.008,56	V	
121030	Bijmaaien rondom bomen.	st	6.488,00	V	
13	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
130010	Maaien bermen en taluds.	are	371,10	V	
14	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Verwijderen zwerfafval.	are	22.008,56	V	
2	ONDERHOUD RIETKRAGEN				
200010	Maaien rietvegetatie.	are	1.750,00	V	
3	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
30	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR				
300010	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	110.996,00	V	
6	PERCEEL OUDER-AMSTEL				
7	ONDERHOUD BERMEN				
70	MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR				
700010	Maaien bermen en taluds.	are	6.796,32	V	
700020	Bijmaaien rondom bomen.	st	7.000,00	V	
72	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR				
720	MAAIEN EN AFVOEREN				
720010	Maaien bermen en taluds.	are	7.207,20	V	
720020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	7.207,20	V	
720030	Bijmaaien rondom bomen.	st	8.000,00	V	
73	MAAIEN BLOEMRIJKE BERMEN 2X PER JAAR				
731	MAAIEN				
731010	Maaien bermen en taluds.	are	551,04	V	
74	MAAIEN RIETKRAGEN 1X PER JAAR				
740010	Maaien rietvegetatie.	are	21,74	V	
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V	
800020	Inventariseren flora.	keer	12,00	V	
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
810020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
810030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				