

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
25 Bermen en ruig gras terreinen	8
251 Maaien, maaisel niet verwerken	8
2511 <u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>	8
2514 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>	8
2517 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	9
2518 <u>Incidenteel onderhoud</u>	10
252 Maaien, maaisel direct verwerken	11
2521 <u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>	11
2522 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>	12
2523 <u>Incidenteel onderhoud</u>	14
2527 <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	14
253 Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	16
2531 <u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>	16
2532 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>	17
2533 <u>Incidenteel onderhoud</u>	19
254 Sinusmaaieren	20
255 Ecobeheer	20
2551 <u>Ecobeheer</u>	21
256 Incidenteel bijmaaieren en uitmaaieren	22
2561 <u>Incidenteel bijmaaieren</u>	22
257 Invasieve soorten	22
263 Watergangen en vijvers	25
2631 <u>Watergangen</u>	25
264 Lingemeer (betreft een bijzonder waterrijke woonwijk)	32
2641 <u>Uitmaaieren Waterpartij, middels maaiboot</u>	32
265 Waterpartijen	34
2651 <u>Uitmaaieren waterpartij</u>	34
86 Ter beschikking stellen	35
88 Afvoer en acceptatiekosten	35

8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>	35
9	Staartposten	37
3.	B e p a l i n g e n	38
01	Algemeen en administratief	39
01 01	Algemene bepalingen	39
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	40
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	43
01 05	Betalingsregelingen	43
01 08	Bijdragen	44
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	44
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	45
01 15	Geschillen	46
01 16	Verzekeringen	46
01 17	Vrijgekomen materialen	47
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	48
01 19	Arbeidsomstandigheden	50
01 20	Kwaliteitsborging	50
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	51
01 23	Communicatie	52
01 27	Bijzondere voorwaarden	52
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.	53
01 29	Veiligheid	54
50	Afval- en reinigingsdiensten	55
50 1	Afvaldiensten	55
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval	55
51	Groenvoorzieningen	56
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	56
51 02	Eisen en uitvoering	56
51 04	Risicoverdeling en garanties	58
51 11	Begrippen	58
51 12	Eisen en uitvoering	58
51 13	Informatie-overdracht	58
51 14	Risicoverdeling en garanties	58
51 15	Bijbehorende verplichtingen	58

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen de gemeente Buren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermen en watergangen
- b. Uitmaaien schadelijke beplanting

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01 mei 2021 tot en met 30 april 2022.

De overeenkomst kan maximaal drie keer met één jaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één jaar. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst. Indien de verlengingsoptie door opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de raamovereenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van Avri:
URL viewer wordt nader bepaald

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BLVC-plan
- Inschrijvingsleidraad
- Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
- Sinusmaaien

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
25			Bermen en ruig gras terreinen			
251			Maaaien, maaisel niet verwerken Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2511			<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>			
251110	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.889,30	F
251120	512501		Maaaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	31,90	F
251130	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	470,40	F
251140	512501		Maaaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: 1 sept. - 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	44,20	F
2514			<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>			
251410	512501		Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie. .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	27.778,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251420	512501	 2.2.1.2. .1	Maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie. Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	63,80	F	
251430	512501	 2.2.2.2. .1	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie. Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	940,80	F	
251440	512501	 2.2.2.2. .1	Maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie. Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	88,40	F	
2517			<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
251710	512501	. 2.2.1.2. .1	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Betreft: maaïen uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 1e periode: mei - juni 2e periode: juli - augustus Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	351,60	F	
251720	512501	. 2.2.1.1. .1	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Betreft: maaïen uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Periode: mei - juni Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	175,80	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251730	512501	. 2.2.1.1. .1	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Periode: juli - augustus Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	are	175,80	F
251740	512599	. .	Maaien bermstrook langs verharding. Situering: conform viewer Betreft maaien bermstrook binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 1e periode: mei - juni 2e periode: juli - augustus Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	km	432,00	F
251750	512599	. .	Maaien bermstrook langs verharding. Situering: conform viewer Betreft maaien bermstrook binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Periode: mei - juni Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	km	216,00	F
251760	512599	. .	Maaien bermstrook langs verharding. Situering: conform viewer Betreft maaien bermstrook binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Periode: juli - augustus Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	km	216,00	F
2518			<u>Incidenteel onderhoud</u>			
251810	512501	 2.2.1.1.1	Maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.889,30	F
251820	512501	 2.2.2.1.1	Maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	are	470,40	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252			Maaïen, maaisel direct verwerken Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2521			<u>Maaïen bermen en taluds, 1x per jaar</u>			
252110	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	13.889,30	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct verwerken			
252120	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	13.889,30	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.			
		9	Maaisel direct na maaien verwerken			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252130	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	470,40	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct verwerken			
252140	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	470,40	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .9. .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		9	Maaisel direct na maaien verwerken			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252150	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	31,90	F
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct verwerken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252160	512506	 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie 2. Standaard beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. . . . Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. .9 Maaisel direct na maaïen verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	31,90	F
252170	512501	 Maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie 2. Standaard beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler .9. . . . Periode: 1 sept tot 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie .9 Maaisel direct verwerken	are	44,20	F
252180	512506	 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie 2. Standaard beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler .9. . . . Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. .9 Maaisel direct na maaïen verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	44,20	F
2522		 <u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>			
252210	511501	 Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. . . . Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt. Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie .9 Maaisel direct verwerken	are	27.778,60	F
252220	512506	 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. . . . Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie .9 Maaisel direct na maaïen verwerken .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	27.778,60	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252230	511501		Maaien bermen en taluds.	are	470,40	F
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2			
			Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt.			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct verwerken			
						
252240	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	470,40	F
			en taluds.			
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2			
			Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct na maaien verwerken			
252250	511501	9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde	are	63,80	F
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
						
			Maaien bermen en taluds.			
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
252260	512506	. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	63,80	F
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2			
			Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct na maaien verwerken			
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
						
252270	511501		Maaien bermen en taluds.	are	88,40	F
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2			
			Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt.			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel direct verwerken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252280	512506	. 2.2.2.2.9.9 . <u>Incidenteel onderhoud</u>	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	88,40	F
2523						
252310	512501	 2.2.1.1.9	Maaian bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel direct verwerken	are	13.889,30	F
252320	512506	 2.2.1.1.1 . <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaian bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel direct na maaian verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	13.889,30	F
252330	512501	 2.2.2.1.9	Maaian bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel direct verwerken	are	470,40	F
252340	512506	 2.2.2.1.1 . <u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaian bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel direct na maaian verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	470,40	F
2527						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
253			Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,			
			afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs			
			bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen			
			na het maaien van de berm of talud. Inclusief			
			afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
			Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van			
			een klepelmaaier en/of een maai-zuigcombinatie			
			niet toegestaan.			
2531			<u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>			
						
253110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	142,10	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
253120	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	142,10	F
			en taluds.			
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie.			
		9	Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
253130	512501		Maaien bermen en taluds.	are	9,70	F
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
253140	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	9,70	F
			en taluds.			
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .9. .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		9	Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
253150	512501		Maaien bermen en taluds.	are	75,00	F
			Niet bereikbaar met rijdend materieel			
			Situering: op aanwijzing van de directie			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .9. .	Periode: 1 sept tot 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
253160	512506	. 2.2.1.9.9 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	75,00	F
253170	512501	 2.2.2.9.9 .	Maaian bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Periode: 1 sept tot 1 okt. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	4,50	F
253180	512506	 2.2.2.9.9 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaian bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	4,50	F
2532		 2.2.2.9.9 .	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>			
253210	511501	 2.2.1.2. .9 .	Maaian bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt. Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	284,20	F
253220	512506	 2.2.1.2. .99 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaian bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	284,20	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
253230	511501	 2.2.2.2. .9	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt. Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	19,40	F
253240	512506	 2.2.2.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	19,40	F
253250	511501	 2.2.1.2.9	Maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt. Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	150,00	F
253260	512506	 2.2.1.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	150,00	F
253270	511501	 2.2.2.2.9	Maaïen bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept. tot 1 okt. Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	9,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
253280	512506	. 2.2.2.9.9 . <u>Incidenteel onderhoud</u>	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Niet bereikbaar met rijdend materieel Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exacte tijdstippen op aanwijzing van de directie Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	9,00	F
2533		.				
253310	512501	 2.2.1.9.9	Maaaien bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	142,10	F
253320	512506	 2.2.1.9.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	142,10	F
253330	512501	 2.2.2.9.9	Maaaien bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	9,70	F
253340	512506	 2.2.2.9.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Situering: op aanwijzing van de directie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Exact tijdstip op aanwijzing directie. Maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	9,70	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254			Sinusmaaaien Inclusief bijmaaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van grasvelden. Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van een klepelmaaier en/of een maai-zuigcombinatie niet toegestaan. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
254110	512599		Maaaien bermen en taluds (sinusmaaaien) Betreft het maaaien van bermen en taluds Bodem: voedselrijk of zeer voedselrijk Maaibeeld conform bijlage "sinusmaaaien" Percentage te maaaien opp. Is variabel, zie deel 3 Maaaien met cyclomaaier of messen-/vingerbalk Hoogte na het maaaien is 50 mm Standaard beheer Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Periode: mei-juni en augustus-september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	2.875,00	F
254120	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. (Sinusmaaaien) Betreft: gemaaide vegetatie bij bestekspost 254110 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	2.875,00	F
254130	512599		Maaaien bermen en taluds (sinusmaaaien) Betreft het maaaien van bermen en taluds Bodem: voedselrijk of zeer voedselrijk Maaibeeld conform bijlage "sinusmaaaien" Percentage te maaaien opp. Is variabel, zie deel 3 Maaaien met cyclomaaier of messen-/vingerbalk Hoogte na het maaaien is 50 mm Standaard beheer Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 2 of steiler Periode: mei-juni en augustus-september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	15,22	F
254140	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. (Sinusmaaaien) Betreft: gemaaide vegetatie bij bestekspost 254110 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 2 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	15,22	F
255			Ecobeheer Inclusief bijmaaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van grasvelden. Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van een klepelmaaier en/of een maai-zuigcombinatie niet toegestaan. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2551			<u>Ecobeheer</u>			
						
						
255110	512503		Maaien grasveld.	are	142,10	F
			Betreft maaien ecobeheer, vlak			
			Situering: conform viewer			
			Aantal percelen: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
						
255120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	142,10	F
			Situering: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
						
255130	512503		Maaien grasveld.	are	9,70	F
			Betreft maaien ecobeheer, talud			
			Situering: conform viewer			
			Aantal percelen: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
			Periode: 1 sept. - 1 okt.			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
						
255140	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	9,70	F
			Situering: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
						
255150	512503		Maaien grasveld.	are	284,20	F
			Betreft maaien ecobeheer, vlak			
			Situering: conform viewer			
			Aantal percelen: conform viewer			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
			Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
255160	512508	 1.3.1.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: conform viewer Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	284,20	F
255170	512503	. 1.3.2.9.	Maaien grasveld. Betreft maaien ecobeheer, talud Situering: conform viewer Aantal percelen: conform viewer Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Periode: 1 juni tot 1 juli / 1 sept tot 1 okt Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	19,40	F
255180	512508	 1.3.2.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: conform viewer Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	19,40	F
256			Incidenteel bijmaaien en uitmaaien Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2561			<u>Incidenteel bijmaaien</u>			
256100	512505	 2.9. . .	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: incidenteel bijmaaien Situering: conform viewer Bomen in berm of talud Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	350,00	F
256110	514199	. .	Bijmaaien langs trappen Betreft: extra beurt bijmaaien van randen aan beide zijden langs trap Lengte trap: ca. 10 m Aantal maaibeurt(en): 1 Talud: 1 : 2 of steiler Maaisel kneuzen en laten liggen	st	8,00	F
256120	514199	. .	Bijmaaien rondom parkmeubilair Betreft: het bijmaaien van gras onder parkmeubilair en in een straal van 5 m. rondom Aantal maaibeurt(en): 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	30,00	F
257			Invasieve soorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
257110	514299	.	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	250,00	F
		.	Betreft: het uitmaaïen van reuzenberenklauw in			
		.	berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie			
		.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		.	1 : 2			
		.	Aantal maaibeurten: 1			
		.	Incl. beschermende kleding werknemers			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een vergunde bewerkins-, verwerkings-, of			
		.	eindverwerkingsinrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
257120	514299	.	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	250,00	F
		.	Betreft: het uitmaaïen van reuzenberenklauw in			
		.	berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie			
		.	Perceel: talud 1 : 2 of steiler			
		.	Aantal maaibeurten: 1			
		.	Incl. beschermende kleding werknemers			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een vergunde bewerkins-, verwerkings-, of			
		.	eindverwerkingsinrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
257130	514299	.	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	500,00	F
		.	Betreft: het uitmaaïen van reuzenberenklauw in			
		.	berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie			
		.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		.	1 : 2			
		.	Aantal maaibeurten: 2			
		.	Incl. beschermende kleding werknemers			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een vergunde bewerkins-, verwerkings-, of			
		.	eindverwerkingsinrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
257140	514299	.	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	500,00	F
		.	Betreft: het uitmaaïen van reuzenberenklauw in			
		.	berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie			
		.	Perceel: talud 1 : 2 of steiler			
		.	Aantal maaibeurten: 2			
		.	Incl. beschermende kleding werknemers			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een vergunde bewerkins-, verwerkings-, of			
		.	eindverwerkingsinrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
257150	514299	.	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	1.500,00	F
		.	Betreft: het incidenteel uitmaaïen van			
		.	reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op			
		.	aanwijzing directie			
		.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		.	1 : 2			
		.	Aantal maaibeurten: 6			
		.	Incl. beschermende kleding werknemers			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	naar een vergunde bewerkins-, verwerkings-, of			
		.	eindverwerkingsinrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
257160	514299		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs Betreft: het incidenteel uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F	
257170	514299		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het incidenteel uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F	
257180	514299		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het incidenteel uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F	
257190	514299		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
257200	514299		Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het uitmaaïen van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaïsel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
257210	514299		Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
257220	514299		Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs Betreft: het uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
257230	512599		Chemisch bestrijden Japanse duizenknoop in berm, pleksgewijs. Betreft: chemisch bestrijden Japanse duizenknoop, pleksgewijs in berm. Bladbehandeling middels Glyphosaat. Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	500,00	F
257590	514299		Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs Betreft: het incidenteel uitmaaaien van jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
257600	514299		Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs Betreft: het incidenteel uitmaaaien van jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs, op aanwijzing directie Perceel: talud 1 : 2 of steiler Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
263			Watergangen en vijvers Incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de watergangen en vijvers			
2631			<u>Watergangen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
263110	511401		Uitmaaïen watergang.	m	120.957,50	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaïen geheel profiel van watergang			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
263120	511401		Uitmaaïen watergang.	m	120.957,50	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaïen geheel profiel van watergang			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .6.	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
263130	511401		Uitmaaïen watergang.	m	30.239,38	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaïen geheel profiel van watergang			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.			
						
263140	511401		Uitmaaïen watergang.	m	30.239,38	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaïen geheel profiel van watergang			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar.			
			Periode: week 37 t/m 42			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .6.	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
263150	511401	. 2.1.1.4.9.9	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	650,00	F
263160	511401	. 2.1.1.6.9.9	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	650,00	F
263170	511401	. 2.2.1.4.9.9	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	162,50	F
263180	511401	. 2.2.1.6.9.9	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per 2 jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	162,50	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
263250	511412	. .9.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang Aantal beurten: 1 keer per 2 jaar Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien. watergang Aantal beurten: 1 Periode: december t/m februari Maaisel kneuzen middels klepelmaaier Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	101.800,00	F
263310	511401	. 2.1.1.4.3.9	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	241.915,00	F
263320	511401	. 2.1.1.6.3.9	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	241.915,00	F
263330	511401	. 2.2.1.4.3.9	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	60.478,75	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
263340	511401	. 2.2.1.6.3.9 263350	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	60.478,75	F
263350	511401	. 2.1.1.4.9.9 263360	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	1.300,00	F
263360	511401	. 2.1.1.6.9.9 263370	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	1.300,00	F
263370	511401	. 2.2.1.4.9.9 263380	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	325,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263380	511401	. 2.2.1.6.9.9	Uitmaaieren watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaieren geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Periode: week 37 t/m 42 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en maximaal 5 dagen laten liggen.	m	325,00	F	
263400	511412	. .1.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel binnen 5 dagen na maaieren verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.	m	38.200,00	F	
263410	511412	. .1.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang insteek, ca. 6 m of meer Aantal beurten: 1 keer per jaar Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel binnen 5 dagen na maaieren verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.	m	9.550,00	F	
263420	511412	. .9.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel binnen 5 dagen na maaieren verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.	m	405,00	F	
263430	511412	. .9.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Watergang niet bereikbaar met rijdend materieel Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang, insteek, ca. 6 m of meer Aantal beurten: 1 keer per jaar Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel binnen 5 dagen na maaieren verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.	m	202,50	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
263440	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang Betreft maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang Maaisel op naastliggend terrein op hopen zetten Aantal beurten: .1	m	21.402,00	F
263450	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: conform viewer Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergang Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien. watergang Aantal beurten: 1 Periode: december t/m februari .9. Maaisel kneuzen middels klepelmaaier .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	203.600,00	F
264		.	.	.	.	.	.	Lingemeer (betreft een bijzonder waterrijke woonwijk in Lienden, grenzend aan het Lingemeer) Incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de watergangen en vijvers			
2641		.	.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien Waterpartij, middels maaiboot</u>			
264110	511406	.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien van het bodemprofiel van de vaargeul Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1x per jaar Periode: juni Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 2. Standaard beheer .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers .9. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar .9. Maaisel direct na maaaien verzamelen en vervoeren naar nabij gelegen locatie	are	146,90	F
264120	511413	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen en verzameld op nabij gelegen locatie Aantal beurten: 1x per jaar 9. Maaisel direct na maaaien verzamelen. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien .9. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	146,90	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
264130	511406	. 2.6.9.9	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien gehele profiel van vaargeul Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1x per jaar Periode: oktober - november Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Standaard beheer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel direct na maaaien verzamelen en vervoeren naar nabij gelegen locatie	are	146,90	F	
264140	511413	. 9.2.9.1	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen en verzameld op nabij gelegen locatie Aantal beurten: 1x per jaar Maaisel direct na maaaien verzamelen. Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	146,90	F	
264150	511407	. 2.9.9.9	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft het uitmaaaien van de zijgeulen van het Lingemeer. Betreft ca 80% handwerk Periode: juni Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Natte watergang: Waterdiepte tot ca. 0.5 m Oeververdediging: beschoeiing Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar. Maaisel direct na maaaien verzamelen en vervoeren naar nabij gelegen locatie	are	67,83	F	
264160	511413	. 9.2.9.1	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen en verzameld op nabij gelegen locatie Aantal beurten: 1x per jaar Maaisel direct na maaaien verzamelen. Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	55,50	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
264170	511407	.	.	.	.	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft het uitmaaaien van de zijgeulen van het Lingemeer. Betreft ca 80% handwerk Uitvoeringsperiode: oktober - november, op aanwijs van de directie. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .9. Natte watergang: Waterdiepte tot ca. 0.5 m Oeververdediging: beschoeiing . . .9. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar.9 Maaisel direct na maaaien verzamelen en vervoeren naar nabij gelegen locatie	are	67,83	F	
264180	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: maaisel vrijgekomen en verzameld op nabij gelegen locatie Aantal beurten: 1x per jaar 9. Maaisel direct na maaaien verzamelen. .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien9. . . . Op naastliggen terrein is geen werkbreedte beschikbaar.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	55,50	F	
265		.	.	.	.	Waterpartijen Incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaaien van de watergangen en vijvers				
2651		.	.	.	.	<u>Uitmaaaien waterpartij</u>				
265110	511406	.	.	.	.	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien oevervegetatie talud met maaiboot. Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: week 37 t/m 42, op aanwijs van de directie. 2. Standaard beheer .9. Meterstrook rondom waterpartij; breedte tussen de insteken ca. 6 m of meer . . .6. . . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers2. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie in overleg met de directie.	are	11,05	F	
265120	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft maaisel gedeponeerd op centrale locatie Aantal beurten: . 1x per jaar .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	11,05	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
265130	511406	. 2.1.1.6.2.9	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien vijver, bodem en talud met maaiboot. Situering: conform viewer Aantal maaibeurten: 1x per jaar Uitvoeringsperiode: op aanwijs van de directie. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een centrale locatie in overleg met de directie.	are	12,33	F
265140	511413	. 2.1 .	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft maaisel gedeponiseerd op centrale locatie Aantal beurten: . 1x per jaar Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12,33	F
86			Ter beschikking stellen			
860010	512599	. .	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin in bermen en watergangen. Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - inclusief materiaal voor het verwijderen van takken, zwerfvuil en puin. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
860020	512599	. .	Ter beschikking stellen van een tractor. tractor met klepelmaaier inclusief bediening Vermogen: ten minste 30 kW Hulpvoorzieningen: weidesleep Breedte weidesleep: ca. 4 meter	uur	40,00	F
860030	512599	. .	Ter beschikking stellen van een tractor. tractor met een maaikorf inclusief bediening Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaikorf Breedte maaikorf: ca. 4 meter	uur	40,00	F
860040	512599	. .	Ter beschikking stellen van een tractor. inclusief bediening Vermogen: ten minste 125 kW Hulpvoorzieningen: dumper capaciteit dumper: ca. 12 m3	uur	40,00	F
88			Afvoer en acceptatiekosten			
8820			<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
882010	512599	. .	Vervoeren en storten groenafval/takken Betreft: takken en groenafval Materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	ton	20,00	F	
882020	512599	. .	Vervoeren en storten zwerfvuil/puin Betreft: zwerfvuil en puin Materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	ton	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 De directie houdt 4 maal per jaar een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van

HFD PAR ART LID

het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.

In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.

De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

- 06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.
- 05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
- 07 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% * \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{som deelopdracht}) * \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

HFD PAR ART LID

01 02 05 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van augustus 2021 tot en met juli 2022.

01 05 Betalingsregelingen

HFD PAR ART LID

01 05 02 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Buren alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 04 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval

HFD PAR ART LID

eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.

Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

05 De maaierwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
 - alle vrijgekomen materialen.
- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit

HFD PAR ART LID

tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.

- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in

HFD PAR ART LID

de plaats moet lid 02 in deze bepaling worden gelezen.

- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
- korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn

HFD PAR ART LID

personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
 - Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
 - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 01 Waterschap

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 02 Kortingen

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 (helicon) of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).

HFD PAR ART LID

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Wet natuurbescherming.
- 02 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met rodelijst soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en). Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie**01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering**

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 27 Bijzondere voorwaarden

HFD PAR ART LID

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
- 02 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijftentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.
- 05 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.

HFD PAR ART LID

01 28 08 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 29 Veiligheid**01 29 03 Veiligheids checklist aannemers**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval****50 12 29 Eisen aan afvaldumpingen**

- 01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.
- 02 Voor het verwijderen van afvaldumpingen groter dan 0,25 m3 of meer dan 3 vuilniszakken wordt er door de opdrachtgever een aparte opdracht gegeven.
- 03 Wanneer de aannemer afvaldumpingen verwijderd, zonder opdracht van de directie, worden deze niet verrekend.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaïen binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaïen is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 04 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Maaïen op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 06 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 07 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 03 Maaien

- 01 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot aan de insteek, bij beschoeiing tot maximaal 20 cm uit de kantbeschoeiing.
- 02 Bij het maaien van bermen, watergangen en waterkanten moet de (0 tot 2 jaar) houtige opslag worden afgemaaid.
- 03 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine gebruikt worden.
- 04 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.
- 05 Bij het (bij)maaieren nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

51 02 04 Verzamelen maaisel

- 01 Het verzamelen van het afgemaaide gras, slootvuil, zwerfvuil/puin en takken/groenafval.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 02 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer etc.) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

HFD PAR ART LID

07 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 02 Risicoverdeling en garanties maaien bermen en watergangen

01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 2 jaar) houtachtige opslag en bijmaaien bij bomen en obstakels zonder verdere verrekening van meerwerk.

51 11 Begrippen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:

51 12 02 Sinusmaaien

01 Sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.

02 Het gebruik van een klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie is bij sinusmaaien niet toegestaan.

03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.

04 Bij sinusmaaien dient bij elke maaibeurt circa 35% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "sinusmaaien".

51 13 Informatie-overdracht

51 14 Risicoverdeling en garanties

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 01 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2020-BU-AV maaien bermen en watergang

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-BU-AV maaien bermen en watergang

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2020-BU-AV maaien bermen en watergang

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	Bermen en ruig gras terreinen				
251	Maaien, maaisel niet verwerken				
2511	<u>Bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
251110	Maaien bermen en taluds.	are	13.889,30F		
251120	Maaien bermen en taluds.	are	31,90F		
251130	Maaien bermen en taluds.	are	470,40F		
251140	Maaien bermen en taluds.	are	44,20F		
2514	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
251410	Maaien bermen en taluds.	are	27.778,60F		
251420	Maaien bermen en taluds.	are	63,80F		
251430	Maaien bermen en taluds.	are	940,80F		
251440	Maaien bermen en taluds.	are	88,40F		
2517	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
251710	Maaien bermen en taluds.	are	351,60F		
251720	Maaien bermen en taluds.	are	175,80F		
251730	Maaien bermen en taluds.	are	175,80F		
251740	Maaien bermstrook langs verharding.	km	432,00F		
251750	Maaien bermstrook langs verharding.	km	216,00F		
251760	Maaien bermstrook langs verharding.	km	216,00F		
2518	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
251810	Maaien bermen en taluds.	are	13.889,30F		
251820	Maaien bermen en taluds.	are	470,40F		
252	Maaien, maaisel direct verwerken				
2521	<u>Maaien bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
252110	Maaien bermen en taluds.	are	13.889,30F		
252120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	13.889,30F		
252130	Maaien bermen en taluds.	are	470,40F		
252140	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	470,40F		
252150	Maaien bermen en taluds.	are	31,90F		
252160	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	31,90F		
252170	Maaien bermen en taluds.	are	44,20F		
252180	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	44,20F		
2522	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
252210	Maaien bermen en taluds.	are	27.778,60F		
252220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	27.778,60F		
252230	Maaien bermen en taluds.	are	470,40F		
252240	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	470,40F		
252250	Maaien bermen en taluds.	are	63,80F		
252260	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	63,80F		
252270	Maaien bermen en taluds.	are	88,40F		
252280	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	88,40F		
2523	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
252310	Maaien bermen en taluds incidenteel.	are	13.889,30F		
252320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	13.889,30F		
252330	Maaien bermen en taluds incidenteel.	are	470,40F		
252340	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	470,40F		
2527	<u>Veiligheidshoeken en meterstrook</u>				
252710	Maaien bermen en taluds.	are	351,60F		
252720	Maaien bermen en taluds.	are	175,80F		
252730	Maaien bermen en taluds.	are	175,80F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252760	Maaïen bermstrook langs verharding- extra beurt.	km	216,00F		
253	Maaïen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen				
2531	<u>Maaïen bermen en taluds, 1x per jaar</u>				
253110	Maaïen bermen en taluds.	are	142,10F		
253120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	142,10F		
253130	Maaïen bermen en taluds.	are	9,70F		
253140	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	9,70F		
253150	Maaïen bermen en taluds.	are	75,00F		
253160	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	75,00F		
253170	Maaïen bermen en taluds.	are	4,50F		
253180	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	4,50F		
2532	<u>Bermen en taluds, 2x per jaar</u>				
253210	Maaïen bermen en taluds.	are	284,20F		
253220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	284,20F		
253230	Maaïen bermen en taluds.	are	19,40F		
253240	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	19,40F		
253250	Maaïen bermen en taluds.	are	150,00F		
253260	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	150,00F		
253270	Maaïen bermen en taluds.	are	9,00F		
253280	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	9,00F		
2533	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
253310	Maaïen bermen en taluds.	are	142,10F		
253320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	142,10F		
253330	Maaïen bermen en taluds.	are	9,70F		
253340	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	9,70F		
254	Sinusmaaïen				
254110	Maaïen bermen en taluds (sinusmaaïen).	are	2.875,00F		
254120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. (Sinusmaaïen)	are	2.875,00F		
254130	Maaïen bermen en taluds (sinusmaaïen).	are	15,22F		
254140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. (Sinusmaaïen)	are	15,22F		
255	Ecobeheer				
2551	<u>Ecobeheer</u>				
255110	Maaïen bermen en taluds.	are	142,10F		
255120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	142,10F		
255130	Maaïen bermen en taluds.	are	9,70F		
255140	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	9,70F		
255150	Maaïen bermen en taluds.	are	284,20F		
255160	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	284,20F		
255170	Maaïen bermen en taluds.	are	19,40F		
255180	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	19,40F		
256	Incidenteel bijmaaïen en uitmaaïen				
2561	<u>Incidenteel bijmaaïen</u>				
256100	Bijmaaïen rondom bomen.	st	350,00F		
256110	Bijmaaïen langs trappen	st	8,00F		
256120	Bijmaaïen rondom parkmeubilair	st	30,00F		
257	Invasieve soorten				
257110	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
257120	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
257130	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257140	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	500,00F		
257150	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	1.500,00F		
257160	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm, pleksgewijs	m2	1.500,00F		
257170	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
257180	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
257190	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	500,00F		
257200	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	500,00F		
257210	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	2.000,00F		
257220	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm, pleksgewijs	m2	2.000,00F		
257230	Chemisch bestrijden Japanse duizenknoop in berm, pleksgewijs.	m2	500,00F		
257590	Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
257600	Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm, pleksgewijs	m2	250,00F		
263	Watergangen en vijvers				
2631	<u>Watergangen</u>				
263110	Uitmaaieren watergang.	m	120.957,50F		
263120	Uitmaaieren watergang.	m	120.957,50F		
263130	Uitmaaieren watergang.	m	30.239,38F		
263140	Uitmaaieren watergang.	m	30.239,38F		
263150	Uitmaaieren watergang.	m	650,00F		
263160	Uitmaaieren watergang.	m	650,00F		
263170	Uitmaaieren watergang.	m	162,50F		
263180	Uitmaaieren watergang.	m	162,50F		
263200	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	19.100,00F		
263210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	4.775,00F		
263220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	202,50F		
263230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	101,25F		
263240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.701,00F		
263250	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	101.800,00F		
263310	Uitmaaieren watergang.	m	241.915,00F		
263320	Uitmaaieren watergang.	m	241.915,00F		
263330	Uitmaaieren watergang.	m	60.478,75F		
263340	Uitmaaieren watergang.	m	60.478,75F		
263350	Uitmaaieren watergang.	m	1.300,00F		
263360	Uitmaaieren watergang.	m	1.300,00F		
263370	Uitmaaieren watergang.	m	325,00F		
263380	Uitmaaieren watergang.	m	325,00F		
263400	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	38.200,00F		
263410	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	9.550,00F		
263420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	405,00F		
263430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	202,50F		
263440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	21.402,00F		
263450	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	203.600,00F		
264	Lingemeer (betreft een bijzonder waterrijke woonwijk in Lienden, grenzend aan het Lingemeer)				
2641	<u>Uitmaaieren Waterpartij, middels maaiboot</u>				
264110	Uitmaaieren waterpartij.	are	146,90F		
264120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	146,90F		
264130	Uitmaaieren waterpartij.	are	146,90F		
264140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	146,90F		
264150	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	67,83F		
264160	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	55,50F		
264170	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	67,83F		
264180	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	55,50F		
265	Waterpartijen				
2651	<u>Uitmaaieren waterpartij</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
265110	Uitmaaïen waterpartij rondom begraafplaats Zoelen.	are	11,05F		
265120	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	11,05F		
265130	Uitmaaïen waterpartij nabij gemeentehuis Maurik.	are	12,33F		
265140	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij.	are	12,33F		
86	Ter beschikking stellen				
860010	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin in bermen en watergangen.	uur	40,00F		
860020	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
860030	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
860040	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	40,00F		
88	Afvoer en acceptatiekosten				
8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				
882010	Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	20,00F		
882020	Vervoeren en storten zwerfvuil/puin	ton	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				