

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
1	Garantietermijn deelliners	De gemiddelde maximale levensduur van een deelliners bedraagt 20 jaar. De garantietermijn voor een deelliner van 10 jaar lijkt ons dan ook buiten proportioneel en vragen u deze te verlagen naar 5 jaar. Gaat u daarmee akkoord?	De garantietermijn wordt gehouden op 10 jaar. In samenhang met vraag 69 is dit toegevoegd aan deel 1, paragraaf 06 Onderhoudstermijn. Hierbij rekening gehouden met het gestelde in paragraaf 11, lid 02 van de UAV 2012. Schade als gevolg van te verwachte slijtage door feitelijk gebruik of door onjuist gebruik komen hiervoor niet voor in aanmerking.
2	Bestekpost 710010 t/m 710040	Deze posten zijn niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen omdat er diameters geclusterd zijn, maar er niet is aangegeven met hoeveel deelliners per diameter de inschrijver rekening dient te houden. Met name in de grotere diameters is er een aanzienlijk prijsverschil per deelliner per diameter, waardoor kostenhomogeniteit en transparantie niet mogelijk zijn. Kunt u per post aangeven met hoeveel deelliners per diameter rekening dient te houden? Zo niet, dan dient u een per diameter een aparte bestekpost op te nemen.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en detailering in de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan. Hiernaast zijn de hoeveelheden vooraf niet exact te bepalen. Vandaar dat de bestekspost gehandhaafd blijft.
3	Betsekpost 731010	Op welke wijze dient de inlaat waterdicht afgewerkt te worden?	Het aanbrengen van een hoedliner is toegevoegd aan het bestek volgens bestekspostnummer 732010. Hiermee eventueel kappotte inlaten waterdicht afgewerkt.
4	Bepaling 25 42 01 lid 28 en 29	Hoe dient inschrijver om te gaan met vulling in het riool door eventuele infiltraties of andere externe oorzaken ondanks dat zij binnen een half uur inspecteren?	De aannemer dient zo goed als mogelijk de strengen droog te zetten. Indien dit met standaard materieel desgewenst niet lukt dient de aannemer dit terug te koppelen aan de directie. In samenspraak wordt een vervolgoplossing bepaald.
5	Bepaling 25 45 03 lid 03	Wij gaan ervan uit dat deze betreding geheel conform de geldende Corona-regels uitgevoerd wordt door opdrachtgever?	De aanbestedende dienst is zich er van bewust dat er maatregelen gelden als gevolg van het Coronavirus. Zolang deze maatregelen gelden zal opdrachtgever zich aan deze maatregelen houden.
6	Bepaling 25 42 01 lid 07	Kunnen wij ervan uitgaan dat de NAP-hoogtes van de putdeksels worden aangeleverd door de opdrachtgever? Zo niet, waar dient inschrijver dan vanuit te gaan?	De bij de directie bekende gegevens van de putdeksels worden aangeleverd in het RIBX bestand met de uitvraag van een deelopdracht. Ter actualisatie van deze gegevens worden de putdekselhoogtes op bestekspost 160210 ingemeten. Het is aan de directie om per deelopdracht te bepalen of de putdekselhoogtes ingemeten dienen te worden.
7	Bepaling 25 43 01 lid 04	Wij gaan ervan uit dat de grondwaterstanden door de gemeente worden aangeleverd, aangezien inschrijver niet gespecialiseerd is in het meten van de grondwaterstanden?	Indien gewenst zal de directie de grondwaterstand van de dichtstbijzijnde grondwaterpeilbuis aanleveren.
8	Bepaling 25 42 01 lid 28 en 29	De inschrijver dient de riolen schoon en droog te inspecteren middels traditionele camerainspectie. Met de restricties die u de inschrijver oplegt in deze bepaling is dit echter niet mogelijk middels traditionele inspectie. Kunt u omwille van de eisen met betrekking tot het droog inspecteren en de beheersing van de kosten op de opdracht uw keuze omtrent het niet achter de spuitkop aan mogen inspecteren heroverwegen?	Het is voor de aanbestedende dienst niet gewenst dat er direct achter de spuitkop wordt geïnspecteerd. Dit omdat een goede beoordeling van de inspectiebeelden van belang is.
9	Bepaling 25 42 01 lid 28 en 29	De inschrijver dient de riolen schoon en droog te inspecteren middels traditionele camerainspectie. Met de restricties die u de inschrijver oplegt in deze bepaling is dit echter niet mogelijk middels traditionele inspectie. Panoramainspectie is echter door u uitgesloten. Kunt u omwille van de eisen met betrekking tot het droog inspecteren en de beheersing van de kosten op de opdracht uw keuze omtrent panoramo inspectie heroverwegen?	Het is voor de aanbestedende dienst niet gewenst om gebruik te maken van panoramabeelden tijdens de inspectie.
10	Bepaling 25 42 01 lid 01	Kan de gemeente garanderen dat alle aanvoer van water, in het zettingsgevoelige gebied, stopgezet wordt alvorens de aannemer met zijn werkzaamheden aanvangt?	De aanbestedende dienst kan niet garanderen dat alle aanvoer van water wordt stopgezet. De aannemer dient zelf, conform bestekspostnr. 110020, omwondende te informeren en adviseren over de werkzaamheden. Van de eventueel aangesloten drukriolering e.d. welke in dienst zijn van de gemeente kan, na overleg, worden bekeken of deze kunnen worden stilgezet.
11	Bestekposten 700010 t/m 700060	Bent u er zich van bewust dat middels borstelen eventuele vetten worden uitgesmeerd, zodat deelliners nog niet goed hechten aan de rioolbuis. Mag inschrijver ervan uitgaan dat u hier het opruwen van de rioolbuis middels een waterfrees met een waterdruk van minimaal 200 bar?	De aanbestedende dienst heeft de besteksposten 700010 t/m 700060 aangepast naar aanleiding van uw vraag. Het is ter keuze van de aannemer om te bepalen welk materieel gebruikt wordt voor het schoonmaken c.q. voorbereiden van de buiswand alvorens de deelliner wordt aangebracht. indien u aan de gestelde resultaten voldoet kunt u gebruik maken van de door u gewenste waterfrees.
12	Bepaling 01 01 01 lid 06	U verwijst hier naar de NEN-EN 1305-2 als inspectienorm. Wij gaan ervan uit dat u hier de norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 bedoeld incl. de leidraad van RIONED (Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2), klopt dit?	Bij het verwijzen naar de NEN-EN 13508-02 wordt inderdaad bedoeld de norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. In aanvulling hierop is opgenomen dat de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 van toepassing wordt verklaard.
13	Bestekpost 110010 en 110020	Wij gaan ervan uit dat dit enkel geldt voor reinigen en inspecteren en niet voor het kolkenzuigen?	De communicatie welke wordt bedoeld in bestekspostnummers 110010 en 110020 zijn inderdaad enkel van toepassing op reinigings- en/of inspectiewerkzaamheden van riolen zoals beschreven in dit bestek. Dit geldt niet voor het reinigen en inspecteren van kolken.
14	Bepaling 01 16 02 CAR verzekering	Aannemer sluit een CAR verzekering af. Alle kosten met een resultaatsverplichting dienen te worden afgesprijsd conform RAW systematiek. Waar kan inschrijver de kosten voor deze verzekering opnemen in de inschrijving, aangezien eenmalige kosten niet toegestaan zijn door de aanbestedende dienst?	Voor het afsluiten van de CAR-verzekering is bestekpost 843010 opgenomen waarop de aannemer zijn kosten hiervoor per jaar kan afprijzen.
15	Bestekposten 842030 t/m 842080	Incl. chauffeur en bediening. Betekent dit een bezetting van 2 personen op deze voertuigen?	Het aantal personen op de voertuigen is te bepalen door de aannemer. Het is voor de aanbestedende dienst van belang dat de voertuigen zowel bestuurd als bediend kunnen worden. Het is aan de aannemer om te bepalen met hoeveel personen dit gedaan kan worden.
16	Bestekpost 842010	Is de opdrachthver zich bewust van het feit dat een kolkenzuigwagen geen kolken kan ontstoppen, maar enkel kan ledigen/ reinigen?	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. Er is enkel opgenomen dat de kolkenzuigwagen wordt ingezet t.b.v. het reinigen van de straat/trottoirkolken.
17	Betsekpost 841010	Dient de safety-unit uitgerust te zijn met perslucht?	De aannemer dient ten alle tijden te werken conform de richtlijnen volgens bepaling 01.01.01. Indien de situatie dit nodig acht conform Veilig werken in riolen dient er gewerkt te worden met perslucht.
18	Bestekpost 500020	Met hoeveel m3 t.b.v. het droogzetten dient inschrijver rekening te houden?	Naar aanleiding van uw vraag is bestekspost 500020 gewijzigd. Aan de bestekspost is toegevoegd dat u rekening dient te houden met maximaal 30 m3 t.b.v. het droogzetten van de bergbezinkleiding.
19	Bestekposten 500010 en 500020	Dient er voor het reinigen van de BBB's en BBB-leidingen afgedaald te worden met perslucht?	De aannemer dient ten alle tijden te werken conform de richtlijnen volgens bepaling 01.01.01. Indien de situatie dit nodig acht conform Veilig werken in riolen dient er gewerkt te worden met perslucht.
20	Bestekposten 3 Inspecteren riolering	Voorafgaand aan inspecteren dient het riool tijdelijk te worden afgesloten en drooggezet. Voor riolen met een diameter < 700 mm dient dit in de eenheidstarieven te zitten. De posten zijn niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. Er staat niet vermeld met hoeveel m3 per meter de inschrijver rekening dient te houden; 2. Met welk maximaal debiet dient inschrijver rekening te houden. 3. Hoeveel meter per diameter de posten betreffen. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het droogzetten en afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
21	Bestekposten 21 (D)IT-riolering	Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze buizen niet afgesloten en drooggezet behoeven te worden voor de werkzaamheden?	Naar aanleiding van uw vraag zijn de besteksposten onder bestekspost 21 gewijzigd. Het afsluiten en zo veel als mogelijk droogzetten van de strengen is opgenomen in de besteksposten 210010, 210020, 211010, 211020, 212010 en 212020. Hiernaast is de hoeveelheid resultaatsverplichting van deze posten aangepast.
22	Bestekposten 3 Inspecteren riolering	Tijdens de inspectie dient de betreffende rioolstreng droog en schoon te zijn? Hoe dient inschrijver om te gaan met zonken in de riolering, geldt hiervoor dat enkel de begin- en eindput droog behoeven te zijn?	Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevinden zich locaties waar als gevolg van zettingen zonken in het riool kunnen zijn ontstaat. Begin en eindput dienen droog gezet te worden en aannemer dient zo goed als mogelijk deze strengen droog te zetten en schoon te maken. Indien dit met standaard materieel desgewenst niet lukt kan de aannemer, na goedkeuring van opdrachtgever, opschalen qua materieel om aan de eisen te voldoen.
23	Bestekpost 200050, 201050, 202050	Kunt u aangeven met welke maximale diameter de inschrijver rekening dient te houden?	Ten behoeve van de afmetingen van het riool zijn de shapefiles toegevoegd aan de bijlagen van het bestek. Hiernaast is tijdens de NvI een Excellijst van het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegevoegd. Hieruit kunt u de eigenschappen van het rioolstelsel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitlezen.
24	Bestekposten 20 Reinigen riolering	Voorafgaand aan reinigen dient het riool tijdelijk te worden afgesloten en drooggezet. Voor riolen met een diameter < 700 mm dient dit in de eenheidstarieven te zitten. De posten zijn niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. Er staat niet vermeld met hoeveel m3 per meter de inschrijver rekening dient te houden; 2. Met welk maximaal debiet dient inschrijver rekening te houden. 3. Hoeveel meter per diameter de posten betreffen. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het droogzetten en afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
25	Bestekpost 160120	Dient inschrijver ervan uit te gaan dat met 1 stuk 1 tekening wordt bedoeld? Zo niet, waar dient inschrijver vanuit te gaan?	De aannemer dient rekening te houden met 1 tekening per stuk (1 stuk per deelopdracht) ongeacht het aantal bladen dat per tekening benodigd is.
26	Bestekposten 1600	Tijdens de ingangskeuring dient de vervuilingsgraad vastgesteld te worden, echter bij een vullingsgraad van 50% of meer is deze niet te bepalen. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?	De ingangskeuring wordt gezamenlijk door opdrachtgever en aannemer uitgevoerd. Als hieruit blijkt dat de vervuilingsgraad niet is vast te stellen wordt dit is goed overleg ter plaatsen besproken. Hierdoor kan de aannemer dit opnemen in de offerte van de deelopdracht als bijkomende werkzaamheden.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
27	Bestekposten 1600	U geeft aan dat tijdens de ingangскеuring 25% van alle te inspecteren putten beoordeeld dient te worden. In de bestekposten worden echter geen aantallen putten opgegeven. Kunt u voor het kostenhomogeen en transparant afprijzen aangaven met hoeveel putten inschrijver rekening dient te houden per bestekpost?	De ingangскеuringen zijn gesplitst in omvang van de deelopdracht. De aanbestedende dienst verwacht van de aannemer dat hij uit zijn ervaring en de gegeven hoeveelheden in dit bestek kan opmaken wat de gemiddelde omvang van de deelopdrachten kunnen worden.
28	Bestekpost 140010 en 140020	Conform RAW systematiek dienen de af te prijzen posten eenduidig geformuleerd te worden en mogen ze geen ruimte laten voor interpretatie. Het begrip 'alle kosten', welke gebruikt wordt in deze bestekposten laat deze ruimte wel en is dus niet conform RAW systematiek. Aanbestedende dienst dient eenduidig aan te geven wat inschrijver dient af te prijzen in deze post. Kunt u aangeven wat u verstaat onder 'alle kosten'?	Onder alle kosten wordt verstaan de kosten welke gemaakt dienen te worden voor het bereikbaar maken van inspectieputten op een afstand groter dan 20 m van de inspectie/reinigingsvoertuigen. De te nemen werkzaamheden staan omschreven in de omschrijving van de besteksposten.
29	Bestekpost 14	Het werken binnen een afstand van 20 meter van het reinigings-/ inspectievoertuig dient in de eenheidstarieven inbegrepen te zijn. Om conform de RAW systematiek te kunnen afprijzen dient u voor de prijsvorming aan te geven hoe vaak deze situaties zich voordoen?	Het uitgangspunt is dat werkzaamheden altijd binnen een afstand van 20 m van de inspectieput plaats vinden. Enkel wanneer tijdens de ingangскеuring blijkt dat een inspectieput niet binnen 20 meter met een reinigings-/inspectievoertuig is te bereiken wordt gebruik gemaakt van bestekspostnr 14. Dit dient dan te zijn opgenomen in het gedetailleerde werkplan.
30	Bestekpost 14	Het werken binnen een afstand van 20 meter van het reinigings-/ inspectievoertuig dient in de eenheidstarieven inbegrepen te zijn. Het werken op een dusdanige afstand van de put is een aparte resultaatsverplichting, aangezien het in te zetten materieel en arbeid geen standaarduitrusting betreft voor het regulier reinigen en inspecteren van het riool. Het is namelijk geheel afhankelijk van de verharding/ onverharding over deze afstand welke hulpmiddelen ingezet dienen te worden. Wij vragen u dan ook om deze eis te verwijderen uit het bestek en/ of deze werkzaamheden uit te vragen in aparte bestekposten, bent u hiertoe bereid?	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan.
31	Bestekpost 130140	U vraagt hier het droogzetten van riolen Ø 700 - 1000 mm . Deze post is niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. Er staat niet vermeld met hoeveel m3 per meter de inschrijver rekening dient te houden; 2. Met welk maximaal debiet dient inschrijver rekening te houden. 3. Heoveeel meter per keer gecomparimenteerd dient te worden; 4. Hoeveel meter per diameter deze post betreft. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
32	Bestekpost 130150	U vraagt hier het droogzetten van riolen Ø 1000 mm en groter. Deze post is niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. De maximale diameter is niet bekend; 2. Er staat niet vermeld met hoeveel m3 per meter de inschrijver rekening dient te houden; 3. Met welk maximaal debiet dient inschrijver rekening te houden. 4. Heoveeel meter per keer gecomparimenteerd dient te worden; 5. Hoeveel meter per diameter deze post betreft. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
33	Bestekpost 120110	U vraagt hier het afsluiten van riolen Ø 700 - 1000 mm . Deze post is niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. Het aantal afsluiters per diameter is niet bekend. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
34	Bestekpost 120120	U vraagt hier het afsluiten van riolen Ø 1000 mm en groter. Deze post is niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen om volgende redenen: 1. De maximale diameter is niet bekend; 2. Het plaatsen en verwijderen van een afsluiter Ø 1000 mm betreft een andere werkwijze dan een afsluiter Ø 1250 mm en/of groter; 3. De huurkosten van afsluiters verschillen, dus niet homogeen. 4. Het aantal afsluiters per diameter is niet bekend. Om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u antwoord te geven op bovenstaande, anders vragen wij u om het afsluiten op te nemen in een stelpost.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek. Het in stelposten opnemen van werkzaamheden is niet toegestaan in een raamovereenkomst.
35	Bestekpost 12 en 13	De aannemer dient rekening te houden dat de vullingshoogte van het rioolstelsel (gedeeltelijk) ca. 50% bedraagt en op sommige locaties zelf 100%. Dit is geen eenduidige informatie die aanbesteder verplicht is te verstrekken conform de RAW systematiek. Daarnaast zijn posten niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen conform RAW systematiek en Aanbestedingswet met deze informatie. Kunt u aangeven hoeveel % van de te reinigen en inspecteren riolen voor 50% gevuld zijn met water en hoeveel % volledig gevuld zijn en alles wat er tussen kan zitten, zodat inschrijver alle posten reiniging, afsluiten en droogzetten kostenhomogeen, transparant en conform RAW systematiek en Aanbestedingswet kan afprijzen?	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met de aangeleverde gegevens hebben wij geprobeerd dit areaal zo goed als mogelijk in beeld te brengen.
36	Bestekpost 12	Geldt hetgeen vermeld achter het eerste opsommingsteken ook voor afsluiters < 700mm? Zo ja, dan betreft het afsluiten van deze riolen een aparte resultaatsverplichting, omdat de afsluiters dan niet meer vanaf maaiveld te plaatsen zijn en afdalen noodzakelijk is. Bij het afdalen dient ander materieel en arbeid ingezet te worden dan enkel een reinigingsvoertuig. Het afsluiten van deze diameters dient u dan net als de grotere diameters op te nemen in een aparte bestekpost.	Voor strengen met een diameters < Ø700 mm gelden de punten onder bestekspost 20. Hierbij geldt dus ook dat strengen een vullingsgraad van gemiddeld 50% hebben en mogelijk volledig gevuld kunnen zijn. De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek.
37	Bestekpost 12	Het plaatsen van afsluiters (< 700 mm) binnen het rioolstelsel dient in de bestekposten voor reiniging en inspectie opgenomen te zijn. Voor afsluiters met een ronde diameter is dit mogelijk, aangezien deze middels ballonafsluiters vanaf maaiveld geplaatst en verwijderd kunnen worden. Echter plaatafsluiters (benodigd voor ei-profielen) dienen geplaatst te worden middels afdalen en vergen hierdoor een andere werkwijze. Om alle reinigingsposten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u aan inschrijver kenbaar te maken met hoeveel afsluiters zij per diameter en per bestekpost rekening dient te houden. Kunt u deze gegevens aanleveren? Zo niet, verzoeken wij u om het afsluiten van riolering op te nemen in aparte bestekposten.	De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en uitsplitsing van de besteksposten en dit gebaseerd op het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierdoor is besloten de omschrijvingen te houden zoals deze zijn opgenomen in het bestek.
38	Leidirdraad 5.5.2	In 5.5.1 geeft u aan dat het Uitreksel Kvk pas ingediend behoeft te worden na een gedaan verzoek door aanbestedenden dienst. In 5.5.2 wordt er aangegeven dat deze bij inschrijving ingediend dient te worden. Waar dient inschrijver vanuit te gaan?	De inschrijver dient rekening te houden dat het uitreksel van de Kvk ingedient dient te worden bij inschrijving. De leidraad is hierop aangepast.
39	Lediraad 5.4	SROI dient in samenwerking met Ferm Werk ingericht te worden. Inschrijver heeft zelf al jarenlange ervaring met het invullen van SROI. Is het toegestaan om een alternatieve invulling van SROI aan te bieden aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?	SROI dient in samenwerking met Ferm Werk te worden ingevuld. Pas wanneer beide partijen aangeven dat dit niet mogelijk is kan een alternatieve invulling aan de gemeente worden gevraagd.
40	Lediraad 5.4	De gunning geschied op basis van laagste prijs en er wordt geen inschrijvergoeding toegepast. Door het opstellen van een plan van aanpak voor SROI in samenwerking met Ferm Werk vraagt u een behoorlijke inspanning van een inschrijver die het werk wellicht niet gegund krijgt, maar ook van Ferm Werk, die voor iedere inschrijver bereid moeten zijn een plan van aanpak op te stellen. Mag inschrijver ervan uitgaan dat tijdens inschrijving volstaan wordt met het indienen van een ondertekend Bijlage 5 en Bijlage 9 pas na gunning ingediend behoeft te worden?	Het is bij aanbestedingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gebruikelijk om vooraf een plan van aanpak voor SROI in te dienen. Dit geldt ook voor deze aanbesteding.
41	Leidraad 5.4	Dienen wij voor bijlage 9: plan van aanpak SROI, voor de inschrijfdatum contact op te nemen met Ferm werk om samen het plan van aanpak op te stellen? Of gaat dit pas gebeuren na de defintieve gunning.	Het is bij aanbestedingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gebruikelijk om vooraf een plan van aanpak voor SROI in te dienen. Dit geldt ook voor deze aanbesteding. Hierdoor dient u voor inschrijving contact op te nemen met Ferm Werk conform hoofdstuk 5.4 van de Aanbestedingsleidraad.
42	Leidraad 4.2.1	Ons inzien mist er nog een certificaat, Veilig werken in riolen. Dit certificaat lijkt ons er significant voor de werkzaamhden die gevraagd worden binnen deze ROVK. Kunt u deze alsnog toevoegen aan de lijst van certificaten?	Naar aanleiding van uw vraag is het certificaat 'Veilig werken in riolen' toegevoegd aan de lijst van benodigde certificaten.
43	Leidraad 2.2	Met hoeveel deelopdrachten per jaar dient inschrijver rekening te houden?	Zonder hier rechten aan te kunnen ontlenen is het de verwachting dat de aanbestedende dienst ongeveer 2-3 deelopdrachten per jaar uitvaart voor reiniging en inspectie, 1 voor de kolkenreiniging en 1 voor eventuele herstelmaatregelen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
44	Bestekspost 20	De aannemer dient rekening te houden met het feit dat het DWA-riool gemiddeld een vervuiliingsgraad heeft van 50%, maar het kan voorkomen dat strengen voor 100% gevuld zijn. Echter de besteksposten die kunnen worden afgeprijsd gaan tot een vervuiliingsgraad van maximaal 50%. Kunt u besteksposten toevoegen voor een vervuiliingsgraad van 50 tot 100%?	De vervuiliingsgraad en vullingsgraad zijn twee verschillende begrippen. In de posten onder bestekspost 12 is opgenomen dat de gemiddelde vullingsgraad ca. 50% bedraagt. Echter is de vervuiliingsgraad het percentage vervuiling in het riool dat overblijft na droogzetten van de streng. Hierdoor is de verwachting dat ver vullingsgraad (incl rioolwater) wel >50% kan zijn maar de vervuiliingsgraad niet >50% zal zijn. Er worden dus geen besteksposten opgenomen voor vervuiliingsgraad >50%.
45	Bestekspost 21	U geeft aan dat bij reiniging van het IT-riool rekening moet worden gehouden dat de rioolbuizen gevuld zijn met water. Echter vraagt u bij bestekspost 320010 om het uitvoeren van een visuele inspectie van het (D)IT-riool. Ook hier dient de aannemer rekening te houden met instromend water i.v.m. geperforeerde buizen. Welke kwaliteit verwacht de opdrachtgever van deze inspectie gezien in deze bestekspost staat dat het (D)IT-riool buiten bedrijf moet zijn. Maar dit is in de praktijk niet realiseerbaar.	De (D)IT strengen zullen ook in gebruik zijn tijdens de inspectiewerkzaamheden. De strengen zullen wel worden afgesloten en drooggezet naar aanleiding van vraag 21 van deze NvI. De besteksposten onder bestekspostnummer 21 zijn hierop aangepast. Het streven is om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de streng binnen de gestelde mogelijkheden.
46	SROI	Wij onderschrijven het belang van Social Return in zijn algemeenheid en zijn hier goed mee bekend. In dit bestek is het onderdeel Reiniging en Inspectie door zijn specialistische kwalificaties niet geschikt voor invulling met Social Return. Bij dergelijke specialistische bestekken is SROI over het algemeen dan ook geen eis. Wij vragen u de inzet van Social Return voor de waarde van dit deel van de opdracht te heroverwegen en deze alleen van toepassing te laten zijn op het deel kolkenreiniging.	Het geldende beleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt voor alle opdrachten. Dus ook voor de waarde van deelopdrachten voor reiniging en inspectie. De wijze op welk werkvlak en locatie de SROI wordt ingezet is flexibel.
47	SROI	Wij werken voor de invulling van Social Return succesvol samen met partners uit de regio waar ons bedrijf is gevestigd. De werkzaamheden uit onderhavig bestek beslaan een gering deel van het jaar, maar zijn door de huidige verklaring uit Bijlage 05 wel gebonden aan een medewerker vanuit FermWerk. Wij voorzien dan ook een flinke dagelijkse reisafstand voor een kandidaat vanuit FermWerk. Over het algemeen is een flinke reistijd over een langere periode in de praktijk altijd wel een drempel, zeker ook voor de kandidaat. Kan de SROI-invulling ook via een andere, meer lokale partner plaatsvinden?	SROI dient in samenwerking met Ferm Werk worden ingevuld. Pas wanneer beide partijen aangeven dat dit niet mogelijk is kan een alternatieve invulling aan de gemeente worden gevraagd
48	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 45 03	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 45 03 De regels komen nogal directief over en stralen geen vertrouwen uit jegens de opdrachtnemer. Het bedrijfsbeleid van de inschrijver is erop gericht om op een heldere en transparante wijze de eisen van de opdrachtgever te vertalen in een Kick-off naar de medewerkers, werkvoorbereider en mogelijke uitvoerder. Op deze wijze geven wij vertrouwen en bespoedigen wij het zelfstandig werken binnen de opdracht.	Het betreden van de voertuigen door de directie zal te allen tijde plaats vinden in goed overleg. Besloten is om de bepaling te handhaven. Deze bepaling is zeker niet opgenomen vanuit een mogelijk wantrouwen richting de aannemer.
49	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 45 03 lid 03	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 45 03 lid 03 Gelieve toe te voegen met in achtneming van de geldende RIVM regels als het gaat om Corona preventie.	De aanbestedende dienst is zich er van bewust dat er maatregelen gelden als gevolg van het Coronavirus. Zolang deze maatregelen gelden zal opdrachtgever zich aan deze maatregelen houden.
50	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 05 lid 06	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 05 lid 06 Deze zinsnede is niet meer van deze tijd . Medewerkers kunnen aangesproken en gecorrigeerd worden. De dreiging van vervangen door de opdrachtgever voelt als schoolmeesterachtig gedrag van de opdrachtgever.	De aanbestedende dienst snapt de opmerking van de inschrijver en heeft besloten deze bepaling uit de overeenkomst te verwijderen. Hiernaast is dezelfde bepaling uit bepaling 25.45.05 lid 06 verwijderd.
51	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 25 35 5 lid 04	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 25 35 5 lid 04 Deze eis is niet uit te voeren immers het in te zetten personeel kan wisselen door persoonlijke of andere omstandigheden gelieve te tekst aan te passen en overmacht te vervangen voor “De werkzaamheden zullen tijdens de deelopdrachten zoveel mogelijk door dezelfde ploegmedewerkers worden uitgevoerd”	De aanbestedende dienst gaat akkoord met de gewijzigde tekst welke is voorgesteld door de inschrijver. De bepaling is hierop gewijzigd. Hiernaast is dezelfde eis uit bepaling 25.45.05 lid 04 gewijzigd.
52	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 05 lid 02	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 05 lid 02 In uw leidraad geeft u aan dat social return zeer belangrijk is . In welke mate past deze eis hierbij. Immers de benodigde opleidingen zijn niet of nauwelijks binnen de 1e uitvoeringstermijn te behalen derhalve kan de SROI kandidaat niet direct worden ingezet binnen deze opdracht.	Het geldende beleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geldt voor alle opdrachten. Dus ook voor de werkzaamheden omschreven in deze opdracht. De wijze op welk werkvlak en locatie de SROI wordt ingezet is flexibel en behoeft niet per definitie te worden ingevuld op dit werkvlak.
53	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 04 lid 03	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 04 lid 03 U stelt dat "binnen spuiten" via huisaansluitingen het gevolg is van onzorgvuldig handelen van onze medewerkers en derhalve de schade voor rekening opdrachtnemer is; vraag in welke mate is er sprake van goed onderhouden riolering en in technisch juiste staat verkerende huisaansluitingen en zijn deze op het moment van reinigen van de hoofdriolering recent doorgespoten en voorzien van een goed werkende ontluchting?	Gezien overlast en/of schade als gevolg van werkzaamheden van de aannemer dienen te worden verholpen, zal de aannemer het verhelpen van de ontstane overlast op zich te nemen. Het 'binnen spuiten' via huisaansluitingen is slechts een voorbeeld van schade en/of overlast welke mogelijk kan ontstaan als gevolg van de werkzaamheden. De gemeente hanteert hierin een klantvriendelijke houding richting haar burgers en de gemeente vraagt dit ook van haar partners.
54	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 04 lid 02 en 25 45 04	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 35 04 lid 02 en 25 45 04 Kan dit aangepast worden naar uitvoerder/werkvoorbereider?	De door de aannemer voorgestelde wijziging (van uitvoerend personen naar uitvoerder/werkvoorbereider) is opgenomen in bepaling 25 35 04 lid 02 en 25 45 04 lid 02,
55	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 04	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 04 Zo ja, mogen wij er van uitgaan dat de opdrachtgever altijd een gevalideerd RIBX-A bestand aanlevert?	De opdrachtgever levert voor aanvang van de deelopdracht altijd een gevalideerd RIBX bestand aan.
56	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 04 lid 01	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 04 lid 01 Bedoeld u hiermee een RIBX A rapportage?	In deze bepaling wordt een RIBX bestand bedoeld en dit is aangepast in het bestek.
57	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 03 lid 01	ROK besteknummer 1-20-387 Deel 3 25 33 03 lid 01 De termijn die u stelt voor de voortgangsrapportage is erg krap, stemt u er mee in deze te verruimen naar 5 werkdagen na einde van een week ?	Akkoord, de termijn welke is gesteld aan het opleveren van een voortgangsrapportage is verruimd naar 5 werkdagen na eind van de eerst volgende week. Dit is eveneens gewijzigd in besteksposten 600010 en artikel 25.43.02 uit deel 3 van dit bestek..
58	Aanbestedingsleidraad 1.4	Aanbestedingsleidraad 1.4 U vermeldt enkel het reinigen en inspecteren van vrij verval riolering en kolken. Het bestek bevat hiernaast ook reparaties van het vrij verval riolering. Gelieve dit ook op te nemen in de Aanbestedingsleidraad.	Naar aanleiding van uw vraag is het uitvoeren van de (deel)reparaties zoals omschreven in het bestek toegevoegd in de Aanbestedingsleidraad.
59	Aanbestedingsleidraad 2.3	Aanbestedingsleidraad 2.3 Is de opgegeven omzetverwachting incl. de reparatie van het vrij verval riolering? Zo niet, gelieve aan te geven wat de verwachte omzet is voor de onderdelen reparatie en renovatie.	De opgegeven omzetverwachting is incl. de in het bestek omschreven reparatie/renovatie. Een omzetverwachting voor de verschillende onderdelen valt niet te geven, dit is afhankelijk van de eventueel aanwezige schades.
60	Aanbestedingsleidraad 3.3	Aanbestedingsleidraad 3.3 Waarom heeft u het Gunningscriterium Laagste Prijs niet onderbouwd? Bent u zich bewust dat u hiermee in strijd bent met Eisen uit de Gids Proportionaliteit en hiermee de definitieve gunning in gevaar hebt gebracht als een partij aan wie de gunning niet verstrekt wordt de uitslag aanvecht?	Naar aanleiding van uw vraag is in de Aanbestedingsleidraad de keuze voor het Gunningscriterium 'Laagste Prijs' nader onderbouwd.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
61	Aanbestedingsleidraad 4.2.1	Aanbestedingsleidraad 4.2.1 U geeft aan dat “Om de deskundigheid van de betrokken medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan te kunnen tonen moet de opdrachtnemer, wanneer de opdrachtgever daartoe een verzoek indient, binnen 7 dagen de volgende certificaten / diploma’s aan van alle betrokken medewerkers” Volstaat het in kader van de geldende AVG, betreffende persoonsgebonden informatie, dat deze op eerste verzoek door de betreffende medewerkers op locatie getoond moeten kunnen worden ? Zo niet, op welke wijze wordt er met deze persoonlijke informatie omgegaan en kunt u in de Aanbestedingsleidraad vermelden en bevestigen op welke wijze dit door uw organisatie geborgd is?	Naar aanleiding van uw vraag is de Aanbestedingsleidraad hierop aangepast. De medewerkers dienen binnen het gestelde termijn de certificaten te moeten kunnen tonen. Het aanleveren van de certificaten is dus niet meer van toepassing.
62	Aanbestedingsleidraad 4.3a	Aanbestedingsleidraad 4.3a Wat verstaat u onder “Alle werkzaamheden dienen door de inschrijver in eigen beheer te worden uitgevoerd” in de wetenschap dat het volgens de geldende Wet en Regelgeving de opdrachtnemer vrij staat gebruik te maken van door hem op basis van de door u gestelde randvoorwaarden onderaannemers in te zetten om op een zo efficiënt en economisch mogelijk wijze invulling te kunnen geven aan het gewenste resultaat, dan wel te kunnen voldoen aan de gestelde inschrijvingscriteria?	Naar aanleiding van uw vraag is de Aanbestedingsleidraad hierop aangepast. Betreffende eis is uit de Aanbestedingsleidraad verwijderd. Wel het de aanbestedende dienst bij voorkeur dat de inschrijver zo veel als mogelijk in eigen beheer uitvoert.
63	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return U geeft terecht aan dat “Dit een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde is. Als men niet akkoord gaat met deze voorwaarde komt men niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. Indien men besluit in te schrijven dan heeft dit automatisch ook tot gevolg dat men met deze voorwaarde instemt”. In relatie tot de verwachte jaarlijkse omzetverwachting van € 150.000,- waar geen rechten aan kunnen worden ontleend is het verplicht aangaan van een verplichting om “een cliënt uit het bestand van Ferm Werk voor tenminste een periode van 1 jaar in dienst te nemen waarbij uitstroom bij Ferm Werk is gegarandeerd” of om “voor een werkervaringsplek voor 2 dagen per week voor een periode van een halfjaar te zorgen waarbij de cliënt uitkeringsgerechtigd blijft. Waarbij de inschrijver moet zorgdragen voor een budget van 2.500 euro waaruit persoonlijke ontwikkelkosten betaald worden. En na het eerste halfjaar de inschrijver deze cliënt uit het bestand van Ferm Werk in dienst neemt voor een half jaar waardoor uitstroom bij Ferm Werk is gegarandeerd” op zijn zachts gezegd buiten proportioneel. Immers opdrachtgever geeft geen zekerheid over de jaarlijkse omzetverwachting maar wenst wel dat de opdrachtnemer de volledige verplichting aan gaat ten aanzien van de SROI verplichting, waarbij inschrijver concludeert dat geen enkele client van Ferm het afgelopen jaar zelf een poging gewaagd heeft een van onze openstaande vacatures in te vullen. Bent u zich er van bewust dat deze maatregel oproept om de hiermee gemoeide kosten te verdisconteren in de prijs per eenheid en dit ten koste gaat van uw beschikbare jaarlijkse budget?	Dit is een bewuste keuze van de gemeente. Indien een inschrijver er voor kiest om de kosten te verwerken in de eenheidsprijzen dan dient dit te gebeuren op posten waar de gemaakte kosten betrekking op hebben.
64	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return Is dit een verplichting enkel voor de duur van het contract zoals beschreven onder 3.4 tot 31 mei 2023, of zijn er ook SROI verplichtingen voor de eerste en/ of tweede verlenging van een (1) jaar)?	De verplichtingen voor de SROI zijn enkel van toepassing op de vaste duur van het contract (tot 31 mei 2023). Voor eventuele verlengingen gelden deze verplichtingen niet.
65	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social return De verplichting om voor inschrijving een akkoord opstellen met Ferm Werk spreekt weinig vertrouwen uit jegens de beoogde opdrachtnemer en draagt enkel bij aan een administratieve last voor zowel inschrijvers als Ferm Werk. Waarom moet inschrijver in deze fase met Ferm Werk in overleg, terwijl er totaal nog geen sprake is van een mogelijke opdracht?	Dit betreft een dusdanig bijzondere uitvoeringsvoorwaarde waardoor de gemeente de inschrijvers hier vooraf over in gesprek wilt laten gaan met Ferm Werk om eventuele problemen naderhand te voorkomen.
66	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social Return	Aanbestedingsleidraad 5.4 Social Return Wij willen u vragen om de ondertekening van bijlage 05 ‘Verklaring SROI’ en bijlage 09 ‘Plan van Aanpak SORI’ enkel te laten uitvoeren door de aannemende partij. Indien u dit niet toestaat gelieve de contactpersoon van Ferm Werk vermelden door wie de inschrijver de ‘Verklaring SROI’ en ‘Plan van Aanpak SORI’ kan laten ondertekenen. Indien u dit niet toestaat gelieve de contactpersoon van Ferm Werk vermelden door wie de inschrijver de ‘Verklaring SROI’ en ‘Plan van Aanpak SORI’ kan laten ondertekenen.	Dit betreft een dusdanig bijzondere uitvoeringsvoorwaarde waardoor de gemeente de inschrijvers hier vooraf over in gesprek wilt laten gaan met Ferm Werk om eventuele problemen naderhand te voorkomen. Wanneer contact wordt opgenomen met Ferm Werk en wordt aangegeven dat het een aanbesteding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betreft zal aan u een contactpersoon worden toegewezen.
67	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 03	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 03 U geeft aan dat in de gemeente het relatief vaak voor komt dat er verzakkingen zijn opgetreden tussen de inspectieputten. Gelieve aan te geven wat de gevolgen zijn voor de reparaties uit dit bestek.	De reparaties in dit bestek zijn enkel het plaatsen van deelliner welke zijn voortgekomen uit de inspectieresultaten. Dit wordt enkel toegestaan na goedkeuring van de opdrachtgever. Indien blijkt het het plaatsen van deelliners niet voldoende is om het riool te laten functioneren wordt er via een ander contract maatregelen getroffen om het riool te repareren/vervangen.
68	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 05	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 05 U geeft aan dat de Opdrachtgever een opzegging tegen het einde van de verlengingsdatum heeft van tenminste één (1) maand. In de Aanbestedingsleidraad onder 6.6 Verlenging geeft u aan dat de overeenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de einddatum. Gelieve aan te geven wat juist is.	Naar aanleiding van uw vraag is het bestek aangepast. Het gegeven in de Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 6.6 verlengen is overgenomen in deel 1 paragraaf 05 van het bestek. De overeenkomst wordt automatisch beëindigt bij het bereiken van de einddatum.
69	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 06	ROK besteknummer 1-20-387 deel 1 par. 06 Bedoeld u hiermee dat er ook voor de reparaties uit dit bestek geen onderhoudstermijn is? Zo niet, gelieve aan te geven wat de onderhoudstermijn is.	Naar aanleiding van uw vraag is aan deel 1 paragraaf 6 toegevoegd dat de volgens het bestek geplaatste deel(reparaties) een onderhoudstermijn hebben van 6 maanden conform paragraaf 11 van de UAV 2012.
70	ROK besteknummer 1-20-387 post 100010	ROK besteknummer 1-20-387 post 100010 Hoeft er voor de werkzaamheden rondom de reparaties geen gedetailleerde werkplan opgesteld te worden? Indien dit wel dient te gebeuren gelieve hiervoor een aparte bestekpost op te nemen.	Voor het plaatsen van de deelliners wordt een aparte deelopdracht uitgegeven. Hierbij zal een werkplan opgesteld dienen te worden conform bestekspostnummer 100.
71	ROK besteknummer 1-20-387 post 100030	ROK besteknummer 1-20-387 post 100030 Betreft een deelopdracht met een opdrachtwaarde van €25.000,- en meer; wat is de maximum opdrachtwaarde waarmee gerekend dient te worden?	Het is de aanbestedende dienst vooraf niet bekend welke deelopdrachten worden uitgegeven. Hierdoor kan er geen antwoord gegeven worden op uw vraag. Wel kan de aanbestedende dienst u, zonder hier rechten aan te kunnen ontlenen, meedelen dat de aanbestedende dienst ongeveer 2-3 deelopdrachten per jaar uitvaart voor reiniging en inspectie, 1 voor de kolkenreininging en 1 voor eventuele herstelmaatregelen.
72	ROK besteknummer 1-20-387 post 12 en 13	ROK besteknummer 1-20-387 post 12 en 13 U verwijst hier enkel naar bestekpost 100030. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat deze werkzaamheden niet benodigd zijn bij opdrachten uit ROK besteknummer 1-20-387 posten 100010 en 100020? Zo niet, gelieve de bestekposten 100010 en 100020 op te nemen in de omschrijving.	De werkzaamheden omschreven in besteksposten 12, 13 en 14 zijn ook benodigd in besteksposten 100010 en 100020. In besteksposten 12, 13 en 14 zijn de verwijzingen naar bestekspostnummer 100030 gewijzigd naar een verwijzing naar bestekspost 100.
73	ROK besteknummer 1-20-387 post 120120	ROK besteknummer 1-20-387 post 120120 Betreft het tijdelijk afsluiten riool groter of gelijk aan ø 1000 mm; wat is de maximum doorsnede waarmee gerekend dient te worden?	Ten behoeve van de afmetingen van het riool zijn de shapfiles toegevoegd aan de bijlagen van het bestek. Hiernaast is tijdens de Nvl een Excellijst van het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegevoegd. Hieruit kunt u de eigenschappen van het rioolstelsel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitlezen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
74	ROK besteknummer 1-20-387 post 13	ROK besteknummer 1-20-387 post 13 De aannemer dient rekening te houden dat het rioolstelsel (gedeeltelijk) onder water staat. De gemiddelde vullingshoogte (niet zijnde vervuilingsgraad) bedraagt ca. 50% van de diameter van de rioolbuis. Bedoeld u hiermee dat dit geldt voor 50% van de deelopdracht, zo niet waarmee dient rekening gehouden te worden ten aanzien van een kosten homogene afprijzing?	Met een gemiddelde vullingsgraad van 50% wordt bedoeld dat gemiddeld 50% van de diameter van de rioolbuis is gevuld. Dit heeft geen raakvlak met het de omvang van een deelopdracht.
75	ROK besteknummer 1-20-387 post 13	ROK besteknummer 1-20-387 post 13 Wat is de gemiddelde afstand waarmee rekening gehouden dient te worden waarover het te ledigen afgesloten stelsel verpompt dient te worden?	Het is ter keuze van de aannemer om de wijze van droogzetten te bepalen. Indien de aannemer de gemiddelde afstand wilt bepalen voor het afpompen van rioolwater kan gebruik gemaakt worden van de in bijlage 4 bijgeleverde areaalgegevens.
76	ROK besteknummer 1-20-387 post 13	ROK besteknummer 1-20-387 post 13 Wat is de minimum en maximum lengte waarmee rekening gehouden dient te worden?	De maximale lengte waarmee rekening gehouden kan worden betreft de grootste putafstand van 100 meter. De minimale afstand is te bepalen met behulp van de in bijlage 4 bijgeleverde areaalgegevens. Hiernaast is tijdens de Nvl een Excellijst van het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegevoegd. Hieruit kunt u de eigenschappen van het rioolstelsel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitlezen.
77	ROK besteknummer 1-20-387 post 130150	ROK besteknummer 1-20-387 post 130150 Betreft het droogzetten van riool groter of gelijk aan ø 1000 mm; wat is de maximum doorsnede waarmee gerekend dient te worden?	Ten behoeve van de afmetingen van het riool zijn de shapefiles toegevoegd aan de bijlagen van het bestek. Hiernaast is tijdens de Nvl een Excellijst van het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegevoegd. Hieruit kunt u de eigenschappen van het rioolstelsel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitlezen.
78	ROK besteknummer 1-20-387 post 14	ROK besteknummer 1-20-387 post 14 U geeft aan dat “vanwege de ligging van het riool is werken op afstand frequent noodzakelijk. De kosten voor het werken binnen een afstand van 20,00 m van het reinigings-/inspectievoertuig dienen bij de eenheidsprijs voor het reinigen cq. inspecteren inbegrepen te zijn”. Bedoeld u met 20 m de afstand die over een vrij van obstakels over het maaiveld uitgestapt kan worden, waarbij een vrij zicht blijft bestaan tussen werkvoertuig en betreffende putconstructie? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden ten aanzien van de geldende Veiligheid Regelgeving omtrent het gebruik en toepassen van benodigde werkvoertuigen in relatie tot werken op afstand zoals u beschrijft?	Met het werken op afstand binnen 20 m wordt bedoeld de aanvullende werkzaamheden welke nodig zijn indien het inspectie-/reinigingsvoertuig niet binnen 20 meter van de inspectieput kan komen. De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en detailering in de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan. In desbetreffende gevallen wordt dit tijdens de ingangskeuring tussen aannemer en opdrachtgever besproken.
79	ROK besteknummer 1-20-387 post 150110	ROK besteknummer 1-20-387 post 150110 In welke gevallen wordt er gebruik gemaakt van de post “Toepassen kunststof rijplaten” in de wetenschap dat deze niet afdoende zijn ten behoeve van gebruik bij veenachtige ondergrond ten behoeve van in te zetten werkvoertuigen?	Uit de ervaringen van afgelopen jaren blijkt dat er enkel gebruik wordt gemaakt van kunststof rijplaten. De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en detailering in de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan.
80	ROK besteknummer 1-20-387 post 150110	ROK besteknummer 1-20-387 post 150110 Op welke wijze worden stalen rijplaatvoorziening in voorkomend geval t.b.v. zwaar werkverkeer verrekend?	Uit de ervaringen van afgelopen jaren blijkt dat er enkel gebruik wordt gemaakt van kunststof rijplaten. De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en detailering in de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan.
81	ROK besteknummer 1-20-387 post 150130	ROK besteknummer 1-20-387 post 150130 In de wetenschap dat het een Raamovereenkomst betreft waarbij op voorhand niet bekend is wat de werkelijke inhoud van de scoop is; met hoeveel vooraankondigingen per deelopdracht dient gemiddeld rekening gehouden te worden?	Het aantal vooraankondigingen per deelopdracht is vooraf niet te bepalen. De opgenomen hoeveelheid is een fictief aantal welke op basis van de afgelopen jaren is bepaald. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om aan te geven wat het gemiddeld aantal vooraankondigingen per deelopdracht zal zijn. Wel kan de aanbestedende dienst u, zonder hier rechten aan te kunnen ontlenen, meedelen dat de aanbestedende dienst ongeveer 2-3 deelopdrachten per jaar uitvaart voor reiniging en inspectie, 1 voor de kolkenreiniging en 1 voor eventuele herstelmaatregelen.
82	ROK besteknummer 1-20-387 post 1600	ROK besteknummer 1-20-387 post 1600 Welke relatie bestaat er tussen deze posten Uitvoeren ingangskeuring ten opzichte van de posten 100 Opstellen gedetailleerd werkplan? Waarmee dient rekening gehouden te worden bij het afprijzen van deze beiden posten?	Voor de posten onder bestekspost 1600, Uitvoering ingangskeuring, dient de aannemer gezamenlijk met de opdrachtgever het gebied van de deelopdracht door te lopen op de in de betreffende posten beschreven punten. In de posten onder bestekspost 100, Opstellen gedetailleerd werkplan, dient het werkplan per deelopdracht te worden opgesteld met daarin o.a. opgenomen de resultaten van de ingangskeuring.
83	ROK besteknummer 1-20-387 post 160210	ROK besteknummer 1-20-387 post 160210 Bedoeld u hiermee een doorgaande waterpassing vanuit het RD stelsel? Zo niet, op welke wijze meent u dan de gevraagde nauwkeurigheid gewaarborgd te hebben?	De putdyselshoogtes dienen digitaal d.m.v. GPS te worden ingemeten. De in bestekspost 160210 aangegeven meetnauwkeurigheden zijn gewijzigd. Door middel van GPS inmeten dient gemeten te worden met een nauwkeurigheid van +1,5 cm en -1,5 cm. Dit is in bestekspost 160210 en Artikel 25.47.01 lid 03 aangepast.
84	ROK besteknummer 1-20-387 post 160210	ROK besteknummer 1-20-387 post 160210 Met welk minimum aantal putten dient rekening gehouden te worden ten aanzien van de prijs per eenheid, waarbij het van zelfsprekend is dat de omvang van het aantal te meten putten in een (1) bemalingsgebied of wijk de prijs bepaald?	Het minimum aantal putten is vooraf niet te bepalen. De opgenomen hoeveelheid is een fictief aantal welke op basis van de afgelopen jaren is bepaald. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om het minimum aantal putten aan te geven per bemalingsgebied/wijk. Voor een overzicht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn in Bijlage 4 de areaalgegevens meegestuurd. Wel kan de aanbestedende dienst u, zonder hier rechten aan te kunnen ontlenen, meedelen dat de aanbestedende dienst ongeveer 2-3 deelopdrachten per jaar uitvaart voor reiniging en inspectie, 1 voor de kolkenreiniging en 1 voor eventuele herstelmaatregelen.
85	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 Mag een inspectiewagen conform de geldende BRL K10015 worden bemand door een (1) operator? Zo niet, bent u zich dan bewust van een overbodig kosten verhogend effect op de prijs per eenheid omdat een tweede man op het inspectievoertuig nauwelijks productie verhogend werkt?	De aannemer dient te werken conform de geldende BRL K10015. Het aantal personen is ter keuze van de aannemer zolang dit werkbaar is conform de BRL K10015.
86	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 U geeft aan dat het HWA-riool continue onder water kan staan; met welk percentage HWA-riool per deelopdracht dient rekening gehouden te worden bij het kosten homogeen afprijzen van de prijs per eenheid?	Het is voor de aanbestedende dienst op dit moment niet in te schatten wat de hoeveelheden zijn per deelopdrachten. De opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Het percentage HWA-riool per deelopdrachten is vooraf niet te bepalen. Het areaaloverzicht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gegeven in bijlage 4 van dit bestek. Hiernaast is tijdens de Nvl een Excellijst van het areaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegevoegd. Hieruit kunt u de eigenschappen van het rioolstelsel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitlezen.
87	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 U geeft aan dat Een eenvoudige afzetting met het eigen voertuig dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn; bedoeld u hiermee de aanwezige pionnen en dynamische signalisatie met voorrangregeling op het voertuig? Zo niet met welk specifiek figuurnummer uit de CROW 96B dient rekening gehouden te worden bij het kosten homogeen afprijzen van de prijs per eenheid?	Met het toepassen van een eenvoudige afzetting wordt bedoeld een eenvoudigde afzetting met pylonnen en eisen aan voertuigen conform artikel 25 35 06 lid 03 uit deel 3 van dit bestek.
88	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 Worden alle vernoemde voor de specifieke scoop benodigde basis gegevens uit uw rioolbeheerprogramma in een gevalideerd RIBX inspectiebestand aangeleverd? Zo niet, waarmee dient opdrachtnemer rekening te houden?	De aannemer krijgt voorafgaand aan de werkzaamheden een gevalideerd RIBX inspectiebestand door de gemeente aangeleverd.
89	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 Mag de streng geïnspecteerd worden met buisvulling indien dit een toestandsaspect verzakking betreft waarbij de begin- en eindput nagenoeg droog staan? Zo niet, met welke aanvullende inspanning dient rekening gehouden te worden en in welke mate komt dit per deelopdracht voor?	Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevinden zich locaties waar als gevolg van zettingen zonken in het riool kunnen zijn ontstaat. Begin en eindput dienen droog gezet te worden en aannemer dient zo goed als mogelijk deze strengen droog te zetten en schoon te maken. Indien dit met standaard materieel desgewenst niet lukt kan de aannemer, na goedkeuring van opdrachtgever, opschalen qua materieel om aan de eisen te voldoen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
90	ROK besteknummer 1-20-387 post 3	ROK besteknummer 1-20-387 post 3 Worden alle gereinigde strengen ook daadwerkelijk geïnspecteerd? Zo niet, met welke verspreiding van de te inspecteren strengen dient rekening gehouden te worden?	Het uitgangspunt voor het bestek is dat alle gereinigde strengen hierna geïnspecteerd zullen worden. Echter kan het voorkomen dat de directie besluit strengen niet te inspecteren. Dit zal met de uitvraag van een deelopdracht worden meegegeven aan de aannemer t.b.v. zijn gedetailleerde werkplan en offerte per deelopdracht.
91	ROK besteknummer 1-20-387 post 400	ROK besteknummer 1-20-387 post 400 U geeft aan dat rekening gehouden dient te worden met de aspecten zoals opgenomen in bepaling 25.32.03 uit deel 3 van dit bestek. Deze ontbreekt, kunt u deze alsnog toevoegen in dien deze van toepassing is op het resultaat?	Naar aanleiding van uw vraag is bepaling 25.32.03 toegevoegd aan deel 3 van het bestek.
92	ROK besteknummer 1-20-387 post 400010	ROK besteknummer 1-20-387 post 400010 Zijn de opgegeven hoeveelheden resultaatsverplichting 1 maal uit te voeren per jaar? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?	Alle in het bestek opgenomen hoeveelheden betreffen hoeveelheden voor de totale vaste looptijd van 2 jaar. Deze hoeveelheden zijn, conform deel 2.1 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting'.
93	ROK besteknummer 1-20-387 post 400	ROK besteknummer 1-20-387 post 400 Indien stankschermen teruggehangen dienen worden; met welk percentage moet men rekening houden?	Indien de aannemer constateert dat een stankscherm ontbreekt of kapot is zien wij dat graag gerapporteerd als geconstateerd gebrek in de voortgangsrapportage. Indien er stankkleppen onverhoopt loshangen of los liggen dienen deze teruggehangen te worden. Het percentage terug te hangen stankschermen is niet te zeggen. Wel kunnen wij u mededelen dat alle mankementen uit de voorafgaande reinigingsronde zijn verholpen. Het terughangen van losliggende of loshangende stankschermen is toegevoegd in deel 3 artikel 25.32.03 lid 08 van dit bestek.
94	ROK besteknummer 1-20-387 post 400	ROK besteknummer 1-20-387 post 400 Hoeveel percentage kolkendeksels bestaan uit klemdeksels?	U kunt rekening houden met een percentage van 5% klemdeksels van het aantal kolken. U dient tijdens uw reinigingsronde de verschillende benodigde gereedschappen mee te nemen in het reinigingsvoertuig om de kolken te kunnen openen.
95	ROK besteknummer 1-20-387 post 400030	ROK besteknummer 1-20-387 post 400030 Wat verstaat opdrachtgever onder lijngootkolken, is er duidelijkere beschrijving of foto beschikbaar?	Met lijngootkolken wordt verstaan, een smallere kolk welke zich in een (mol)goot en/of lijngoot bevindt. Deze lijngootkolken hebben een smallere opening dan 'normale' straat- en trottoirkolken.
96	ROK besteknummer 1-20-387 post 400030	U geeft aan dat “De aannemer dient rekening te houden met ca. 2,5% breuk van de bouten en de gebroken bouten te vervangen”. De te vervangen gebroken bouten zijn, als het afgebroken gedeelte in de kolk achterblijft, niet eenvoudig te verwijderen, in zijn algemeenheid dient daar een separate reparatieploeg voor ter plaatsen te komen met specifiek gereedschap. Mag er van uit gegaan worden dat hier slechts de eenvoudig te vervangen bouten bedoeld worden en de overige geregistreerd worden voor een onderhoudsploeg van de opdrachtgever of middels een aanvullende opdracht worden uitgevoerd? ROK besteknummer 1-20-387 post 400030 Zo niet, kunt u dan in een aanvullende resultaatsverplichting aangeven op welke wijze de RVS bout uit de kolk geboord en getapt dient te worden en in welke mate dit voorkomt?	Het uitgangspunt voor het vervangen van kapotte bouten is dat deze gemakkelijk te verwijderen zijn door de aannemer. Indien dit niet het geval is, en gespecialiseerd werk met zich meebrengt zal dit worden uitgevoerd door de eigen dienst van de gemeente.
97	ROK besteknummer 1-20-387 post 410	ROK besteknummer 1-20-387 post 410 U geeft aan dat rekening gehouden dient te worden met de aspecten zoals opgenomen in bepaling 25.32.04 uit deel 3 van dit bestek. Deze ontbreekt, kunt u deze alsnog toevoegen in dien deze van toepassing is op het resultaat?	Naar aanleiding van uw vraag is bepaling 25.32.04 toegevoegd aan deel 3 van het bestek.
98	ROK besteknummer 1-20-387 post 410	ROK besteknummer 1-20-387 post 410 Kunnen ze aangeven waar de lijngoten liggen, over hoeveel stuks lijngoten zijn het, over hoeveel locaties is het aantal van 3100 meter verdeeld. Wat is de kortste en wat is de langste lengte van de goot?	Naar aanleiding van uw vraag zijn aan bijlage 04, Areaalgegevens riolering Bodegraven-Reeuwijk, tekeningen en een Excellijst toegevoegd waaruit de locatie, het aantal, en de verschillende lengtes van de lijngoten te achterhalen zijn.
99	ROK besteknummer 1-20-387 post 410	ROK besteknummer 1-20-387 post 410 Zijn de lijngoten te reinigen met reinigingsvoertuigen rond de 25 ton totaalgewicht.	Het reinigen van de lijngoten zal plaatsvinden vanaf de rijbaan of vanaf een locatie elke geschikt is voor voertuigen met een totaalgewicht van 25 ton.
100	ROK besteknummer 1-20-387 post 410	ROK besteknummer 1-20-387 post 410 Zijn de lijngoten te reinigen vanuit eenvoudig toegankelijke zandvang- of controle putten?	De lijngoten zijn te reinigen vanuit een zandvang en/of controleputje.
101	ROK besteknummer 1-20-387 post 410	ROK besteknummer 1-20-387 post 410 Dient bij het reinigen van de lijngoten de bovenzijde van de lijngoot afgedekt te worden of wordt dit mogelijk in afstemming met de veegdienst van de opdrachtgever gelijktijdig uitgevoerd om het optimale rendement van deze reiniging te realiseren? Waarmee dient rekening gehouden te worden ten aanzien van de afprijzing?	In de aan deel 3 toegevoegde bepaling 25.32.04 is opgenomen dat de lijngoten zodanig gereinigd dienen te worden dat er geen opspattend water vrijkomt. De wijze waarop dit wordt voorkomen is ter keuze van de aannemer.
102	ROK besteknummer 1-20-387 post 500010	ROK besteknummer 1-20-387 post 500010 Betreft het enkel het ledigen en reinigen van de kelder van het bassin?	De aannemer dient een complete inwendige reiniging uit te voeren van het deel van het bassin voor de interne overstortmuur en het deel tussen de interne en externe overstortmuren (het deel waar gebufferd wordt).
103	ROK besteknummer 1-20-387 post 500020	ROK besteknummer 1-20-387 post 500020 Wat is de te reinigen lengte van ø 1500mm leiding BBL_Bodegraven_Ingelanden? Deze lijkt te ontbreken op aangeleverde tekening.	De lengte van de bergbezinkleding Ingelanden betreft 74 m.
104	ROK besteknummer 1-20-387 post 500020	ROK besteknummer 1-20-387 post 500020 Wat is de te reinigen lengte van ø 1250mm leiding BBL_Waarder_Pr.P.Christiaanstraat? Deze lijkt te ontbreken op aangeleverde tekening.	De lengte van de bergbezinkleding Christiaanstraat betreft 56 m.
105	ROK besteknummer 1-20-387 post 6	ROK besteknummer 1-20-387 post 6 Worden alle vernoemde voor de specifieke scoop benodigde basis gegevens uit uw rioolbeheerprogramma in een gevalideerd RIBX-A bestand ten behoeve van de rioolreiniging aangeleverd? Zo niet, waarmee dient opdrachtnemer rekening te houden in de wetenschap dat dit een ander bestand is dan het te gebruiken RIBX bestand ten behoeve van de rioolinspectie?	De aannemer krijgt voorafgaand aan de werkzaamheden een gevalideerd RIBX inspectiebestand door de gemeente aangeleverd.
106	ROK besteknummer 1-20-387 post 6	ROK besteknummer 1-20-387 post 6 Worden alle vernoemde voor de specifieke scoop benodigde basis gegevens uit uw rioolbeheerprogramma in een gevalideerd RIBX inspectiebestand aangeleverd? Zo niet, waarmee dient opdrachtnemer rekening te houden?	De aannemer krijgt voorafgaand aan de werkzaamheden een gevalideerd RIBX inspectiebestand door de gemeente aangeleverd.
107	ROK besteknummer 1-20-387 post 70	ROK besteknummer 1-20-387 post 70 Dient de benodigde reiniging in de bestekpost 70 te zijn opgenomen? Zo niet, gelieve aan te geven op welke posten de benodigde reiniging wordt afgerekend.	Het benodigde reinigen voorafgaand aan de voorbereidingen van het plaatsen van de deelliners dient niet te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de posten onder besteksposten 70. Het plaatsen van de deelliners vindt plaats in een aparte deelopdracht en hiervoor kunnen de posten onder bestekspost 20 gebruikt worden voor het reinigen van de strengen.
108	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72 De posten zijn niet kosten homogeen af te prijzen. Het verschil in prijs tussen een deelliner van 1,5m1 en 3m1 is dermate dat het voor de inschrijver een niet aanvaardbaar risico is. Graag deze posten uit te splitsen in een post voor deelliners van 1,5m1, 2m1, 2,5m1 en 3m1.	De gegeven minimale en maximale lengte is ter indicatie van de omvang van de te plaatsen deelliners aangegeven. De aannemer kan in de deelopdracht voor het plaatsen van de deelopdracht aangeven welke lengte benodigd is voor het repareren van het betreffende stuk riolering. Dit is ook het bedrag dat de aannemer betaald krijgt.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord Aanbestedende dienst
109	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72 Wij missen een Bestekpost voor het verwijderen van obstakels op weg naar de locatie van de deelliner. Gelieve hier een T.B.S. post voor de robotcutter voor op te nemen.	Indien er zich obstakels bevinden op weg naar de te plaatsen deelliner zijn deze tijdens de rioolinspectie inzichtelijk gemaakt. Voor het verwijderen van deze obstakels kan gebruik gemaakt woden van de besteksposten onder bestekspost 23, toepassen overige reinigingstechnieken.
110	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72 Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de deelliners vanuit beide inspectieputten te zetten is? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	De aannemer kan ervan uitgaan dat de deelliner vanuit beide inspectieputten te zetten is. Indien dit niet het geval is dient de aannemer dit voorafgaand, op basis van de inspectiegegevens, aan te geven bij de directie.
111	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72	ROK besteknummer 1-20-387 post 71 en 72 Mag de inschrijver er vanuit gaan dat alle benodigde inspectieputten een minimale afmeting van 800x800 mm hebben en een vrije werkhoogte van 1,25m1 onder de putkop/putplaat (gemeten van de BOB van de te repareren streng)? Zo niet, op welke posten kan de inschrijver de extra kosten verrekenen?	Het is voor de aanbestedende dienst vooraf niet te bepalen welke inspectieputten nodig zijn voor het inzetten van deeliners. Wel kunnen wij u mededelen dat het overgrote deel van de inspectieputten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een inwendige afmeting van 800 x 800 mm hebben. De aanbestedende dienst heeft geprobeerd een goede balans te vinden tussen werkbaarheid en detailering in de besteksposten. In het bestek zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Indien er gevallen voorkomen welke niet zijn opgenomen in dit bestek dient een oplossing hiervoor in overleg met de directie te worden bepaald. Dit dient te worden opgenomen in het gedetailleerde werkplan.
112	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 art.01 16 02 lid 02	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 art.01 16 02 lid 02 U geeft aan dat de CAR-verzekering dient te lopen tot en met het einde van de onderhoudstermijn. Echter in deel 1 par. 06 geeft u aan dat er geen onderhoudstermijn is. Gelieve aan te geven tot wanneer de CAR-verzekering dient te lopen.	Gezien het bestek is aangepast en er een onderhoudstermijn geldt voor de aangebrachte deelliners, dient de CAR-verzekering te lopen tot het eind van het onderhoudstermijn. De bepaling is hierdoor gehandhaafd.
113	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 art. 01 16 02 lid 07	ROK besteknummer 1-20-387 deel 3 art. 01 16 02 lid 07 U vraagt om een eigen risico van 5.000,- dit is voor de inschrijvers niet te verzekeren. Gelieve dit bedrag te verhogen naar minimaal €12.500,-.	De aanbestedende dienst gaat akkoord met het voorstel van de inschrijver om het eigen risico van de aannemer te verhogen naar €12.500,-. Dit is in deel 3 Artikel 01.16.02 lid 07 van het bestek aangepast.
114	Bestek 25.43.03, lid 1	Bestek 25.43.03, lid 1; De aannemer dient de resultaten te verwerken in “Kikker”. Mag hiervoor een extra declaratie worden ingediend?	Het verwerken van de inspectieresulaten in "Kikker" is verwijderd uit deze bepaling conform mededelingen aanbestedende dienst nummer 116-122. Voor het verwerken van de resultaten van de kolk- en lijnafwatering dient dit wel in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Mededelingen aanbestedende dienst			
Ref. nr.	Categorie	Onderwerp	Mededeling
115	Bestek	Deel 3 Artikel 01.01.01 lid 06	In aanvulling op de van toepassing verklaarde 13508-2 is opgenomen dat de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 van toepassing is verklaard.
116	Bestek	Bestekspost 6	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. Er is een verwijzing toegevoegd naar bepalingen 25.33.08 en 25.33.09 uit deel 3 van het bestek.
117	Bestek	Bestekspost 600010	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. De resultaten hoeven enkel in een PDF format en gevalideerd RIBX bestand aangeleverde te worden.
118	Bestek	Bestekspost 610010	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. De resultaten hoeven enkel in een PDF format en gevalideerd RIBX bestand aangeleverde te worden.
119	Bestek	Bestekspost 63	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. De verwijzing naar bepaling 25.33.03 is gewijzig naar bepaling 25.33.08 uit deel 3 van het bestek.
120	Bestek	Bestekspost 630010	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. De verwijzing naar bepaling 25.33.03 is gewijzig naar bepaling 25.33.08 uit deel 3 van het bestek. Hiernaast zijn de aan te leveren formats gewijzigd.
121	Bestek	Bestekspost 630020	De omschrijving van deze bestekspost is gewijzigd. De verwijzing naar bepaling 25.33.03 is gewijzig naar bepaling 25.33.08 uit deel 3 van het bestek. Hiernaast zijn de aan te leveren formats gewijzigd.
122	Bestek	Deel 3 Artikel 25 33 03 lid 01, 25 33 04 lid 01, 25 43 02 lid 01 en 25 43 03 lid 01 en lid 02.	De omschrijving van deze bepalingen zijn gewijzigd. De resultaten hoeven enkel in een PDF format en gevalideerd RIBX bestand aangeleverde te worden.
123	bestek	Deel 3 Artikel 25 43 02 lid 02 en lid 05	De omschrijving van deze bepaling is gewijzigd. De naam van de map/folder dient gelijk te zijn aan de bestandsnaam van het RIBX-bestand.
124	Bestek	deel 3 Artikel 25.33.06 lid 01 en 25.43.06 lid 01	De omschrijving van deze bepalingen zijn gewijzigd. De verwijzingen naar het gedetailleerde werkplan zijn gewijzigd naar posten 100.