

GEMEENTE HEERENVEEN

Afdeling: Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het onderhouden van watergangen
2021 met een optie op jaarlijkse verlenging
tot en met 2024 in de gemeente Heerenveen.

1e NOTA VAN INLICHTINGEN

Bestek nr. W-4, dienst 2021
Met een inschrijvingsbiljet en een
inschrijvingsstaat en bijlagen

Projectleider :
Datum:
Paraaf voor akkoord
projectleider:

dhr. P. Vaartjes
2 juni 2021

RAW0435-129118 Bestek W-4, dienst 2021.
Onderhoud watergangen 2021 met optie op jaarlijkse
verlenging t/m 2024 in de gemeente Heerenveen.
Gemeente Heerenveen.
1e nota van inlichtingen.

01	GEMEENTE HEERENVEEN	1
Deel 1	Algemeen	3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	PAST PERFORMANCE	4
09	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)	5
Deel 2.1	Algemene gegevens	11
01	TEKENINGEN	12
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	12
03	BIJLAGEN	12
Deel 2.2	Nadere beschrijving	13
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	14
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	14
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	14
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	14
0	ALGEMEEN	15
1	BEHEER WATERGANGEN VAN GEMEENTE HEERENVEEN	15
10	OPRUIMEN AFVAL	16
1010	VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFVUIL	16
11	UITMAAIEN WATERGANG/WATERPARTIJ	16
1110	NAJAARSONDERHOUD	16
1120	NAJAARSONDERHOUD	17
2	BEHEER WATERGANGEN VAN WETTERSKIP FRYSLÂN	18
20	OPRUIMEN AFVAL	18
2010	VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFVUIL (WETTERSKIP)	18
21	UITMAAIEN WATERGANG/WATERPARTIJ	18
2110	NAJAARSONDERHOUD	19
2120	NAJAARSONDERHOUD	20
22	AFVOEREN MAAISEL WATERGANG	21
2220	NAJAARSONDERHOUD	21
3	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	22
300	WERKNEMERS	22
301	MATERIEEL	22
9	STAARTPOSTEN	24
91	EENMALIGE KOSTEN	24
95	STELPOSTEN	24
Deel 3	Bepalingen	25
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	26
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	32
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	33
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	33
01 08	BIJDRAGEN	34
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	34
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	35
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	35
01 13	KWALITEITSPLAN. ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	35
01 15	GARANTIE	36
01 16	VERZEKERINGEN	36
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	36
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	37
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	37
01 23	COMMUNICATIE	38
01 27	UITVOERINGSASPECTEN	38
01 28	EIGEN INFORMATIE	38
01 29	BEGRIPPEN	38

Bestek W-4, dienst 2021.
Onderhoud watergangen 2021 met optie op jaarlijkse
verlenging t/m 2024 in de gemeente Heerenveen.
Gemeente Heerenveen.
1e nota van inlichtingen.

RAW0435-129118

22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	38
22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	38
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	39
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	39
51 12	EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN	39
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	39
62	TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	39
62 11	BEGRIPPEN	39
62 12	EISEN EN UITVOERING	40
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	40
65	TECHNISCHE BEPALINGEN ARCHEOLOGIE	40
65 01	ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN	40

Bestek W-4, dienst 2021.
Onderhoud watergangen 2021 met optie op jaarlijkse
verlenging t/m 2024 in de gemeente Heerenveen.
Gemeente Heerenveen.
1e nota van inlichtingen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen namens deze, het afdelingshoofd IBOR.

1.02 DIRECTIE

Aangewezen directie.

De directie zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gevoerd namens het afdelingshoofd IBOR van de gemeente Heerenveen.

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden. Er zal door de Opdrachtgever incidenteel toezicht worden uitgeoefend.

Toezicht.

In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012:

Indien werken of onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge dit bestek gestelde kwaliteitseisen, zal de Opdrachtnemer, wanneer hij daarop wordt aangesproken, zich er niet toe kunnen beroepen dat er door de Opdrachtgever/Wetterskip toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen over het grondgebied van de gemeente Heerenveen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het uitmaaien van hoofdwatgangen, secundaire watergangen en vijvers.
- b. het afvoeren van maaisel.
- c. het opschonen van de in- en uitstroomopeningen van in de waterlopen gelegen kunstwerken.
- d. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Uitvoering.

De startdatum van uitvoering van dit onderhoudscontract is vanaf 1 september en het gehele werk dient vòòr 1 november van het lopende jaar opgeleverd te worden.

De uitvoering van het werk dient per periode aaneensluitend te geschieden. Het is de aannemer niet toegestaan om de uitvoering op te splitsen in één of meer delen, tenzij de directie daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Het bedrag aan korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,--/dag.

In afwijking van de UAV 2012 vordert de opdrachtgever een schadevergoeding indien de schade, ontstaan door het overschrijden van de opleveringsdatum, de korting overschrijdt.

Optie contractverlenging.

Het contract eindigt van rechtswege op 15 april 2022 tenzij door de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging, waarbij de opdrachtgever uiterlijk 2 maanden vòòr 15 april 2022 aan de opdrachtnemer schriftelijk bekend maakt dat gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging van het onderhoudscontract. De opdrachtgever is gerechtigd driemaal (3x) van een optie tot verlenging met één (1) jaar gebruik te maken.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de Opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020.

1.08 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'past performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'performance' van het werk en de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever definitief de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik

PAR

maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit werk/project gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het selecteren van marktpartijen voor toekomstige aanbestedingen.

Deze evaluatie is nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulus door de wederzijdse samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren.

Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen evalueren en beoordelen, is met meerdere gemeenten in Noord Nederland, een gezamenlijke systematiek ontwikkeld. Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

1.09 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk: 'iets teruggeven aan de samenleving' en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of opdrachtgeven. Social Return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het 'gewone' rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat de opdrachtgever van haar opdrachtnemers ("leveranciers") eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het, bij voorkeur, creëren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze aanbesteding is door opdrachtgever aangemerkt als project/opdracht voor toepassing van Social Return, waarbij onderstaande bepalingen onverkort van toepassing zijn op opdrachtnemer c.q. gegunde leverancier. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal **2% van de totale opdrachtwaarde excl. BTW** met een maximum van €300.000,- aan Social Return per opdracht - die hij uit deze opdracht genereert - aan te wenden in het kader van Social Return. De Opdrachtgever vraagt naast de minimumeis van 2% Social Return verplichting aanvullend ook nog Social Return als subgunningscriterium.

Hierbij wordt gevraagd om:

- een Plan van Aanpak waarvoor bij de beoordeling van de offertes punten aan toe worden gekend conform de beschrijving in het bestek, en/of
- een percentage in te vullen Social Return (hoger dan 2% en maximaal 5%)

Indien Social Return ook is opgenomen als subgunningscriterium dan blijkt dit uit het aanbestedingsdocument dat de gunningscriteria nader beschrijft. In een voorkomend geval is het geoffreerde Social Return percentage bepalend voor de minimale jaarwaarde van de Social Return verplichting.

Wanneer opdrachtgever Social Return ook opneemt als subgunningscriterium, waarbij inschrijvers een hoger percentage (dan 2%) Social Return verplichting kunnen offereën, dan dient opdrachtgever dit te motiveren.

1. Doel Social Return

De opdrachtgever beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. Dit betekent dat de doelgroep, een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer, t.b.v. een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

2. Doelgroep Social Return

2.1 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:

- a) Participatiewet 2015;
- b) Wet Banenafspraak;
- c) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
- d) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
- e) Werkloosheidwet (WW); of
- f) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

2.2 Overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

- a) HBO studenten in de vorm van stagiaires;
- b) MBO scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);
- c) BBL leerlingen;
- d) Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;
- e) Statushouders, Nieuwkomers, die gewaardeerd worden conform paragraaf 2.1;

PAR

- f) Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. -ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de aanbestede opdracht. De werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden omschreven in lid 2.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij het UWV.

3. Duur van het Social Return traject

Een Social Return kandidaat kan maximaal twee jaar in aanmerking komen voor een plaats ontstaan door een Social Return verplichting, berekend vanaf de eerste werkdag van de kandidaat op een Social Return (arbeids)plaats. De kandidaat wordt maximaal twee jaar meegerekend voor Social Return, gerekend op basis van de gewerkte dagen en werkuren, niet op basis van kalenderjaren. Hierbij vindt de beoordeling plaats op basis van ingezette werkuren afgezet tegen het totaal aantal werkzame uren per jaar dat wordt gehanteerd bij de opdrachtnemer. Indien de kandidaat korter dan een half jaar geen Social Return opdracht heeft, wordt deze periode niet meegeteld voor het Social Return traject. Na een periode van twee (werk)jaar wordt verondersteld dat een kandidaat voldoende ervaring, kunde en kennis heeft opgedaan om in aanmerking te komen voor regulier werk. Na twee jaar kan de kandidaat niet meer geplaatst worden op een Social Return plaats.

Uitzondering hierop is de doelgroep van Wajong / Banenafpraak. Personen behorende tot de doelgroep banenafpraak tellen doorlopend mee mits zij staan ingeschreven in het landelijk doelgroep register.

4. Globaal Plan van Aanpak

De inschrijver wordt gevraagd voor de invulling van de Social Return eis een voorstel voor de in te zetten doelgroep (en), de mogelijke inzet qua arbeid of functie, eventuele scholing en het aantal plaatsingen te doen en dit in een globaal Plan van Aanpak (zie bijgevoegd document) te verwoorden. Dit voorstel is onderdeel van de inschrijving en dient gelijktijdig met de overige inschrijvingsstukken te worden ingediend.

Het globaal Plan van Aanpak beslaat bij voorkeur 1 tot maximaal 2 A4 en geeft op hoofdlijnen de voorgenomen invulling weer.

Indien Social Return ook als subgunningscriterium wordt gebruikt dan kan het globaal Plan van Aanpak ook in de beoordeling daarvan worden betrokken. Opdrachtgever geeft in de aanbestedingsdocumenten aan waarop hij het globaal Plan van Aanpak beoordeelt. Dit kan betekenen dat van inschrijver in dat geval een gedetailleerder en uitgebreider Plan van Aanpak wordt verwacht.

Bij de verificatie van de winnende inschrijving wordt het ingediende (globaal) Plan van Aanpak besproken. Het maakt onderdeel uit van de met de winnende inschrijver te sluiten overeenkomst.

De opdrachtnemer neemt na gunning contact op met het Coördinatiepunt Social Return over de invulling van de te realiseren taakstelling (zie ook bepaling 7). Opdrachtnemer stelt na dit overleg een planning op van de inzet van de doelgroepen op dit project. In overleg met de opdrachtgever worden de Social Return werkafspraken contractmatig vastgelegd met de opdrachtnemer.

5. Vormen van invulling Social Return

De inzet wordt bewerkstelligd door het vastgestelde bedrag ten behoeve van Social Return in te zetten op bovenstaande doelgroep in bijvoorbeeld de vorm van:

Vorm Social Return	Inspanningswaarde o.b.v. jaarcontract fulltime (=36 uur) - naar rato berekend.
a) Arbeidscontract	Afhankelijk per doelgroep*:
< 2 jaar in Participatiewet	€ 35.000,=
> 2 jaar in Participatiewet	€ 40.000,=
> 3 maanden < 1 jaar in WW (zie toelichting WW)	€ 15.000,=
> 1 jaar in WW	€ 20.000,=
WIA / WAO	€ 35.000,=
Wajong / Banenafpraak (zie toelichting bij a)	€ 40.000,=
* Bovenstaande inspanningswaarden uit blok a)	
worden verhoogd voor personen uit	
bovengenoemde doelgroepen die op de	
peildatum:	
- 50 jaar of ouder zijn - blok verhoogd met:	€ 5.000,=

PAR

- 55 jaar of ouder zijn - blok verhoogd met:	€ 7.500,=
b) Werkervaringsplaats	€ 7.500,=
c) Leer-Werk trajecten (BBL)	
Nieuw BBL contract	€ 15.000,=
Bestaande BBL	€ 10.000,=
d) Stage overeenkomst (BOL)	
Stages MBO 1,2 of Stagiair met	€ 5.000,=
uitkeringsachtergrond of leer-werkstage	
Stage MBO 3, 4 en HBO	€ 2.500,=
e) Onderaanneming via Sociale Werkvoorziening	Daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten opvoeren voor Social Return.
f) Opleidingskosten	De gemaakte kosten opvoeren voor Social Return.
g) Maatwerk	Indien arbeid niet gerealiseerd kan worden, wordt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return en opdrachtgever vastgesteld hoe opdrachtnemer de sociale inspanningswaarde anderszins kan invullen, echter met inachtneming van de minimumeis van 2% Social Return verplichting (van de opdrachtwaarde) en de ingediende inschrijving op het (eventuele) subgunningscriterium Social Return.

Combinatievormen van bovenstaande inzet zijn mogelijk.

De inzet dient binnen de onderhavige opdracht c.q. het project waarvan de onderhavige opdracht deel uitmaakt plaats te vinden.

Toelichting WW

Voor alle personen die een WW uitkering ontvangen geldt dat zij alleen tot de Social Return doelgroep behoren mits zij zes maanden voorafgaand aan indiensttreding bij de werkgever niet bij dezelfde werkgever werkzaam zijn geweest. Als het om een doorplaatsing gaat binnen het Social Return traject blijft de persoon maximaal 2 jaar tot de SR doelgroep behoren.

a) Arbeidscontract / reguliere werkplek (komende vanuit een uitkering)

De kandidaat wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen of wordt uitkeringsonafhankelijk, om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen.

b) Werkervaringsplaats

De kandidaat gaat voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden) met behoud van een uitkering aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit bedrag wordt naar rato berekend. Door de werkervaring vergroot de kandidaat zijn/haar kansen door:

1. Het aanleren en uitvoeren van werknemersvaardigheden;
2. Het opdoen van ervaring in een vakgebied.

Een kandidaat uit deze categorie kan alleen worden opgevoerd indien de duur (maximaal 6 maanden) en de inhoud van de werkervaringsplaats overeenkomt met de eisen die de opdrachtgever aan overeenkomsten voor werkervaringsplaatsen stelt.

c) BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

De kandidaat komt in dienst van de opdrachtnemer of via een opleidingsbedrijf c.q. uitzend/payroll-organisatie waarvoor opdrachtnemer de inlenende klant is. De BBL- overeenkomst mag gedurende de gehele opleidingstijd worden meegeteld voor Social Return, uitsluitend de looptijd van de BBL-overeenkomst dat overeenkomt met de looptijd van het project en de kandidaat daadwerkelijk op het betreffende project heeft gewerkt.

d) Stage

De kandidaat staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en volgt ten behoeve van het behalen van studiepunten praktijkopdrachten en - werkzaamheden uit. Voor stagiaires van niveau MBO 1, 2 en voor stagiaires (ook

PAR

MBO niveau 3, 4 en HBO) met een uitkeringsachtergrond geldt een hogere inspanningswaarde. Voor stagiaires van niveau MBO 3, 4 en HBO (zonder uitkeringsachtergrond) geldt een lagere waardering. Bij een leerwerkstage is de persoon aangesloten op een re-integratie (opleidings-)traject vanuit een organisatie uit de publieke sector.

e) Onderaanneming

De opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen door (een gedeelte van) de invulling van Social Return door te schuiven naar onderaannemers. De opdrachtnemer blijft echter eindverantwoordelijk voor de invulling en bewijslast ervan. Opdrachtnemer dient het gebruik van een bij inschrijving aangemelde onderaannemer voor de invulling van Social Return vooraf te melden aan opdrachtgever. Voorgaande geldt ook voor een tijdens de looptijd van de overeenkomst aangemelde en door opdrachtgever geaccordeerde onderaannemer (voor zover bestek en regelgeving dit faciliteert).

Indien een opdrachtnemer besluit (een gedeelte van) de opdracht via onderaanneming uit te besteden aan een Sociale Werkvoorziening heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om de daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten (met betrekking tot de samenwerking met Sociale Werkvoorziening) op te voeren voor Social Return. De rekening / factuur fungeert hierbij als bewijsstuk.

f) Opleidingskosten

- a) Een investering vanuit de opdrachtnemer in een opleiding voor een Social Return kandidaat mag opgegeven worden als Social Return activiteit.
- b) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een erkend opleidingsbedrijf. Het moet in ieder geval gaan om functie relevante scholing die leidt tot landelijke erkende certificering/ diplomering en de prijs van de scholing dient marktconform te zijn. Dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
- c) Kosten in het kader van scholing dienen deugdelijk onderbouwd te worden met nota's van de opleider en/of facturen van de opdrachtnemer (in het kader van bewijsvoering). Onderstaande dient minimaal op de nota/factuur vermeld te staan:
 - naam van de cursist
 - geleverde dienst/ product
 - datum van levering dienst/ product

g) Maatwerk t.b.v. invulling Social Return

Te allen tijde zal redelijk en billijk omgegaan worden met nakoming van de Social Return verplichting, passend binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer en ketenpartners. In samenspraak met de coördinator Social Return en opdrachtgever kan uitgeweken worden naar een andere invulling van Social Return zoals bovenstaand verwoord in a t/m f, mits deze andere invulling voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De hieraan verbonden waarde dient gelijk te zijn aan een Social Return percentage van minimaal 2% dan wel een hoger geoffreerd percentage in geval van Social Return als subgunningscriterium.

6. Ondersteunende instrumenten

Opdrachtnemers kunnen bij indienstneming van specifieke doelgroepen (zoals bij kandidaten vanuit de Participatiewet, Wajong) in aanmerking komen voor ondersteunende instrumenten vanuit de uitkeringsinstantie van de kandidaat. Meer informatie over instrumenten en stimuleringsmaatregelen is te verkrijgen via de coördinator Social Return.

7. Rapporteren

De opdrachtnemer is verplicht **binnen 7 dagen** na gunning van de opdracht contact op te nemen met de coördinator Social Return van de gemeente Heerenveen. Het Coördinatiepunt Social Return is binnen Friesland het aanspreekpunt voor Social Return. Zij monitort de voortgang van de Social Return activiteiten t.a.v. de vastgestelde verplichting en ondersteunt de opdrachtnemer met het invullen van de Social Return verplichting. Het Coördinatiepunt Social Return houdt overzicht over alle lopende contracten - zowel projectcontracten als kandidaat-contracten- en maakt doorplaatsing van kandidaten mogelijk op andere projecten binnen Friesland.

De opdrachtgever (mits dit een gemeente betreft) kan de werving en selectie verzorgen van kandidaten uit haar bestand en, als vertegenwoordiger van het Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt, uit de regio. De opdrachtnemer beslist zelf wie hij in dienst neemt en welke kandidaat een (uitzend)contract of leerwerkovereenkomst krijgt. De opdrachtnemer blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van de Social Return verplichting.

Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst die op de hoofdupdracht betrekking heeft dient de opdrachtnemer tenminste iedere 3 maanden (en bij korter durende opdrachten vóór voltooiing van de opdracht) de Social Return activiteiten te rapporteren aan de coördinator Social Return. De wijze van rapporteren gebeurt via een digitaal format,

PAR

te verkrijgen via de coördinator Social Return. Voor iedere kandidaat dient onder andere aangeleverd te worden:

- Naam, woonplaats en geboortedatum;
- Als opdrachtnemer inzage kunnen geven in urenverantwoording van kandidaten t.b.v. de opdracht;
- Een ondertekende verklaring van opdrachtnemers dat zij in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een arbeidsovereenkomst van de kandidaat.

8. Niet nakomen van verplichting

De opdrachtgever beoordeelt intern of de opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de opdrachtnemer van de opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return verplichting alsnog in te vullen. Indien de verplichting na de overeengekomen herstelperiode (gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Opdrachtnemer moet ten genoegen van opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken.

De uitleg die de opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit document is -mits gemotiveerd- te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele verhoudingen met inschrijver.

9. Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

Social Return in de Regio:

Website: www.socialreturninderegio.nl
E-mail: info@socialreturninderegio.nl
Telefoon: 058-260 29 01

Uiteraard kunt u bij vragen over de voorwaarden Social Return ook rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtgever.

In geval van een aanbesteding dienen de contacten met de opdrachtgever plaats te vinden op de wijze c.q. met de personen zoals in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven. Dat betekent dat het voorafgaand aan een gunning niet mogelijk is om rechtstreeks contact met de coördinator Social Return en/ of met de Social Return uitvoeringsverantwoordelijke personen van de opdrachtgever.

Bestek W-4, dienst 2021.
Onderhoud watergangen 2021 met optie op jaarlijkse
verlenging t/m 2024 in de gemeente Heerenveen.
Gemeente Heerenveen.
1e nota van inlichtingen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Omschrijving	schaal	blad	datum
Overzicht bladindeling			10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 1 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 2 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 3 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 4 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 5 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 6 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 7 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 8 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 9 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 10 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 11 van 12	10 mrt. 2021
Onderhoud watergangen	1:5000	blad 12 van 12	10 mrt. 2021

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

1. Bij dit bestek behoren de navolgende bijlagen:

- Globaal plan van aanpak SR;
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Schadeformulier en overzicht eigen risico aannemer;
- Boombescherming op bouwlocaties;
- Logboek najaarsonderhoud;
- Wet Natuurbescherming 2021 - factsheet;
- Gedragscode Wet Natuurbescherming Voor Waterschappen;
- Onderhoudspakketten - Najaarsonderhoud (profielen);
- Beoordeling Past Performance;
- Digitaal RSX-bestand van het bestek.

Bovenstaande bijlagen zijn onderdeel van het contract en zijn van toepassing op de uit te voeren werkzaamheden.

2. Daar waar in de bijlagen merken, typen of soorten genoemd moet ook "of gelijkwaardig" gelezen worden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
0							ALGEMEEN Vrijgekomen maaisel komt in eigendom van de aannemer. De aannemer dient een vrijwaringsbewijs af te geven op naam van de opdrachtgever. Vervoers-, weeg- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. De aannemer dient het afvoeren van vrijkomend materiaal op te nemen in een "plan voor omgaan met vrijgekomen materialen" volgens artikel 01.17.07 van de Standaard RAW 2020 bepalingen, waarbij de door een gecontroleerde stortplaats c.q. een wettelijk erkende verwerkingsinrichting afgegeven afleveringsbonnen dienen te worden overlegd binnen de betreffende termijn. Opslag van vrijgekomen maaisel op het werk is niet toegestaan. Het maaisel dient op het naastliggende terrein gedeponeerd te worden. Vrijkomend materiaal mag geen hinder veroorzaken. Direct na uitmaaïen is het maaisel in eigendom van de aannemer. Het maaisel minimaal 2 dagen na uitmaaïen laten uitdrogen volgens de Wet Natuurbescherming. Binnen 7 kalenderdagen na uitmaaïen dient het maaisel afgevoerd te worden. Indien het maaisel niet binnen 7 kalenderdagen na uitmaaïen is afgevoerd dan vindt een korting plaats van € 1000,- per overschrijdingsdag. Het type onderhoud wordt per bestekspostnummer benoemd en dient te worden uitgevoerd volgens de bijlage "Onderhoudspakketten - Najaarsonderhoud". Het maaïen van de watergangen en waterpartijen uitvoeren tot op de waterbodem van de aangegeven profielen. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goed verloop van het werk. De aannemer dient zelf te zorgen voor toegankelijkheid van grondgebieden van derden en dient dit ook met hen te communiceren. Indien er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan oeverbeschermingen, riolering, duikers e.d. komen de herstelkosten voor rekening van de aannemer. KORTING UITGESLOTEN De in bestekspostnummer 919990 genoemde korting mag niet worden ingevuld. Het wel opnemen van een korting leidt tot uitsluiting.				
1							BEHEER WATERGANGEN VAN GEMEENTE HEERENVEEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
10							OPRUIMEN AFVAL			
1010							<u>VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFVUIL</u>			
101010	501199						Verwijderen van zwerf- en grofvuil. Betreft het opsporen, verwijderen en afvoeren van zwerf- en grofvuil uit de te onderhouden watergangen of in het uitkomende maaisel. Soort afval: Hout, takken, plastic, banden e.d. Materialen verzamelen en ontdoen van verontreinigen, slib en grond. hoeveelheidsbepaling: a.d.v. meting in middelen van vervoer d.m.v. weging. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegde gezag wettelijk erkende verwerker. De wegings- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer. Uitvoeringsmethode scheiding zwerf- en grofvuil ter keuze van de aannemer.	ton	5,00	V
11							UITMAAIEN WATERGANG/WATERPARTIJ			
1110							<u>NAJAARSONDERHOUD</u>			
							Stedelijk gebied.			
111010	511401						Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien watergang, 1 talud zelfde zijde Type onderhoud: 2B - basis. (2Bb) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	9.660,00	V
			2							
			3							
				1						
					9					
						9				
						1				
111020	511401						Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien gehele watergang. Type onderhoud: 2A - laag. (2Al) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de	m	24.945,00	V
			2							
			3							
				1						
					9					
						9				
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111030	511406							aannemer. Uitmaaaien waterpartij. Situatie: vijvers in gemeente Heerenveen Betreft: maaaien alleen natte profiel Type onderhoud: 2D - hoog maaiboot. (2Dhm) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Nat gedeelte. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	are	2.448,64	V	
111040	511499							Uitmaaaien watergang in waterpartij. Situatie: watergangen door waterpartijen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien alleen natte profiel Type onderhoud: 2D - hoog maaiboot. (2Dhm) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer. Nat gedeelte. Waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: geen. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	are	128,60	V	
111050	511499							Uitmaaaien bij kunstwerken. Situatie: het opschonen van de in- en uitstroomopeningen van in de waterlopen gelegen kunstwerken in de gemeente Heerenveen. Met kunstwerken worden duikers en peilregulerende kunstwerken e.d. mee bedoeld. Betreft: het handmatig uitmaaaien bij de kunstwerken. Locaties (zie bestekstekeningen): - Blad 1 Ulbe Twijnstrawei (achter de ijsbaan) = 9 m. - Blad 1 Polsleatwei (sloot achter zuiveringsinstallatie) = 7 m. - Blad 5 Vijver hoek Sarturnus en Venus = 10 m. - Blad 7 Leeuwetand naast huisnr 41 = 71 m. - Blad 7 Hertshooi nabij huisnr 9 en 11 = 53 m. - Blad 8 Schoterlandseweg achter 95 bij sportvelden = 22 m. Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	172,00	V	
1120								<u>NAJAARSONDERHOUD</u> Buitengebied.				
112010	511401							Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen.	m	42.139,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112020	511401			2				Betreft: maaïen watergang, 1 talud zelfde zijde Type onderhoud: 2B - basis. (2Bb) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaïen is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	28.696,00	V
				3	1	9		Uitmaaïen watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaïen gehele watergang. Type onderhoud: 2A - laag. (2AI) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaïen is het maaisel in eigendom van de aannemer.			
2				2				BEHEER WATERGANGEN VAN WETTERSKIP FRYSLÂN			
20				3	1	9		OPRUIMEN AFVAL			
2010								<u>VERWIJDEREN ZWERF- EN GROFVUIL (Wetterskip)</u>			
201010	501199							Verwijderen van zwerf- en grofvuil. Betreft het opsporen, verwijderen en afvoeren van zwerf- en grofvuil uit de te onderhouden watergangen of in het uitkomende maaisel. Soort afval: Hout, takken, plastic, banden e.d. Materialen verzamelen en ontdoen van verontreinigen, slib en grond. hoeveelheidsbepaling: a.d.v. meting in middelen van vervoer d.m.v. weging. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegde gezag wettelijk erkende verwerker. De wegings- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer. Uitvoeringsmethode scheiding zwerf- en grofvuil ter keuze van de aannemer.	ton	4,00	V
21								UITMAAÏEN WATERGANG/WATERPARTIJ			
2110								<u>NAJAARSONDERHOUD</u>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211010	511401							Stedelijk gebied. Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien watergang, 1 talud zelfde zijde Type onderhoud: 2B - basis. (2Bb) Aantal maaibeurten: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot 1 ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9 Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. 9 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	9.723,00	V
211020	511401							Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien gehele watergang. Type onderhoud: 2A - laag. (2Al) Aantal maaibeurten: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot 1 ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9 Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. 9 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	50.275,00	V
211030	511401							Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien alleen natte profiel. Type onderhoud: 2D - laag maaiboot. (2DIm) Aantal maaibeurten: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer 2 Nat gedeelte. 9 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. 9 Gemiddelde breedte watergang 10 m. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	9.088,00	V
211040	511406							Uitmaaaien waterpartij. Situatie: vijvers in gemeente Heerenveen Betreft: maaaien alleen natte profiel Type onderhoud: 2D - hoog maaiboot. (2Dhm) Aantal maaibeurten: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november.	are	2.265,37	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211050	511499	2	9	1	9			Standaard beheer Nat gedeelte. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer. Uitmaaaien watergang in waterpartij. Situatie: watergangen door waterpartijen in de gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien alleen natte profiel Type onderhoud: 2D - hoog maaiboot. (2Dhm) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer. Nat gedeelte. Waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: geen. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	are	1.440,45	V	
211060	511499							Uitmaaaien bij kunstwerken. Situatie: het opschonen van de in- en uitstroomopeningen van in de waterlopen gelegen kunstwerken in de gemeente Heerenveen. Met kunstwerken worden duikers en peilregulerende kunstwerken e.d. mee bedoeld. Betreft: het handmatig uitmaaaien bij de kunstwerken. Locaties (zie bestekstekeningen): - Blad 2 Fjûrlânswei (rondom sportpark) = 6 m. - Blad 2 Fjûrlânswei (rondom sportpark) = 20 m. - Blad 2 Fjûrlânswei (rondom sportpark) = 120 m. - Blad 6 Trekpaad nabij huisnr Klynlân 17 = 5 m. - Blad 7 Van Beyma Thoe Kingmaweg naast huisnr 3 = 25 m. - Blad 7 Burg Falkenaweg naast huisnr 60 = 41 m. - Blad 7 Woudsingel achter huisnr 15 en 17 = 80 m. - Blad 8 Ds.Veenweg tussen huisnr 1 en 3 = 7 m. Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Oeververdediging: mogelijk. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.	m	304,00	V	
2120								<u>NAJAARSONDERHOUD</u> Buitengebied.				
212010	511401	2	3					Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien watergang, 1 talud zelfde zijde Type onderhoud: 2B - basis. (2Bb) Aantal maaibeurt: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	93.713,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212020	511401			1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
				9				Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk.				
				9				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.				
				1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.				
								Uitmaaaien watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen. Betreft: maaaien gehele watergang. Type onderhoud: 2A - laag. (2A1) Aantal maaibeurten: 1, aaneensluitend. Uitmaaibeurt: tussen 1 september en 1 november. Standaard beheer	m	35.600,00	V	
		2						Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		3						Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
				1				Natte watergang: waterdiepte tot bodemdiepte. Oeververdediging: mogelijk.				
				9				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.				
				1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren Direct na uitmaaaien is het maaisel in eigendom van de aannemer.				
22								AFVOEREN MAAISEL WATERGANG				
2220								<u>NAJAARSONDERHOUD</u> Stedelijk gebied en buitengebied.				
222010	511499							Afvoeren maaisel vrijgekomen bij watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen Betreft: afvoeren maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang door wetterskip. Aantal beurten: 1, aaneensluitend. Volledig afvoeren in het jaar 2021 en bij mogelijke verlenging volledig jaarlijks afvoeren t/m 2024. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel. Direct na uitmaaaien door het wetterskip is het maaisel in eigendom van de aannemer. Het tijdstip van uitmaaaien zal tijdig door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld worden ivm. afvoeren maaisel.	m	13.922,00	V	
222020	511499							Afvoeren maaisel vrijgekomen bij watergang. Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen Betreft: afvoeren maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang door wetterskip. Aantal beurten: 1, aaneensluitend. Volledig afvoeren in het jaar 2021 en bij mogelijke verlenging volledig afvoeren in het jaar 2023. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel. Direct na uitmaaaien door het wetterskip is het maaisel in eigendom van de aannemer. Het tijdstip van uitmaaaien zal tijdig door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld worden ivm. afvoeren maaisel.	m	14.866,00	V	
222030	511499							Afvoeren maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	12.352,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
							Situatie: watergangen in gemeente Heerenveen Betreft: afvoeren maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang door wetterskip. Aantal beurten: 1, aaneensluitend. Bij mogelijke verlenging volledig afvoeren in het jaar 2022 en bij mogelijke verlenging volledig afvoeren in het jaar 2024. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel. Direct na uitmaaien door het wetterskip is het maaisel in eigendom van de aannemer. Het tijdstip van uitmaaien zal tijdig door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld worden ivm. afvoeren maaisel.			
3							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
300							WERKNEMERS			
300010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: cultuurtechnisch.	uur	40,00	V
						1				
301							MATERIEEL			
301010	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 85 PK. Hulpvoorzieningen: kraan met maaikorf. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
						9				
						1				
						1				
301020	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: midi-kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Hulpvoorzieningen: met maaikorf. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V
						4				
						9				
						1				
301030	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mobiele kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Hulpvoorzieningen: met maaikorf. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V
						4				
						9				
						1				
301040	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mini kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,25 m3. Hulpvoorzieningen: met maaikorf. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V
						9				
						9				
						1				
301050	100599						Inzetten van een maaiboot. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur	20,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE		1	2	3	4	5	6					
									directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard 2020' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Verder geldt, voor zover daarvan niet nadrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)
- 08 De Standaard 2020 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard 2020 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 AANVULLENDE/AFWIJKENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

- 01 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:
Na 'directie': "voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".
- 02 Gevolmachtigde van de aannemer.
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV 2012.
- 03 Verplichtingen van de opdrachtgever.
BOUWBESPREKING
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.
- 04 Aanvullende bepaling op paragraaf 40 van de UAV 2012:
De facturering dient te geschieden in een termijnperiode van 4 weken. Dit ter goedkeuring door de directie. Meerwerk dient vooraf te worden voorgelegd aan de directie ter goedkeuring. Zonder vooraf ondertekende goedkeuring op meerwerk wordt de onderhavige factuur niet betaalbaar gesteld.

01 01 15 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Het zogenaamde ZSX bestand (digitale inschrijfstaat) dient per e-mail op adres: zsx@heerenveen.nl voor start "uitvoering werk" te worden verstrekt aan de gemeente Heerenveen.
- 02 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf) werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machine bedienend personeel. De verantwoordelijkheid voor kabelschade ligt bij de aannemer.
- 03 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst en/of UWV in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings) overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.
- 04 VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER

HFD PAR ART LID

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

05 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

06 ONGEVALLEN

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

07 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:

Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012;

- Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV en dit bestek is opdrachtgever indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld in deze paragraaf voldoet, bevoegd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.

Boetebeding

- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van € 4500,-; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.

HFD PAR ART LID

- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.
- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen.

08 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN EN OVERWERK

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden (07:00-18:00) zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.

Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, zijn de kosten verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

09 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN

Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:

- SBR Richtlijn schade aan gebouwen.

Ook als de aannemer deze beperkingen in acht neemt is hij aansprakelijk voor schade als gevolg van deze werkzaamheden.

10 OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN

In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012:

- De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van materialen of constructies waartoe aannemer krachtens aan anderen verleende octrooien en/of auteursrechten niet gerechtigd is dan wel wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op octrooien en/of auteursrechten van deze derden, tenzij deze materialen of constructies respectievelijk de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven materialen, constructies en/of werkwijzen.

11 VERGUNNINGEN/ MELDINGEN

De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld aan door hem en/of de opdrachtgever verkregen vergunningen. Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke vergunningen/onthefingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer een afschrift verstrekken aan de directie. De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

12 TERREIN OMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT

De aannemer wordt op de dag van het indienen van zijn prijsaanbieding geacht op de hoogte te zijn van de staat, situering, hoogteligging, leidingloop en grondwaterstand van het werkterrein alsmede van de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein, tenzij de aannemer aantoont dat hij van een bepaalde omstandigheid redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn. In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012:

- Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en uitvoerende fase door de aannemer worden geconstateerd dient eveneens onverwijld kennis te worden gegeven aan de directie.

13 DATUM VAN AANVANG

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum zoals vastgelegd in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek.

AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, tenzij de directie hiertoe op verzoek van aannemer ontheffing voor verleend.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

OPLEVERINGSUITSTEL

In aanvulling op paragraaf 8, lid 5 van de UAV 2012:

Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde alternatieven zijn nimmer aanleiding tot termijnverlenging.

VERVROEGDE OPLEVERING

HFD PAR ART LID

Indien de aannemer het werk vervroegd wenst op te leveren, minimaal voor de datum van oplevering zoals is vastgelegd in hoofdstuk 1 paragraaf 1.05 van dit bestek, dient hij hiervoor goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen. De aannemer kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor vervroegde oplevering.

OPNEMING EN GOEDKEURING

De aanvraag tot opnemering van de aannemer zal tenminste 15 werkdagen voor de datum dat (delen van) het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal/ (zullen) zijn, in het bezit zijn van de directie. De aanvraag dient schriftelijk te geschieden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 dient in plaats van de termijn van "acht dagen", genoemd in de eerste volzin, "vijftien werkdagen" gelezen te worden.
In uitdrukkelijke afwijking paragraaf 9, leden 3 en 5 van de UAV 2012 zal de schriftelijke mededeling of het werk al of niet is goedgekeurd aan de aannemer worden verzonden binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgenomen.

KLEINE GEBREKEN

In aanvulling op paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012:

Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen vijftien werkbare werkdagen na de opnemering tenzij het gebreken of tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is.

De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine gebreken ingebruiknemering van het werk in de weg staan.

Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de aannemer op basis van paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012 komt voor rekening van de aannemer.

OPLEVERING

In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012:

Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt door de directie, inclusief een staat van bemerkingen. De datum van oplevering van het werk zal op het proces-verbaal van oplevering worden vastgelegd.

INGEBRUIKNEMING BIJ TE LATE OPLEVERING

Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd het werk of gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie zullen worden bepaald. Daaruit voortvloeiende extra kosten en schade zijn voor rekening van de aannemer.

Schorsing van het werk/beëindiging in onvoltooide staat

In aanvulling op paragraaf 14 UAV 2012:

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van paragraaf 14 UAV 2012 is niet van toepassing wanneer schorsing op enigerlei wijze is toe te schrijven aan het niet-voldoen door de aannemer aan zijn verplichtingen op basis van het bestek c.q. de overeenkomst, aan de door de opdrachtgever c.q. de directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen. Als het werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet is alle hieruit voortvloeiende schade (ook die van de opdrachtgever) voor rekening van de aannemer.

Afsluiting, reclame

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012:

Het is de aannemer en onderaannemers niet toegestaan eigen tekstborden en/of reclameaanduidingen te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. De directie kan hier voorwaarden aan verbinden.

In aanvulling op paragraaf 16 UAV 2012:

Eventuele precariobelasting/reclamebelasting is voor rekening en risico van de aannemer.

HFD PAR ART LID

Verwerking van bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:

De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige hoedanigheden door de directie tijdig beoordeeld kunnen worden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 3 van de UAV 2012

Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend, komt deze vervanging voor rekening van de aannemer.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012

Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. De hieraan verbonden kosten van keuring, onderzoek en het eventueel wijzigen van tekeningen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer. De beoordeling met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze van de toe te passen materialen, producten, merken, werkwijzen en dergelijke, is uitsluitend aan de opdrachtgever voorbehouden. De opdrachtgever kan besluiten niet in te stemmen met een als gelijkwaardig voorgesteld product.

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012:

Het in ontvangst nemen, lossen, transport op het werk, opslaan, verwerken en/of stellen en aanbrengen van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen, met bijlevering van voorkomende hulpstoffen zoals bevestigingsmaterialen en dergelijke, geschiedt voor rekening en risico van de aannemer.

Merkmamen van bouwstoffen

Indien in het bestek merken of merkmamen zijn genoemd is dat geen "voorgeschreven bouwstof" zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 4 van de UAV 2012 en kan een gelijkwaardige bouwstof ter goedkeuring aan de directie worden voorgesteld.

Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek.

In aanvulling op paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012:

In geval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een geldige kwaliteits-verklaring, worden betrokken bij een fabrikant die de bouwstoffen niet met een geldige kwaliteitsverklaring levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een deskundig, onpartijdig en algemeen aanvaard keuringsinstituut voor bouwmaterialen en te allen tijde aansprakelijk voor eventuele gebreken die optreden na keuring, tenzij de gebreken redelijkerwijs door de directie hadden kunnen worden onderkend.

Afgekeurde bouwstoffen

Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van aangevoerde of in het werk vervaardigde onderdelen, ontheffen de aannemer niet van zijn verplichting tot tijdige (op)levering.

Eigendom van bouwstoffen**Levering bouwstoffen**

De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever geen eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden.

14 SOCIAL RETURN

De opdrachtnemer is verplicht uitvoering te geven aan de Social Return verplichting zoals opgenomen in paragraaf 1.09 van dit bestek.

15 Zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden bouwvergaderingen gehouden met de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.**16** De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

HFD PAR ART LID

- 17 Van deze vergaderingen zullen in opdracht van de directie door de aannemer, verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor accord moeten worden getekend.
- 18 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 19 In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden, worden deze mede verstaan onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het Burgerlijk Wetboek. Onder uitsluiting van het recht aan de vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn van de opdrachtgever. De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te verplichten van dit eventuele vindrecht afstand te doen.

01 01 16 SCHADE

- 01 Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de uitvoering ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever en van derden wordt in overleg met de directie op eigen kosten van de aannemer hersteld of moet door derden worden hersteld, en als korting worden verwerkt op het te declareren bedrag in termijnen c.q. eindafrekening.

01 01 17 WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is de opdrachtnemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.
- 02 De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.
- 03 De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde werkrachten.
- 04 Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtnemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats van de gemeente Heerenveen in. Met dien verstande dat indien de leden 2 en 3 voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze Bijzondere Voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden overlegd.
- 05 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende gegevens of stukken te verstrekken c.q. te overleggen:
 - a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te werk zijn gesteld alsmede de loonstaten. Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen jegens de te werk gestelde werknemers stipt na te komen.
 - b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van alle werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.
 - c. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.
 - d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen werknemers aan het werk bestede uren.
 - e. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.
 - f. Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.
 - g. De meest recente jaarrekening.
 - h. Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen van de ontvanger der belastingen, respectievelijk de bedrijfsvereniging dat de opdrachtnemer tot het moment van aanneming van dit werk aan zijn fiscale en sociale verplichtingen heeft voldaan. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

HFD PAR ART LID

- 06 De opdrachtnemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk, teneinde te signaleren dat geen werknemers van onbekende onderaannemers op het werk aanwezig zijn.
- 07 Onderaanneming:
De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de aanneemsom voor de opdrachtnemer over te maken naar een door de opdrachtnemer opgegeven G-rekening. Het door de opdrachtgever voor de opdrachtnemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 10% van de aanneemsom.
- Voorname betalingen vormen een gedeeltelijke betaling van de door de opdrachtgever wegens de uitvoering van het werk verschuldigde aanneemsom.
 - Cessie van de vorderingen welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever uit hoofde van het werk mocht hebben is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan.
- 08 Facturering:
De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
- het opdrachtnummer van het werk;
 - het ingevolge lid 7 van deze paragraaf vastgestelde percentage en het daarbij behorende bedrag;
 - het tijdvak van de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
 - de naam van het werk;
 - de plaats waar het werk is verricht;
 - de nummers van de bank- of girorekening en de G-rekening, waarop de voornoemde bedragen moeten worden overgemaakt.
- 09 Ontbinding:
a. Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in de UAV 2012 gelden de volgende voorwaarden. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in de voorgaande artikelen, voldoet, geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst. Ook verleent de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtnemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de opdrachtnemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.
- 10 Aan paragraaf 6, lid 17 van de UAV 2012 toevoegen: "en daarvoor vakbekwame personen in de plaats te stellen". Aan paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012 toevoegen: Een lijst van onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter goedkeuring te worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel.
- 11 Boetebeding.
a. Bij niet nakoming van de in de leden 02, 03 en 04 van hoofdstuk 01 01 16 genoemde bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete van € 4500,-; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.
- b. De inning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.
- c. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste (her)uitbestedingen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 04 Aan artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Alvorens de opnemings plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opnemings, een specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in duplo bij de directie indienen.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Artikel 01.04 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door het volgende:
- de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zal gebeuren met gebruikmaking van het prijsindexcijfer GWW; 2015 = 100, van het Centraal Bureau voor de Statistiek;
 - het prijsindexcijfer voor het werk is "GWW Totaal GWW";
 - de eerste twee jaar (2021 en 2022) zal geen indexering plaatsvinden;
 - voor de verrekening van het jaar 2023 geldt het verschil van het gemiddelde van de kwartaalcijfers prijsindexcijfers (januari, april, juli en oktober 2022 met het prijsindexcijfer van januari 2022);
 - voor de verrekening van het jaar 2024 geldt het verschil van het gemiddelde van de kwartaalcijfers prijsindexcijfers (januari, april, juli en oktober 2023 met het prijsindexcijfer van januari 2023).

Voor de eventuele verlengingen gelden de zelfde eenheidsprijzen en staartkosten waar de aannemer voor het jaar 2021 het werk heeft aangenomen, verhoogd met de jaarlijkse indexering van het CBS genoemd in dit lid.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Na de laatste zin van artikel 01.07.01. lid 01 van de Standaard 2020 wordt toegevoegd:
Elk voorbehoud op de bankgarantie van de bank of financiële instelling die de bankgarantie afgeeft wordt opgevat als een weigering een bankgarantie af te geven.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.

01 07 02 IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

- 01 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld

01 07 03 IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANNEMER

- 01 In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:
- a) de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;
 - b) Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;
 - c) indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst in gevaar dreigt te komen;
 - d) Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;
 - e) vast komt te staan dat aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en, nadat de Aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door opdrachtgever gestelde termijn opheft;

Opdrachtgever heeft na ontbinding het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van

HFD PAR ART LID

de aan die betrokkenen betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

01 07 04 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing.

01 07 05 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

- 01 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt afgedragen door de opdrachtgever.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020, wordt afgedragen door de opdrachtgever.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 TRANSPORTEN

- 01 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

- 01 Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heerenveen is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van directieketen, aankondigingsborden en opslagcontainers op, voor de openbare dienst, bestemde gemeentegrond. De aannemer is in dit geval verplicht om een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Voor het in gebruik geven van deze openbare ruimte kan de gemeente twee soorten kosten in rekening brengen. Dat zijn de legeskosten, voor het afgeven van een vergunning, en precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. De legeskosten is een eenmalig bedrag van € 28,00 en de precariobelasting is € 0,50/m²/week. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst Publiekszaken & Veiligheid, afdeling vergunningen.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- werkzaamheden door wijkbeheer (gemeente Heerenveen)
 - werkzaamheden door boeren, perceeleigenaren cq - gebruikers.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Aan artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en/of winkels wordt door de aannemer gegarandeerd voor fietsers en voetgangers. Ook hulpverleningsdiensten moeten ten alle tijde toegang hebben.
De aannemer dient tevens zorg te dragen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders en/of tijdelijke verhardingen en tijdelijke bebording.
- 04 Aan artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen van de milieudienst de woningen, bedrijven en/of winkels niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van afvalcontainers e.d. naar de plaats buiten het werk en het weer terugbrengen naar de desbetreffende locatie, een en ander op aanwijz van de directie.
- 05 Aan artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 05, Transport (aan- afvoerroute) dient via openbare doorgaande weg plaats te vinden. Het een en ander in overleg met en ter goedkeuring door de opdrachtgever.
- 06 Voor werkzaamheden aan de openbare weg dienen verkeersmaatregelen conform de CROW-publicatie 96B uitgevoerd te worden.
De aannemer dient met de grootte van zijn materieel rekening te houden met geen zware belastingen op aangrenzend verhardingsmateriaal (trottoirs e.d) langs de te hekkelen watergangen. Dit ter voorkoming van schade aan gemeentelijke eigendommen.

01 13 KWALITEITSPAN. ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 02 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 02, Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in 2-voud indienen bij de directie.
- 03 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 04 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkzaamheden door wijkbeheer (gemeente Heerenveen)
- de werkzaamheden door boeren en of derden/perceeleigenaren en/of -gebruikers.
- 05 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 05, Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een transportschema als bedoeld in artikel 22.03.01 van dit bestek.
- 06 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 06, De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard 2020, bij de directie moeten worden ingediend:
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van de Standaard

HFD PAR ART LID

2020;

- een kwaliteitsplan, nader omschreven in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

07 Aan artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 07, De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een plan van aanpak/ecologisch werkplan op te stellen en dit ter goedkeuring te leggen bij de directie.

Informatie die bij de opdrachtgever bekend is wordt ter beschikking gesteld aan de aannemer.

De aannemer dient tijdens het werk door gecertificeerde werknemers een eigen check te doen (bijv. om broedende vogels te beschermen) op flora en fauna gebied.

Er dient gehandeld te worden volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen.

Deze gedragscode dient op het werk aanwezig te zijn.

De te maken kosten voor dit lid kunnen worden verrekend op bestekspostnummer 910120 in deel 2.2 van dit bestek.

01 15 GARANTIE

01 15 05 GARANTIE

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijk of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 EIGEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGAANNEMER

01 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk en wel ten minste tot een bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis.

02 De aannemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor het afsluiten van een verzekering tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde condities, voortvloeiende uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. een verzekeringsplicht bestaat. De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering te overleggen. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Het niet nakomen van deze bepaling komt voor rekening van die partij die aan deze plichten dient te voldoen. De aannemer toont de bewijsstukken van verzekering bij aanvang van het werk. Hiervan zal aantekening worden gemaakt in het weekrapport.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT, ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 Aan artikel 01.17.04 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 03, Indien na visuele inspectie door de gemeente Heerenveen, afdeling Handhaving, tijdens de uitvoering blijkt dat de niet van waarde verklaarde vrijkomende bouwstoffen "schoon" zijn, worden ze geacht bouwstof te zijn, die zonder isolerende voorzieningen toepasbaar zijn binnen het kader het Besluit Bodemkwaliteit. Dit gestelde is van toepassing voor vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

04 Aan artikel 01.17.04 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 04, Het bevoegd gezag zal zorgdragen voor het verkrijgen van een geaccepteerd bewijsmiddel als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming van de in lid 03 bedoelde vrijgekomen bouwstoffen. Dit gestelde is van toepassing voor niet-vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Aan artikel 01.17.07 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 02, Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de

HFD PAR ART LID

Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel.

01 17 12 VERBRANDEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

- 01 Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen is niet toegestaan.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 Artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:
Lid 01,
- a. Boombescherming.
Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet-veplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigerdelen etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.
 - b. Bouwplaats/Bouwverkeer.
Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) of na toestemming van de directie. Gebruik van rijplaten (beton, staal, hout of kunststof) en/of andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk.
 - c. Graafwerkzaamheden.
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels mag nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. vochtige doeken of zwart folie) en in ieder geval zo snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.
 - d. Terreinaanpassingen.
Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering toegestaan, en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) of door de directie verlangd.
 - e. Bodemverdichting.
Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines (trillingen) en van transport is niet toegestaan binnen de kroonprojectie. Parkeren van auto's in dit gebied is evenmin toegestaan.
 - f. Opslagplaats.
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen op of in bodem en/of oppervlaktewater is nooit toegestaan.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- minimaal € 1000,- per boom, waarbij per schadegeval de vergoeding door de gemeente wordt vastgesteld.
 - € 250,- per struik of vaste plant
 - € 50,- per m² gras of kruidenvegetatie

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 Artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:
Lid 01, "Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer."
- 03 Aan artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Aan artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK**

- 01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 27 UITVOERINGSASPECTEN**01 27 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werken buiten de normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werktijden (tussen 7.00u. en 18.00u.) vereist de goedkeuring van de directie.

01 27 02 VERONTREINIGING DOOR EIGEN MATERIAAL

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Indien er wel sprake is van vervuiling direct melden bij de directie en bij het bevoegd gezag en direct later saneren door een daartoe erkende organisatie conform geldende procedures en richtlijnen.

01 28 EIGEN INFORMATIE**01 28 01 EIGEN INFORMATIE AANNEMER**

- 01 De aannemer wordt geacht volledig bekend te zijn met de situatie waar het werk moet worden uitgevoerd en de ondergrond ter plaatse. De aannemer is gehouden zichzelf voldoende te informeren over de bodemgesteldheid.

01 29 BEGRIPPEN**01 29 01 TOEPASSEN**

- 01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard 2020 omvat "toepassen" van een voorziening de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden (inclusief energievoorziening), het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****22 03 10 REGISTRATIE VERVOER**

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer registreert de te vervoeren maaiselhoeveelheden.
In de vervoersregistratie opnemen:
- kenteken en naam transporteur;
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming;
- bij afvoer: verwijzing naar analyseresultaten.
- 02 De aannemer bepaalt de hoeveelheid van het af te voeren maaisel door weging, vol en leeg, op een geijkte weegbrug.
Op de weegbonnen vermelden:
- het bruto en het netto gewicht;
- het kenteken;
- de datum en tijdstip van weging.
- 03 De registratiebewijzen dagelijks overhandigen aan de directies.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**22 05 07 SCHOONMAKEN MATERIEEL**

- 01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

22 05 09 AANLEVEREN BIJ STORTPLAATS, TUSSENOPSLAG OF VERWERKER

- 01 Vrijkomende oude bouwstoffen aanleveren bij de stortplaats, de tussenopslag of de verwerkingsinrichting volgens de richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN****51 12 04 MAAIEN**

- 09 Aan artikel 51.12.04 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 09, De watergangen en vijvers en bijbehorende taluds moeten volgens de bijlage "Onderhoudspakketten - Najaarsonderhoud" worden opgeschoond.
- 10 Aan artikel 51.12.04 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 10, Het vooraf klepelen van taluds is toegestaan, mits de begroeiing direct wordt afgezoogen.
- 11 Aan artikel 51.12.04 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 11, Afgesneden drijvende plantenresten, gras e.d. op de zelfde werkdag verwijderen.

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS- EN KRUIDACHTIGEN**51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN**

- 09 Aan artikel 51.22.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 09, Het aandrukken van de grond alvorens het inzaaien van het grasmengsel dient te geschieden door met een trekker 'band aan band' aanrijden van de grond (in twee richtingen haaks op elkaar).
- 10 Aan artikel 51.22.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 10, Inzaaien alleen onder droge omstandigheden.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL**

- 01 In aanvulling op artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt onder het aanbrengen tevens het ter

HFD PAR ART LID

beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.

62 12 EISEN EN UITVOERING**62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 02, De aannemer is volledig aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer, voor zover de uitvoering van het werk daarbij is betrokken.
- 03 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, Alle in het belang van het verkeer te treffen maatregelen moeten geschieden in overleg met de directie.
- 04 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Het verkeer moet ten allen tijde doorgang kunnen vinden.
Indien dit naar het oordeel van de directie nodig is, dient de aannemer de eigenaren en gebruikers van de belendende percelen, behulpzaam te zijn bij het verlenen van vrije toegang naar hun eigendommen en bij het behouden van overweg over de in uitvoering zijnde werken.
- 05 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 05, Tijdens de uitvoering van het werk dient de trekker/kraan te zijn voorzien van voldoende verlichting en zwaailamp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (EUR 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

65 TECHNISCHE BEPALINGEN ARCHEOLOGIE**65 01 ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN****65 01 01 ALGEMEEN**

- 01 Mochten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan, dan meldt de Opdrachtnemer dit bij de opdrachtgever. De opdrachtgever bepaald dan of de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moeten worden, vanwege het verwijderen van de vondsten door deskundigen. De Opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden. (gebied wordt niet beschouwd als archeologisch bijzonder)