

Ref. nr.	Vraag	Antwoord
21	Uit welke parameters dient het lozingspakket (post 3.33) te bestaan?	3.33 Lozingsparamters: PAK (som 10), BTEXN, VOCL, Minerale olie, Cadmium, Kwik, Koper, Nikkel, Lood, Zink, Chroom en Onopgeloste bestanddelen
63	"Een UEA en inschrijfbiljet dienen in het geval om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen ook ingediend te worden door de partijen die nodig zijn om aan de inschrijvingsvereisten te kunnen voldoen." Voor ons is niet duidelijk of een laboratorium of betonboorder, welke doorgaans voor bodemonderzoek worden ingezet, tot de vereisten behoren. Kunt u aangeven wat de inschrijvingsvereisten zijn?	De inschrijvingsvereisten zijn genoemd in hoofdstuk 3 van de inschrijvingsleidraad.
64	post 4.5 betreft dit telefonisch overleg of overleg op kantoor van de opdrachtgever?	U dient rekening te houden met overleg op kantoor van de opdrachtgever. Waar mogelijk zal telefonisch overleg worden gehouden
67	post 2.22: in protocol 1001 (partijkering grond en baggerspecie) staan 3 methoden beschreven voor onderzoek naar asbest. Methode I en II kunnen gecombineerd worden met een normale keuring, maar bij methode II worden extra analyses uitgevoerd indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen welke groter zijn dan 20 mm. Qua veldwerk is methode II intensiever dan methode I, omdat meer grond bemonsterd wordt. Daarnaast moet voor methode I en II onderscheidt gemaakt worden tussen gecombineerd en niet-gecombineerd onderzoek, omdat gecombineerd onderzoek veel goedkoper is dan niet-gecombineerd. Methode III kan in de meeste gevallen niet gecombineerd worden met een reguliere keuring en is veel intensiever dan methode I en II. Bij deze monsternamen moet een graafmachine (met overdruk) aanwezig zijn en mogelijk ook een DECO-unit. De analyses zijn bij methode III gelijk aan methode II. Kortom een partijkeuring asbest heeft veel smaken. Met welke van de genoemde uitvoeringsmethode, analyses en gereedschappen (graafmachine met overdruk, decontaminatie-unit) moeten we bij post 2.22 rekening houden? Heeft de prijs bij post 2.22 betrekking op gecombineerde of niet-gecombineerde uitvoering met post 2.21?	Er dient bij post 2.22 (oud, nieuw 2.14) rekening te worden gehouden met een gecombineerde uitvoering met post 2.21, hierbij dient methode I of II gehanteerd te worden.
83	welke lozingsparameters worden bedoeld voor post 3.33?	3.33 Lozingsparamters: PAK (som 10), BTEXN, VOCL, Minerale olie, Cadmium, Kwik, Koper, Nikkel, Lood, Zink, Chroom en Onopgeloste bestanddelen
86	In het programma van eisen staat dat er altijd (bij een partijkeuring, BRL1001) een RAW2020 zeefkromme moet worden uitgevoerd. Wat wordt hieronder verstaan? Een werkelijke RAW2020 proef zou kunnen uitmonden in meer vervolgtesten. In de inschrijfstaat wordt geen RAW2020 zeefkromme benoemd maar een zeefkromme (SCG). Kan deze zeefkromme niet worden toegepast bij een partijkeuring BRL1001?	Nee, hierbij kan geen zeefkromme (SCG) worden toegepast.

- 87 In het programma van eisen is sprake van een indicatief onderzoek samenstelling en uitloging op een verhardingslaag. Hier is niets van opgenomen onder de te beprijzen analyses. Moeten die worden toegevoegd?
- 88 In het programma van eisen wordt bij het indicatieve onderzoek samenstelling en uitloging van een halfverhardingslaag verwezen naar een geldende richtlijn voor dit type onderzoek. Welke richtlijn wordt hier bedoeld?
- 92 Vraag: Bedoeld OG onderzoek naar de wegconstructie of gefreesd materiaal dat voor mogelijk hergebruik onderzoek dient te worden. Monsternemingstechnisch kan het aantrekkelijk zijn niet de wegconstructie te bemonsteren maar het gefreesde materiaal. In dat geval wordt gebruikgemaakt van het protocol 1002 'Partijkeuringen nietvormgegeven bouwstoffen.
- 99 Onder 3.33 worden de lozingsparameters gevraagd. Welke parameters worden hier gevraagd?
- Toegevoegd aan inschrijfstaat:
 Samenstellingsonderzoek bouwstoffen AP04-SB: SB1 en SB5 en Uitloogonderzoek grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen AP04-U: U1
 Samenstellingsonderzoek bouwstoffen AP04-SB: SB1 en SB5 en Uitloogonderzoek grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen AP04-U: U1
 Het betreft hier onderzoek naar de wegconstructie
- 3.33 Lozingsparameters: PAK (som 10), BTEXN, VOCL, Minerale olie, Cadmium, Kwik, Koper, Nikkel, Lood, Zink, Chroom en Onopgeloste bestanddelen