

Behoort bij: 20NW57201BE-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK				
101	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
101010	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken voor depot.	EUR		N	
101050	Toepassen stamommanteling; d:<0,50m.	st	5,00	V	
102	OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102010	Aanbr., instandh. en verw. rijplaten	m	150,00	V	
102020	Graven proefsleuf.	m	20,00	V	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1101	<u>Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase</u>				
110110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110120	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
112	AFZETTINGEN				
112010	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00	V	
13	VERWIJDEREN STRAATINRICHTING				
136	VERWIJDEREN AFRASTERING				
1360	<u>Ballenvangers</u>				
136010	Verwijderen net ballenvangers veld 1	m	50,00	V	
136020	Verwijderen net ballenvangers veld 2 en 3	m	235,00	V	
136030	Verwijderen bovenbuis ballenvanger; 5,0m	m	144,00	V	
136040	Verwijderen net jeugdballenvanger veld 2 en 3	m	125,00	V	
136050	Verw. staanders en liggers jeugdballenvanger	m	125,00	V	
1361	<u>Leunhekwark</u>				
136110	Verwijderen leunhekwark; afvoer	m	360,00	V	
136120	Verwijderen leunhekwark; hergebruik	m	15,00	V	
1363	<u>Poorten</u>				
136310	Verw. spelerspoort; hergebruik	st	1,00	V	
137	VERWIJDEREN SPEELVELD				
137010	Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld.	m2	22.795,00	V	
137020	Verwijderen Geo-vlies.	m2	22.795,00	V	
137030	Verwijderen SBR rubber, verharding.	m2	3.800,00	V	
137040	Verwijderen SBR rubber, groenstrook.	m2	1.050,00	V	
138	VERWIJDEREN OVERIGEN				
1381	<u>Sportveldinrichting</u>				
138110	Verwijderen doelen incl. grondpot	st	2,00	V	
138120	Verwijderen doelen incl. grondpot	st	4,00	V	
138130	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen.	st	12,00	V	
138140	Verwijderen grondpotten oud spanpalen	st	12,00	V	
1382	<u>Bebording</u>				
138220	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00	V	
1383	<u>Walk-offconstructies</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
138310	Verwijderen borstelmatten; walk-off	st	15,00 V		
138320	Verwijderen roosters; walk-off	st	15,00 V		
14	VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1416	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
141610	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	150,00 V		
1419	<u>Betonstraatstenen DF</u>				
141910	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	45,00 V		
142	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1422	<u>Betonstraatstenen</u>				
142210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	37,00 V		
142220	Opbreken molgoot; BSS; 5 strek.	m	10,00 V		
142230	Opbreken molgoot; BSS; 7 strek.	m	4,00 V		
142240	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	26,00 V		
1423	<u>Betontegels</u>				
142310	Opbreken betontegels 45 mm	m2	94,00 V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
211	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit bestaand cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit bestaand cunet verh., 20 cm.	m3	21,00 V		
23	GROND AFVOEREN				
231	GROND AFVOEREN				
231010	Zand afvoeren van het werk.	m3	25,00 V		
29	BIJKOMEND WERK GRONDWERK				
292	GRAVEN EN AANVULLEN WERKPUT				
292010	Graven en aanvullen werkput.	st	4,00 V		
3	RIOLERING				
32	VERWIJDEREN RIOLERING				
321	VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING				
321050	Verwijderen kunststofbuis; PVC Ø160mm	m	2,00 V		
321060	Verwijderen kunststofbuis; PVC Ø200mm	m	6,00 V		
34	AANBRENGEN RIOLERING				
341	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
3416	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis</u>				
341610	Aanbrengen PVC-buis; Ø160 mm	m	2,00 V		
341620	Lev. en aanbrengen steekmof; Ø160mm	st	2,00 V		
341640	Aanbrengen PVC-buis; Ø200 mm	m	6,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341650	Lev. en aanbrengen steekmof; Ø200mm	st	2,00 V		
342	AANBRENGEN PUTTEN				
3429	<u>Filterput</u>				
342910	Aanbrengen filterput van kunststof Ø 600 mm.	st	1,00 V		
342920	Aanbrengen filterput van kunststof Ø 600 mm.	st	3,00 V		
342930	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk; verloopstuk Ø160mm	st	1,00 V		
342940	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk; verloopstuk Ø200mm	st	3,00 V		
342970	Lev./aanbr. putafdekking;	st	4,00 V		
38	RIOOL INSPECTIE				
380020	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	7.465,00 V		
39	BIJKOMEND WERK RIOLERING				
390020	Inkorten bestaande drainput	st	6,00 V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	102,00 V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
423	OPSLUITBANDEN				
4231	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
423110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	480,00 V		
423130	Aanbrengen hoekstuk opsluitbanden van beton.	st	38,00 V		
423170	Opnieuw stellen OB; rondom kunstgrasvelden	m	1.440,00 V		
423180	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	489,00 V		
423190	Leveren hoekstuk opsluitband van beton.	st	38,00 V		
424	OVERIGE KANTOPSLUITINGEN				
424010	Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	73,00 V		
424020	Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	1.374,00 V		
424040	Leveren betontegels 400x600x50mm	st	712,00 V		
424060	Herstraten BSS; streklaag	m	73,00 V		
43	ELEMENTVERHARDINGEN				
432	BETONSTRAATSTENEN				
4321	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
432120	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	9,00 V		
433	BETONTEGELS				
4330	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
433020	Aanbrengen betontegels 80mm filterput	m2	16,00 V		
433030	Aanbrengen betontegels 45 mm filterput	m2	16,00 V		
433040	Lev. en aanbr. boomtegels 60 mm walk-off.	m2	102,00 V		
433050	Leveren betontegels 300x300x45mm	st	36,00 V		
433060	Leveren betontegels 150x300x45mm	st	10,00 V		
433070	Leveren betontegels 80mm	st	50,00 V		
6	STRAATINRICHTING				
61	BEBORDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610020	Aanbr. bebording; indeling veld	st	1,00	V	
65	AFRASTERING				
651	LEUNHEKWERK				
651110	Aanbrengen leunhekwerk	m	15,00	V	
651180	Boren tegelverharding.	EUR		N	
652	POORTEN				
652110	Aanbr. enkele poort, hergebr.	st	1,00	V	
653	BALLENVANGERS				
6530	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
653010	Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger.	EUR		N	
6531	<u>Ballenvangers</u>				
653110	Lev./aanbr. staafmathekwerk 2,0 m.	m	225,00	V	
653120	Ophogen ballenvanger	m	144,00	V	
653130	Lev./aanbr. net ballenvanger h=5,0m	m	141,00	V	
653140	Lev./aanbr. net ballenvanger h=7,0m	m	144,00	V	
653150	Aanbrengen staafmat ballenvanger.	m	125,00	V	
653160	Boren tegelverharding.	EUR		N	
653180	Leveren bovenbuis ballenvanger	m	15,00	V	
654	KANTPLANKEN				
654010	Aanbrengen kunststof kantplank.	m	1.440,00	V	
66	SPEELVELD				
660	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
660010	Losmaken sporttechnische laag	m2	22.795,00	V	
660020	Uitvullen bestaande sporttechnische laag.	ton	75,00	V	
660030	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	22.795,00	V	
660040	Profileren van sporttechnische laag;	m2	22.795,00	V	
661	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
6612	<u>Toplaag</u>				
661210	Aanbrengen inlage van kunststof. geovlies.	m2	22.795,00	V	
661220	Aanbrengen toplaag kunstgras voetbal - SBR	m2	22.795,00	V	
661230	Leveren penaltystippen	st	6,00	V	
661250	Bijvullen infill.	ton	9,00	V	
663	KEURINGEN				
663010	Coördinatie Keuringen	EUR		N	
664	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
664010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	EUR		N	
69	BIJKOMEND WERK SPEELVELD				
691	DOELEN				
6911	<u>Voetbaldoelen</u>				
691110	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, kooi.	st	2,00	V	
691120	Aanbrengen doelen	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
692	HOEKVLAGGEN				
692010	Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen.	st	12,00	V	
693	WALK-OFF CONSTRUCTIES				
693010	Aanbrengen roosters walk-off	st	122,00	V	
693020	Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m.	st	30,00	V	
693030	Leveren roosters walk-off; 1,00x0,60m	st	3,00	V	
693040	Leveren roosters walk-off; 1,00x0,90m	st	3,00	V	
693050	Leveren roosters walk-off; 1,00x1,00m	st	102,00	V	
693060	Leveren borstelmat; 1,50x2,00m	st	24,00	V	
693070	Leveren borstelmat 1,50x1,60m.	st	2,00	V	
693080	Leveren borstelmat 1,50x0,94m.	st	2,00	V	
693090	Pasmaken walk-off constructies; 3m	st	3,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
83	TER BESCHIKKING STELLEN				
831	WERKNEMERS				
831030	T.b.s. werknemer grondwerker.	uur	16,00	V	
831050	T.b.s. koppel stratenmaker.	uur	16,00	V	
831060	T.b.s. hekwerkmonteur	uur	8,00	V	
832	MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	36,00	V	
832020	T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel)	uur	36,00	V	
832060	T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan.	uur	36,00	V	
84	REVISIEWERK				
841	REVISIETEKENINGEN RIOLERING				
841020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
911010	Inrichten werkterrein EUR				
911020	Opruimen werkterrein EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (kleine leveringen).	EUR	1.000,00	V	
950020	Stelpost (werkzaamheden k&l).	EUR	1.500,00	V	
950030	Stelpost (hekwerken).	EUR	2.500,00	V	
950040	Stelpost (reparatie dug-outs).	EUR	1.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 20NW57201BE-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK				
101	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
101010	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken voor depot.	EUR		N	
101050	Toepassen stamommanteling; d: <0,50m.	st	5,00	V	
102	OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102010	Aanbr., instandh. en verw. rijplaten	m	150,00	V	
102020	Graven proefsleuf.	m	12,50	V	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1101	<u>Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase</u>				
110110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110120	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
112	AFZETTINGEN				
112010	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00	V	
13	VERWIJDEREN STRAATINRICHTING				
136	VERWIJDEREN AFRASTERING				
136010	Verwijderen net ballenvanger; 5,0m	m	145,00	V	
136020	Verwijderen net jeugdballenvangers; 3,0m	m	80,00	V	
137	VERWIJDEREN SPEELVELD				
137010	Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld.	m2	7.606,00	V	
137020	Verwijderen Geo-vlies.	m2	7.606,00	V	
137030	Verwijderen SBR rubber, verharding.	m2	750,00	V	
137040	Verwijderen SBR rubber, groenstrook.	m2	750,00	V	
138	VERWIJDEREN OVERIGEN				
1381	<u>Sportveldinrichting</u>				
138110	Verwijderen doelen incl. grondpotten.	st	2,00	V	
138120	Verwijderen uitklapdoelen incl. grondpotten.	st	4,00	V	
138140	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen.	st	4,00	V	
1383	<u>Walk-offconstructies</u>				
138310	Verwijderen borstelmatten; walk-off	st	9,00	V	
138320	Verwijderen roosters; walk-off	st	9,00	V	
14	VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1416	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
141610	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	252,00	V	
141620	Opbreken betonbanden 100x200 mm hoekstukken.	st	2,00	V	
1417	<u>Kantopsluitingen betontegels</u>				
141710	Opbreken kantopsluiting BT400x600	m	75,00	V	
142	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Betonstraatstenen</u>				
142210	Opbreken molgoot; BSS; 3 strek.	m	6,00	V	
142220	Opbreken molgoot; BSS; 5 strek.	m	6,00	V	
142240	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	6,00	V	
142260	Opbreken betonstraatstenen.	m2	10,00	V	
1423	<u>Betontegels</u>				
142310	Opbreken betontegels 45 mm trottoir.	m2	215,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
211	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit bestaand cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit bestaand cunet verh., 20 cm.	m3	6,00	V	
22	Vervoeren				
221	Vervoeren binnen werkterrein				
221010	Zand verv. naar plaats van verwerking.	m3	6,00	V	
27	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
273	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING				
273010	Grond verw. in groenstrook	m3	1,00	V	
29	BIJKOMEND WERK GRONDWERK				
292	GRAVEN EN AANVULLEN WERKPUT				
292010	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00	V	
3	RIOLERING				
321	VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING				
321050	Verwijderen kunststofbuis; PVC Ø160mm	m	2,00	V	
321060	Verwijderen kunststofbuis; PVC Ø200mm	m	2,00	V	
34	AANBRENGEN RIOLERING				
341	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
3416	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis</u>				
341610	Aanbrengen PVC-buis; Ø160 mm	m	2,00	V	
341620	Lev. en aanbrengen steekmof; Ø160mm	st	2,00	V	
341640	Aanbrengen PVC-buis; Ø200 mm	m	2,00	V	
341650	Lev. en aanbrengen steekmof; Ø200mm	st	2,00	V	
342	AANBRENGEN PUTTEN				
3429	<u>Filterput</u>				
342910	Aanbrengen filterput van kunststof Ø600mm.	st	1,00	V	
342920	Aanbrengen filterput van kunststof Ø600mm.	st	1,00	V	
342930	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk; verloopstuk Ø160mm	st	1,00	V	
342940	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk; verloopstuk Ø200mm	st	1,00	V	
342970	Lev./aanbr. putafdekking;	st	2,00	V	
38	RIOOL INSPECTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380010	Graven en aanvullen werkput.	st	26,00 V		
380020	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.950,00 V		
39	BIJKOMEND WERK RIOLERING				
390	Verplaatsen straatkolk				
390020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	3,00 V		
390030	Verwijderen kolk.	st	2,00 V		
390040	Verwijderen kunststofbuis Ø160mm	m	3,00 V		
390050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	2,00 V		
390060	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk; overschuifmof	st	2,00 V		
390070	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk; bocht	st	4,00 V		
390080	Aanbrengen PVC-buis.	m	2,00 V		
390090	Aanvullen sleuf.	m	3,00 V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	280,00 V		
410020	Leveren zand voor zandbed	m3	5,00 V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
423	OPSLUITBANDEN				
4231	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
423110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	315,00 V		
423130	Aanbrengen hoekstuk opsluitbanden van beton.	st	18,00 V		
423170	Opnieuw stellen OB; rondom kunstgrasveld	m	357,00 V		
423180	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	114,00 V		
423190	Leveren hoekstuk opsluitband van beton.	st	16,00 V		
424	OVERIGE KANTOPSLUITINGEN				
424010	Aanbrengen kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	90,00 V		
424020	Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	270,00 V		
424030	Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	15,00 V		
424040	Leveren betontegels 400x600x50mm	st	122,00 V		
43	ELEMENTVERHARDINGEN				
432	BETONSTRAATSTENEN				
4321	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
432110	Aanbrengen molgoot; BSS; 5 strek	m	3,00 V		
432120	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	9,00 V		
4326	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
432620	Herstraten molgoot; BSS; 3 strek	m	14,00 V		
432630	Herstraten molgoot; BSS; 5 strek	m	16,00 V		
433	BETONTEGELS				
4330	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
433010	Aanbrengen betontegels 45 mm.	m2	185,00 V		
433040	Lev. en aanbr. boomtegels 60 mm walk-off.	m2	34,00 V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
500	WORTELWERING EN WORTELGELEIDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5000	Wortelwering (verticaal aanbrengen)				
500020	Aanbrengen wortelscherm 1,0 m hoog.	m	82,00	V	
54	GAZON				
540010	Frezen.	are	3,50	V	
540030	Egaliseren.	are	3,50	V	
540040	Zaaien sportveld.	are	3,50	V	
6	STRAATINRICHTING				
65	AFRATERING				
653	BALLENVANGERS				
653130	Lev./aanbr. net ballenvangers h=5,0m	m	145,00	V	
653140	Lev./aanbr. net jeugdballenvanger h=2,0m	m	84,00	V	
654	KANTPLANKEN				
654010	Aanbrengen kunststof keerplank; DSE	m	360,00	V	
654020	Aanbrengen kunststof keerplank; Internos	m	360,00	V	
66	SPEELVELD				
660	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
660010	Losmaken sporttechnische laag	m2	7.610,00	V	
660020	Uitvullen bestaande sporttechnische laag.	ton	25,00	V	
660030	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	7.610,00	V	
660040	Profileren van sporttechnische laag;	m2	7.610,00	V	
661	KUNSTGRAS VOETBALVELD				
6612	<u>Toplaag</u>				
661210	Aanbrengen inlage van kunststof. geovlies.	m2	7.610,00	V	
661220	Aanbrengen toplaag kunstgras voetbal - SBR	m2	7.610,00	V	
661230	Leveren penaltystippen	st	2,00	V	
661250	Bijvullen infill.	ton	3,00	V	
663	KEURINGEN				
663010	Coördinatie Keuringen	EUR		N	
664	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
664010	Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld.	EUR		N	
69	BIJKOMEND WERK SPEELVELD				
691	DOELEN				
6911	<u>Voetbaldoelen</u>				
691110	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, P-model	st	2,00	V	
691120	Aanbrengen pupillen doel, voetbal	st	4,00	V	
692	HOEKVLAGGEN				
692010	Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen.	st	4,00	V	
693	WALK-OFF CONSTRUCTIES				
693010	Aanbrengen roosters walk-off	st	54,00	V	
693020	Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m.	st	10,00	V	
693040	Leveren roosters walk-off 1,00x1,00m	st	36,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
693050	Leveren roosters walk-off; 1,00x0,60m	st	18,00 V		
693060	Leveren borstelmat; 1,50x2,00m	st	4,00 V		
693070	Leveren borstelmat; 1,50x1,20m	st	6,00 V		
693080	Pasmaken walk-off constructies; 3m	st	3,00 V		
693090	Pasmaken walk-off constructies; 4m	st	1,00 V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
83	TER BESCHIKKING STELLEN				
831	WERKNEMERS				
831030	T.b.s. werknemer grondwerker.	uur	16,00 V		
831050	T.b.s. koppel stratenmaker.	uur	16,00 V		
831060	T.b.s. hekwerkmonteur	uur	8,00 V		
832	MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	8,00 V		
832020	T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel)	uur	8,00 V		
832060	T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan.	uur	8,00 V		
84	REVISIEWERK				
841	REVISIETEKENINGEN RIOLERING				
841020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
911010	Inrichten werkterrein	EUR			
911020	Opruimen werkterrein	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (kleine leveringen).	EUR	1.000,00	V	
950020	Stelpost (werkzaamheden k&l).	EUR	1.500,00	V	
950030	Stelpost (hekwerken).	EUR	2.500,00	V	
950040	Stelpost (verw. boomwortels).	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 20NW57201BE-03

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	Groenvoorzieningen en cultuurtechniek				
67	Kunstgras				
674	Onderhoud kunstgrasvelden Unitas				
674010	Periodiek onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.	EUR		N	
674020	Specialistisch onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.	EUR		N	
674030	Inspecteren kunstgrasveld voetbal.	keer	3,00	V	
674040	Leveren infill materiaal; SBR	m3	6,00	V	
675	Onderhoud kunstgrasvelden DSE				
675010	Periodiek onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.	EUR		N	
675020	Specialistisch onderhoud kunstgrasveld, 1 jaar.	EUR		N	
675030	Inspecteren kunstgrasveld voetbal.	keer	1,00	V	
675040	Leveren infill materiaal; SBR	m3	2,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				