< Werkingang >

Voetbalveld - Kunstgras
Belijning: 100x64m (excl. 4,00m uitloop)
Voorkant hekwerk: ca. 108x72m

Voetbalscoel

Voetbalscoel

D-B-01

D-B-04

0 5 10 15 20m
schaal 1:200

Algemeen

- Bestaande bebouwing (25)
- Werkgrens/plangrens
- Bestaande hoogte (6.367) in meters t.o.v. N.A.P.
- Maatvoering (4.06)

Hekwerken

- Bestaande poort — Type: enkele poort, Handhaven
- Bestaande poort — Type: dubbele poort, Handhaven
- Bestaand leunhekwerk — Staalmathekwerk, handhaven, Handhaven
- Ballenvanger 5,0m — Verwijderen net 4.0m hoog, Hoogte net vanaf ca. 1.0m +mv
- Ballenvanger 3,0m — Vervangen net 2.0m hoog, Hoogte net vanaf ca. 1.0m +mv
- Terreinafrastering

Riolering

- Bestaande inspectieput — Handhaven
- Verplaatsen straatkolk (SK)
- Bestaande straatkolk — Handhaven

Verlichting

- Lichtmast — Handhaven
- Lichtmast

Inrichtingsmaterialen

- Voetbaldoel (Voetbaldoel) — Afm. 7320x2440mm, Incl. gronddotten
- Wegdraaidoel — Afm. ca. 5000x2000mm, Incl. gronddotten
- Bestaande dug-out (Dug-out) — Handhaven
- Afvalbak (AB) — Handhaven

Kunstgras

- Kunstgras — Kleur: groen

Verharding

- Herstellen opsluitband — Afm. 100x200 mm
- Opnemen opsluitband — Afm. 100x200 mm
- Herstellen rollaag betontegel — Betontegel 400x600x50 mm
- Opnemen rollaag betontegels — Betontegel 400x600x50 mm
- Opnemen betontegels — Betontegel 300x300x45 mm
- Opbreken molgoot — Betonstraatstenen, 5 strek
- Herstraten molgoot — Betonstraatstenen, 5 strek

Overig

- Verwijderen boomwortels — Incl. opnemen en teruggaatsen sportechnische laag

Overzicht van de situatie
schaal n.v.t.

Algemeen
- Alle hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven
- De ligging van de kabels en leidingen is indicatief. Exacte locatie bepalen d.m.v. proefsleuven.
- De ligging van de huisaansluitingen is indicatief. Exacte locatie in het werk te bepalen.

Wijz.	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.	Akk.
A					

Opdrachtgever:
Gemeente Etten-Leur

Project:
Renovatie kunstgrasvelden
SC Unitas'30 en vv DSE

Omschrijving:
Bestektekening vv DSE
Opbreekwerkzaamheden

Tekeningnummer: **B02-D**
Papierformaat: 1189 x 841
Schaal: 1:200
Getekend: H. Bergmans 07-05-2021
Gecontroleerd: S. van der Wijst 07-05-2021
Akkoord: S. van de Wiel 07-05-2021
Projectnummer: 20 NW 572 01
Bestelnummer: 20NW5720IBE
Status: DEFINITIEF

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Amsterdam Kraanspoor 39, 1033 SE Amsterdam
Breda Minderbroedersstraat 8, 4811 DK Breda
Bilthoven Rembrandtlaan 28-A, 3723 BJ Bilthoven
Maastricht Stationsplein 8-K, 6221 BT Maastricht
Veghel Postelnet Veghel 4933, 5466 SE Veghel
Contactgegevens T: +31 (0) 85 01 86 532, info@newae.nl
newae.nl

Bestek - 20NW5720 - B02-D - Opbreekwerkzaamheden - DSE.dwg