

Nota van Inlichtingen

Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE

Gemeente Etten-Leur

Colofon

Titel:	Renovatie kunstgrasvelden Unitas & DSE
Soort document:	Nota van Inlichtingen
Besteknummer:	20NW57201BE
Opdrachtgever:	Gemeente Etten-Leur
Contactpersoon:	Dhr. E. van der Mast

Status:	Definitief
Datum:	27 mei 2021
Auteur:	Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd:	Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven:	Dhr. S. van de Wiel

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 20NW57201BE

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te starten op 7 juli 2021. De renovatie van de kunstgrasvelden (het uitwisselen van de kunstgrasmatten incl. bewerkingen) dient bespeelbaar te zijn opgeleverd op uiterlijk 20 augustus 2021. De oplevering van de overige werkzaamheden dienen te zijn opgeleverd op 3 september 2021. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 2.500,- voor de eerste dag en voor de daarop volgende dagen € 500,- per dag. Deze korting is van toepassing op beide opleverdata zoals hierboven benoemd.

Met betrekking tot het tijdstip van uiterlijke aanlevering van de revisiegegevens van riolering en openbare verlichting wordt verwezen naar deel 3 van het bestek, paragraaf 25.17.06, lid 4 voor de revisie van riolering en paragraaf 34.16.03, lid 01 voor de revisie van openbare verlichting.

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking zal aan de opdrachtnemer de door de opdrachtgever digitaal gewaarmerkte stukken (zoals bestek, inschrijfstaat, nota van inlichtingen en tekeningen) worden overgedragen met het verzoek om deze binnen 10 werkdagen door hemzelf gewaarmerkt digitaal retour te zenden

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
660020			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
660020	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en uitvullen van de bestaande sporttechnische laag.	ton	75,00 V	
		9.	E-bodemas conform NOCNSF-M40.b Gerekend is met 2 mm Sortering conform NOCNSF-M40.b	ton		75,00 L
693			Bestekspost vervangen door onderstaande post Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693			WALK-OFF CONSTRUCTIES			
6930			<u>Bestekspost is toegevoegd</u> Bestekspost is toegevoegd			
6930			<u>Walk-off spelerspoorten</u>			
693010			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693010	712399		Aanbrengen roosters walk-off Betreft: aanbrengen rooster walk-off Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m Roosters vrijgekomen volgens bestekspostnr. 138320 en geleverd volgens bestekspostnr(s). 693030, 693040 en 693050 Aanbrengen rooster conform detail op tekening B01-D01.	st	87,00 V	
				st		87,00 I
693020			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693020	712399		Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m. Betreft: aanbrengen borstelmaten t.p.v. walk-off Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m Borstelmatten geleverd volgens bestekspostnr(s). 693070, 693080 en 693090 Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen met omliggende verharding Borstelmatten dienen eenvoudig uitneembaar te zijn	st	30,00 V	
				st		30,00 I
693030			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693030	712399		Leveren roosters walk-off; 1,00x0,74m Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693010 Roosters: - persroosters 1000 x 739 mm, hoogte 30 mm - volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 - verkeersklasse A15 Leveren op plaatsen van verwerking	st	3,00 V	
				st		3,00 L
693040			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693040	712399		Leveren roosters walk-off; 1,00x0,50m Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693010 Roosters: - persroosters 1000 x 500 m, hoogte 30 mm - volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 - verkeersklasse A15 Leveren op plaatsen van verwerking	st	3,00 V	
				st		3,00 L
693050			Bestekspost vervangen door onderstaande post			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
693050	712399		Leveren roosters walk-off; 1,00x1,00m Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693010 Roosters: - persroosters 1000 x 1000 m, hoogte 30 mm volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 verkeersklasse A15 Leveren op plaatsen van verwerking	st	72,00 V	
				st		72,00 L
693060			Bestekspost komt te vervallen			
693070			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693070	712399		Leveren borstelmat; 1,50x2,00m Betreft: leveren borstelmaten walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693020 Borstelmatten: - borstelmat 1,50 x 2,00 m - profilium Novamat (kleur zwart) - hard kunststof entreemat met nylonborstel (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm). Leveren op plaatsen van verwerking	st	26,00 V	
				st		26,00 L
693080			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693080	712399		Leveren borstelmat 1,50x1,50m. Betreft: leveren borstelmaten walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693020 Borstelmatten: - borstelmat 1,50 x 1,50 m - profilium Novamat (kleur zwart) - hard kunststof entreemat met nylonborstel (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm). Leveren op plaatsen van verwerking	st	2,00 V	
				st		2,00 L
693090			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693090	712399		Leveren borstelmat 1,50x0,74m. Betreft: leveren borstelmaten walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693020 Borstelmatten: - borstelmat 1,50 x 0,7385 m - profilium Novamat (kleur zwart) - hard kunststof entreemat met nylonborstel (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm). Leveren op plaatsen van verwerking	st	2,00 V	
				st		2,00 L
6931			<u>Bestekspost is toegevoegd</u> Bestekspost is toegevoegd			
6931			<u>Walk-off werkpoorten</u>			
693110			Bestekspost is toegevoegd			
693110	712399		Aanbrengen roosters walk-off Betreft: aanbrengen rooster walk-off Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m Roosters geleverd volgens bestekspostnr. 693120 Aanbrengen rooster conform detail op tekening B01-D01.	st	40,00 V	
				st		40,00 I
693120			Bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
693120	712399	Leveren roosters walk-off; 1,00x1,00m	st	40,00	V	
		Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.				
		bestekspostnr. 693110				
		Roosters:	st			40,00 L
		- persroosters 1000 x 1000 m, hoogte 30 mm				
		volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461				
		- verkeersklasse B125				
		Leveren op plaatsen van verwerking				
6932		<u>Bestekspost is toegevoegd</u>				
		Bestekspost is toegevoegd				
6932		<u>Pasmaken walk-off</u>				
						
693210		Bestekspost is toegevoegd				
693210	719999	Pasmaken walk-off constructies; 3m	st	3,00	V	
		Betreft: pasmaken walk-offconstructies				
		spelerspoorten				
		Situering: walk-off constructies spelerspoorten				
		veld 1, 2, 3 en 4 Unitas				
		Pasmaken bestaande uit:				
		- Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000	st			18,00 I
		mm				
		- Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm	m			9,00 I
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende				
		materialen.				
						
						

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
380010			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
380010	240152		Graven en aanvullen werkput. Betreft: opzoeken drainputten incl. graven werkput (in uitloop natuurgrasveld) t.b.v. werkzaamheden conform besteksposten 380020 en na uitvoering werkzaamheden weer aanvullen en verdichten. Verharding: betontegel 300 x 300 x 45 mm boven op de drainageputten. Uitgangspunt is een diepte van ca. 0,20 m. .1. Vrijgekomen grond naast werkput deponeren9 Na uitvoeren werkzaamheden het ontstane gat weer vullen en verdichten met de vrijgekomen grond.	st	13,00	V	
380020			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
380020	230132		Doorsteken drains van horizontale drainage. Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen sportvelden Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw .3. Uitwendige diameter drains 65 mm1. Strengen met lengte tot 200 m: 26 st2. Betreft samengestelde drainage1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m1 Plaats doorspuitvoorziening: noordoostzijde in uitloop natuurgrasveld en onder bestaande tegelverharding. H.o.h. afstand ca. 4,0 m.	m	1.950,00	V	
380030			Bestekspost is toegevoegd				
380030	240152		Graven en aanvullen werkput. Betreft: opzoeken drainputten incl. graven werkput (in bestaande tegelverharding) t.b.v. werkzaamheden conform besteksposten 380020 en na uitvoering werkzaamheden weer aanvullen en verdichten. Verharding: bestaande uit betontegels 300 x 300 x 45 mm. Uitgangspunt is een diepte van ca. 0,20 m. .1. Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput1. Vrijgekomen grond naast werkput deponeren1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen	st	13,00	V	
660020			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
660020	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft: leveren en uitvullen van de bestaande sporttechnische laag. 9. E-bodemass conform NOCNSF-M40.b Gerekend is met 2 mm .9. Sortering conform NOCNSF-M40.b	ton	25,00	V	
6930			<u>Bestekspost is toegevoegd</u> Bestekspost is toegevoegd				
6930			<u>Walk-off spelerspoorten</u>				
693010			Bestekspost vervangen door onderstaande post				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
693010	712399		Aanbrengen roosters walk-off Betreft: aanbrengen rooster walk-off Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m Roosters vrijgekomen volgens bestekspostnr. 138320 en geleverd volgens bestekspostnr(s). 693040 en 693050 Aanbrengen rooster conform detail op tekening B02-D01.	st	21,00 V	
				st		21,00 I
693020			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693020	712399		Aanbrengen borstelmat, lengte 3,00 m. Betreft: aanbrengen borstelmaten t.p.v. walk-off Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m Situering: walk-off DSE en Internos Borstelmatten geleverd volgens bestekspostnr(s). 693060 en 693070 Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen met omliggende verharding Borstelmatten dienen eenvoudig uitneembaar te zijn	st	10,00 V	
				st		10,00 I
693040			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693040	712399		Leveren roosters walk-off 1,00x1,00m Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693010 Roosters: - persroosters 1000 x 1000 m, hoogte 30 mm volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 - verkeersklasse A15 Leveren op plaatsen van verwerking	st	12,00 V	
				st		12,00 L
693050			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693050	712399		Leveren roosters walk-off; 1,00x1,10m Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693010 Roosters: - persroosters 1000 x 1100 m, hoogte 30 mm volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 - verkeersklasse A15 Leveren op plaatsen van verwerking	st	9,00 V	
				st		9,00 L
693060			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693060	712399		Leveren borstelmat; 1,50x2,00m Betreft: leveren borstelmaten walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693020 Borstelmatten: - borstelmat 1,50 x 2,00 m - profium Novamat (kleur zwart) - hard kunststof entreemat met nylonborstel (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm). Leveren op plaatsen van verwerking	st	4,00 V	
				st		4,00 L
693070			Bestekspost vervangen door onderstaande post			
693070	712399		Leveren borstelmat; 1,50x1,10m Betreft: leveren borstelmaten walk-off t.b.v. bestekspostnr. 693020 Borstelmatten: - borstelmat 1,50 x 1,10 m - profium Novamat (kleur zwart) - hard kunststof entreemat met nylonborstel (dikte 22 mm, profielafstand 4 mm). Leveren op plaatsen van verwerking	st	6,00 V	
				st		6,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
693080		Bestekspost komt te vervallen					
693090		Bestekspost komt te vervallen					
6931		<u>Bestekspost is toegevoegd</u>					
		Bestekspost is toegevoegd					
6931		<u>Walk-off werkpoorten</u>					
							
693110		Bestekspost is toegevoegd					
693110	712399	Aanbrengen roosters walk-off	st	20,00	V		
		Betreft: aanbrengen rooster walk-off					
		Inwendig breedte 2,00 m, lengte 3,00 m					
		Roosters geleverd volgens bestekspostnr. 693120	st			20,00	I
		en 693130					
		Aanbrengen rooster conform detail op tekening					
		B01-D01.					
693120		Bestekspost is toegevoegd					
693120	712399	Leveren roosters walk-off; 1,00x1,00m	st	16,00	V		
		Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.					
		bestekspostnr. 693110					
		Roosters:	st			16,00	L
		- persroosters 1000 x 1000 m, hoogte 30 mm					
		volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461					
		- verkeersklasse B125					
		Leveren op plaatsen van verwerking					
693130		Bestekspost is toegevoegd					
693130	712399	Leveren roosters walk-off; 1,00x1,40m	st	4,00	V		
		Betreft: leveren roosters walk-off t.b.v.					
		bestekspostnr. 693110					
		Roosters:	st			4,00	L
		- persroosters 1000 x 1400 m, hoogte 30 mm					
		volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461					
		- verkeersklasse B125					
		Leveren op plaatsen van verwerking					
6932		<u>Bestekspost is toegevoegd</u>					
		Bestekspost is toegevoegd					
6932		<u>Pasmaken walk-off</u>					
							
693210		Bestekspost is toegevoegd					
693210	719999	Pasmaken walk-off constructies; 3m	st	3,00	V		
		Betreft: pasmaken walk-offconstructies					
		spelerspoorten					
		Situering: walk-off constructies spelerspoorten					
		kunstgrasveld DSE					
		Pasmaken bestaande uit:					
		- Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000	st			18,00	I
		mm					
		- Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm	m			9,00	I
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende					
		materialen.					
693220		Bestekspost is toegevoegd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
693220	719999	Pasmaken walk-off constructies; 4m	st	1,00	V	
		Betreft: pasmaken walk-offconstructies werkpoort				
		Situering: walk-off constructies werkpoort				
		Internos noordzijde				
		Pasmaken bestaande uit:				
		- Pasmaken opsluitbanden beton 100 x 200 x 1000	st			7,00 I
		mm				
		- Pasmaken boomtegels 300 x 300 x 60 mm	m			1,00 I
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende				
		materialen.				
						
						