

BESTEKNR. 2020-001

RAAMOVEREENKOMST GROENVOORZIENINGEN BINNENDUIN BEVERWIJK

CONCEPT

01		1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	PAST-PERFORMANCE	3
09	TIJDELIJKE OPSLAG	4
11	BOETES EN KORTINGEN	4
12	SOCIAL RETURN	4
13	KORTING INSCHRIJFSTAAT	4
Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	KWALITEITSBORGING	6
04	BIJLAGEN	6
05	WERKTERREIN	6
06	GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER	6
07	WERKGEBIED	6
08	WERKTIJDEN	6
Deel 2.2	Nadere beschrijving	8
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	9
02	KENMERK RESULTAATVERPLICHTING	9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	9
1	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN	10
10	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	10
11	BOMEN	10
111	GRONDVERBETEREN BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING	10
112	AANBRENGEN BOMEN	10
1121	BOMEN 18/20 MET DRAADKLUIT	10
1122	BOMEN 35/40 MET DRAADKLUIT	11
12	HEESTERS / VASTE PLANTEN	12
121	GRONDVERBETEREN	13
122	PLANTWERK HEESTERS	13
123	PLANTWERK VASTE PLANTEN	14
13	HAGEN	14
131	HAGEN 60/80, 80/100, 100/125	14
132	HAGEN 125/150, 175/200, 200/250	14
133	PAAL EN DRAAD	15
14	WILGENGRIEND/ BOSPLANTSOEN	15
141	WILGENGRIEND 60/80 EN 80/100	15
142	WILGENGRIEND 125/150, 175/200, 200/250	16
15	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN	16
151	BEMESTEN TERREINDELEN GRASVELD	16
152	INZAAIEN	16
1521	INZAAIEN GRASVELD EN BERM	17
1522	INZAAIEN BLOEMRIJK GRASLAND EN WADI'S	17
153	OEVERPLANTEN	18
2	ONDERHOUD EERSTE 2 JAAR NA AANPLANT	18
21	BOMEN	18
22	HEESTERS / VASTE PLANTEN	19
221	HEESTERS	19
222	VASTE PLANTEN	20
23	HAGEN / WILGENGRIEND	21
230	HAGEN	21
231	WILGENGRIEND	22
232	HERSTEL PAAL EN DRAAD	22
24	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN	23
241	GRASVELD EN BERM	23
242	BLOEMRIJK GRASVELD	24
243	OEVERPLANTEN	24
3	ONDERHOUD NA 2 JAAR NA AANPLANT TOT EINDE CONTRACT	25

31	BOMEN	25
32	HEESTERS / VASTE PLANTEN	26
321	HEESTERS	26
322	VASTE PLANTEN	26
33	HAGEN /WILGENGRIEND	27
330	HAGEN	27
331	WILGENGRIEND	28
34	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN	29
341	GRASVELD EN BERM	29
342	BLOEMRIJK GRASVELD	30
343	OEVERPLANTEN	31
4	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDINGEN	32
41	ONKRUIDVRIJ MAKEN OP BASIS VAN FREQUENTIE	32
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	33
81	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	33
812	TER BESCHIKKING STELLEN	33
8121	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	33
8122	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	33
813	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN	33
814	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN	34
815	TOEPASSEN RIJPLATEN	35

Deel 3 Bepalingen

		36
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	37
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM	37
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	37
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	38
01 07	KORTING	38
01 08	BIJDRAGEN	38
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	38
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	38
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	39
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	39
01 23	COMMUNICATIE	39
01 25	INFORMATIE OVERDACHT	40
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	40
01 27	ONDERAANNEMING	42
51	GROENVOORZIENINGEN	42
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	42
51 01	ALGEMENE EISEN	42
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	42
51 5	BOMEN	43
51 52	EISEN EN UITVOERING - BOMEN	43
51 54	RISICOVERDELING EN GARANTIES - BOMEN	43
62	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	43
62 1	DEELHOOFDSTUK 62.1	43
62 12	EISEN EN UITVOERING	43
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	44
01	45
01	46

1. ALGEMEEN

CONCEPT

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het gemeentebestuur van Beverwijk

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de gemeente Beverwijk aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Binnenduin in de gemeente Beverwijk

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Aanleg groenvoorzieningen;
- Nazorg aangelegde groenvoorzieningen;
- Onderhoud binnen projectgrens aanwezige groenvoorzieningen tot einde contract (31-12-2024);
- Beheersen onkruid op verhardingen binnen de projectgrens;
- Bijkomende werkzaamheden.

Deelopdrachten worden gegeven voor aanleg en onderhoud. Opdrachtgever probeert zo efficiënt mogelijke werkzaamheden te combineren in een deelopdracht. Dit neemt echter niet weg dat het kan voorkomen dat er kleine tussentijdse deelopdrachten worden gegeven voor kleinschalige werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor de aanleg, nazorg en het onderhoud die een looptijd heeft van 2 jaar met twee keer een optie op verlenging van maximaal 1 jaar. Het streven is de raamovereenkomst op 1 juli 2021 in werking te laten treden.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever i.o.m de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum per deelopdracht. De opdrachtgever bepaald de opleverdatum per deelopdracht.

Bij het overschrijden van een datum van oplevering van een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, van € 250,- per kalenderdag.

Voor de aangebrachte bomen, bosplantsoen, hagen en heesters geldt een nazorg en plantgarantie van 3 jaar. Voor elke boom, bosplantsoen, haag en/of heester die wordt ingeboet geldt opnieuw de periode van 3 jaar nazorg en plantgarantie.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een deelopdracht en eventuele tekeningen. Uitvoerder van de aannemer dient bij verstrekken deelopdracht deze gezamenlijk met de directie/ toezichthouder te controleren, waarna de deelopdracht definitief wordt gemaakt. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht, gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en kosten dienen te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, kunnen hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd worden aan de raamovereenkomst.

De aannemer dient bij indiening en gedurende de looptijd van het contract en de nazorgfase in het bezit te zijn van onderstaande certificeringen:

- ISO 9001
- VCA** (VCA twee sterren)
- CO2 prestatieladder niveau 3

1.08 PAST-PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present

PAR

performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde "past performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance".

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

1.09 TIJDELIJKE OPSLAG

Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op door aannemer aangedragen locaties die goedkeuring moeten hebben van de directie. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na verwijderen van de materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

1.11 BOETES EN KORTINGEN

- 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
- 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-
- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 - € 50,- per struik of vaste plant
 - € 25,- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
 - € 750,- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 250,- per boom bij herstelbare schade
- € 1500,- per boom bij onherstelbare schade

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meldt dit aan de aannemer.

1.12 SOCIAL RETURN

In Beverwijk willen we zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die Social return biedt om maatschappelijke impact te genereren op het gebied van arbeidsparticipatie. Social Return maakt het immers mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement ook sociaal rendement opleveren, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden.

De gemeente heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerken van deze bouwblokkenmethode zijn de structuur en de maatwerk-invulling in dialoog met de Opdrachtnemer. Blokken met een transparante waardebeoordeling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het (duurzaam) uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie. De prioriteit ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan werkzoekenden.

We beogen een proportionele, realistische, voor de Opdrachtnemer en de doelgroepen zinvolle en duurzame invulling.

In deze aanbesteding past de gemeente Beverwijk social return toe als uitvoeringsvoorwaarde.

1.13 KORTING INSCHRIJFSTAAT

Een korting in de staartkosten is niet toegestaan

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

PAR

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden per deelopdracht verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Peilen:

- Per locatie verschillend.

2. Grondwaterstanden:

- De gangbare grondwaterstand is 0,90 m minus maaiveld.

Hoofdafmetingen.

De aannemer is verantwoordelijk voor al het benodigde uitzetwerk voor de werkzaamheden. Boomlocaties worden door aannemer aangegeven in het terrein ter goedkeuring van de directie.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- levering en lossen ter beschikking gestelde beplantingen.

Tevens rekening houden met de volgende bijwopenpunten:

- na aanbrengen bodemverbetering bomen;
- na graven plantgaten beplantingen;
- na aanbrengen verankering bomen;
- opname inboet beplantingen.

In het kwaliteitsplan dient duidelijk en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen 2018 zijn geborgd. Hiervoor dient voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het Handboek Bomen 2018.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- | | |
|------------|---|
| Bijlage 1: | Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase |
| Bijlage 2: | Handboek bomen 2018 |
| Bijlage 3: | Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen |
| Bijlage 4: | Gedragscode Flora- en Faunawet Ruimtelijke ontwikkeling & inrichting. |

05 WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich per deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van een deelopdracht. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden.

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

07 WERKGEBIED

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeente. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden. Het betreft een wijk die vol in ontwikkeling is in meerdere fasen.

08 WERKTIDJEN

PAR

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen, zonder toestemming van de directie, geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.
Machines buiten werktijden verzamelen op een centrale locatie (werkterrein/ depotruimte).

CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
112110	515211						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Depot Binnenduin Bomen met kluit Volgens plantlijst van de deelopdracht Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer variërend van 19 tot 70 stuks.	keer	4,00	F		
		1										
			2									
				1								
					1							
						9		st			300,00	I
112120	514202						Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Betreft bomen geleverd volgens post 112110 welke niet binnen de gestelde tijd geplant kunnen worden Bomen met kluit (18-20); locatie is op het depot Binnenduin	st	300,00	F		
						9						
112130	510303						Maken plantgat. Situering: volgens deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	300,00	F		
				1								
					7							
						5						
							1					
112140	515213						Planten bomen. volgens deelopdracht Bovenkant kluit 10 cm boven huidig maaiveld aanbrengen. Periode van planten : tussen 1 november en 1 april Bomen met kluit maat 18/20 In plantgaten aangebracht volgens post 112130 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 mtr rondom geplante boom. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor en na de oplevering volgens deelopdracht.	st	300,00	F		
				2								
					2							
						1						
							2					
							3					
							9					
112150	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering volgens deelopdracht Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 1.40 m Diameter: 0.08-.009 m Tamme kastanjehouten palen niet verduurzaamd Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aanbrengen (gemiddelde lengte 1 m) Lengte van de paal boven maaiveld: 0.60 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom Boompalen verticaal aanbrengen	st	900,00	F		
				3								
					1			st			900,00	L
					1			st			900,00	L
						1						
						4						
							1					
112170	515404						Aanbrengen gietrand. Situering volgens deelopdracht Gietrand: Biobased op basis van ethanol suikerriet; hoogte rand is 0,3 m, dikte 2 mm Lengte per gietrand: 2.5 m Boom gecentreerd in het midden van de ronde gietrand houden Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.15 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st	300,00	F		
				1				st			300,00	L
						1						
						9						
							1					
							1					
1122							<u>Bomen 35/40 met draadkluit</u> Er worden verschillende soorten bomen toegepast. Het betreft bomen 1ste, 2de en 3de grootte. Ook is er verschil in meerstammig, geveerd en hoogstam. Per deelopdracht wordt in de plantlijst aangegeven welke bomen geplant moeten worden.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
112210	515211						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: vast te stellen werkterrein Bomen met kluit Volgens plantlijst van de deelopdracht Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer variërend van 19 tot 70 stuks.	keer	4,00	F		
		1										
		2										
			1									
				1								
					9			st			17,00	I
112220	514202						Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Betreft bomen geleverd volgens post 112210 welke niet binnen de gestelde tijd geplant kunnen worden Bomen met kluit (35-40)	st	17,00	F		
						9						
112230	510303						Maken plantgat. Situering: volgens deelopdracht Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	17,00	F		
			1									
				7								
					5							
						1						
112240	515213						Planten bomen. volgens deelopdracht Bovenkant kluit 10 cm boven huidig maaiveld aanbrengen. Periode van planten : tussen 1 november en 1 april Bomen met kluit maat 35/40 In plantgaten aangebracht volgens post 112230 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 mtr rondom geplante boom. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor en na de oplevering volgens deelopdracht.	st	17,00	F		
			2									
				2								
					1							
						2						
							3					
							9					
112250	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering volgens deelopdracht Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 1.40 m Diameter: 0.08-.009 m Tamme kastanjehouten palen niet verduurzaamd Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aanbrengen (gemiddelde lengte 1 m) Lengte van de paal boven maaiveld: 0.60 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom Boompalen verticaal aanbrengen	st	51,00	F		
			3									
				1				st			51,00	L
						1						
							1	st			51,00	L
							1					
							4					
							1					
112260	515404						Aanbrengen gietrand. Situering volgens deelopdracht Gietrand: Biobased op basis van ethanol suikerriet; hoogte rand is 0,3 m, dikte 2 mm Lengte per gietrand: 2.5 m Boom gecentreerd in het midden van de ronde gietrand houden Hoogte gietrand boven maaiveld: 0.15 m Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein	st	17,00	F		
			1					st			17,00	L
				1								
					9							
						1						
							1					
12							HEESTERS / VASTE PLANTEN Op de aan te planten beplanting is 3 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing					
121							GRONDVERBETEREN Deze posten kunnen ook gebruikt worden voor andere					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121010	510221							plantvakken dan heesters of vaste planten			
		1						Grondstructuurverbeteren terrein. Situering: volgens deelopdracht	are	19,00	F
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
				3				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
					1			Bodemverbeteraar Vivimus (DCM)	m3		38,00 L
						2		Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 m3 per 100 m2			
								Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,35 m			
121020	222112							Cultivateren.	are	9,00	F
		1						Situering: volgens deelopdracht			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
						8		Bewerkingsdiepte: 0,40 m			
121030	222104							Diepspitten.	are	10,00	F
		1						Situering: volgens deelopdracht			
								Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
			1					Bovengrond ter dikte van 0,25 m bovenhouden			
				1				Spitten met open put			
					1	3		Bewerkingsdiepte: 0,60 m			
122								PLANTWERK HEESTERS			
122010	514201							Laden en transporteren plantmateriaal.	st	3.600,00	F
		9						Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein			
								Heesters met kale wortel en in pot	st		3.600,00 T
								Levermaten 25/30, 30/40, 40/60, 60/80 80/100, 100/125, p9, p11, C1, C1,5, C2			
122020	514202							Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.600,00	F
		9						Heesters met kale wortel	st		3.600,00 I
								Levermaten 25/30, 30/40, 40/60, 60/80, 80/100, 100/125			
122030	514202							Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.600,00	F
		9						Heesters in pot	st		3.600,00 I
								Levermaten p9, p11, C1, C1,5, C2			
122040	514206							Planten van sierplantsoen.	st	3.000,00	F
		3						Situering: volgens deelopdracht			
								Levermaten p9, p11, C1, C1,5, C2			
			1					Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st		3.000,00 I
				1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
					1			In voorberekte grond			
						9		Plantafstand volgens deelopdracht			
							2	Plantverband: volgens deelopdracht			
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar na aanplant			
122050	514206							Planten van sierplantsoen.	st	600,00	F
		1						Situering: volgens deelopdracht			
								Levermaten 25/30, 30/40, 40/60, 60/80			
			1					Sierplantsoen/heesters zonder kluit / kale wortel	st		600,00 I
				1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
					1			In voorberekte grond			
						9		Plantafstand volgens deelopdracht			
							2	Plantverband: volgens deelopdracht			
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar na aanplant			
122060	514206							Planten van sierplantsoen.	st	150,00	F
		1						Situering: volgens deelopdracht			
								Levermaten 80/100, 100/125			
			1					Sierplantsoen/heesters zonder kluit / kale wortel	st		150,00 I
				1				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						1	In voorberekte grond				
						9	Plantafstand volgens deelopdracht				
						2	Plantverband: volgens deelopdracht				
						1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar na aanplant				
123							PLANTWERK VASTE PLANTEN				
123010	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein	st	13.000,00	F	
						9	Vaste planten P9 en P11	st		13.000,00 T	
123020	514202						Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Vaste planten P9 en P11	st st	13.000,00	F	
						9				13.000,00 I	
123030	512401						Planten van kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Vaste planten P9 en P11	st	13.000,00	F	
						3	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st		13.000,00 I	
						1	In beplantingsvak				
						2	Plantverband: volgens deelopdracht				
						1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar na aanplant				
13							HAGEN Op de aan te planten beplanting is 3 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing				
131							HAGEN 60/80, 80/100, 100/125				
131010	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein	st	6.000,00	F	
						9	Haagplantsoen met kale wortels Levermaat 60/80, 80/100, 100/125 1/1, 1/2 gesneden, 1/2 struik	st		6.000,00 T	
131020	514202						Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Haagplantsoen met kale wortels Levermaat 60/80, 80/100, 100/125 1/1, 1/2 gesneden, 1/2 struik	st st	6.000,00	F	
						9				6.000,00 I	
131030	514208						Planten van haagplantsoen. Situering volgens deelopdracht Plantmateriaal: geleverd volgens post 131010	st st	6.000,00	F	
						2	2-rijig, totaal 7 st/m			6.000,00 I	
						1	In voorberekte grond volgens post 121				
						1	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond				
						2	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein binnen een straal van 5 m				
						1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar volgens deelopdracht(en)				
132							HAGEN 125/150, 175/200, 200/250				
132010	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein	st	1.600,00	F	
						9	Haagplantsoen met kale wortels Levermaat 125/150, 175/200, 200/250 geveerde spullen, 1/2 struik	st		1.600,00 T	
132020	514202						Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Haagplantsoen met kale wortels Levermaat 125/150, 175/200, 200/250 geveerde spullen, 1/2 struik	st st	1.600,00	F	
						9				1.600,00 I	
132030	514208						Planten van haagplantsoen.	st	1.600,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
133			2				Situering volgens deelopdracht Plantmateriaal: geleverd volgens post 132010 2-rijig, totaal 7 st/m In voorbereide grond volgens post 121 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein binnen een straal van 5 m Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar volgens deelopdracht	st			1.600,00	I
133010	103103			1			PAAL EN DRAAD Aanbrengen paal en draad Situering: volgens deelopdracht op particulier terrein tbv ruimte reservering van de aan te brengen haag. 1 spandraad; boven bevestigd met krammen	m	5.000,00	F		
133011	103101		9				Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Situering: volgens deelopdracht Schoorpalen: nvt Paal van tamme kastanje, lengte 1,4 mtr, diameter 8 - 9 cm, niet verduurzaamd Paalafstand: 2 m h.o.h. Palen 0.6 m in de grond aanbrengen Palen te lood aanbrengen	m			5.000,00	L
133020	103111			1			Verwijderen afrastering. Situering: volgens deelopdracht bij het planten van de haag op particulier terrein vervalt de paal en draad. Deze verwijderen op het moment van aanplanten. Houten palen met draad aangebracht in post 133010 Afstand palen h.o.h. tot 3 m Hoogte tot 1,25 m Vrijgekomen palen eventueel hergebruiken als boompaal binnen dit bestek / project indien dit niet meer mogelijk is wordt de aannemer eigenaar van de palen. Vrijgekomen draad eerst proberen te hergebruiken binnen het project / bestek indien dit niet meer mogelijk is vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende en vergunde verwerker, inclusief stort en acceptatiekosten	m	5.000,00	F		
14							WILGENGRIEND/ BOSPLANTSOEN					
141							WILGENGRIEND 60/80 EN 80/100					
141010	514201						Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein bosplantsoen met kale wortels Levermaat 60/80, 80/100,	st	100,00	F		
141020	514202		9				Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Wilgengriend met kale wortels c.q. wilgentenen Levermaat 60/80 en 80/100	st	100,00	F		
141030	514205						Planten van bosplantsoen. Situering volgens deelopdracht Plantmateriaal: volgens bestekspost 141010 Grootte per perceel: volgens deelopdracht Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens post 121	st	100,00	F		
			1					st			100,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
142						2	Plantverband: volgens deelopdracht				
						1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar volgens deelopdracht				
142010	514201						WILGENGRIEND 125/150, 175/200, 200/250				
						9	Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein bosplantsoen met kale wortels c.q.wilgentenen Levermaat 125/150, 175/200, 200/250 geveerde spullen, 1/2 struik	st	75,00	F	
								st		75,00	T
142020	514202					9	Lossen en zo nodig inkuielen plantmateriaal. Willgengriend met kale wortels Levermaat 125/150, 175/200, 200/250 geveerde spullen, 1/2 struik	st	75,00	F	
								st		75,00	I
142030	514205						Planten van bosplantsoen. Situering volgens deelopdracht Plantmateriaal: volgens bestekspost 142010 Grootte per perceel: volgens deelopdracht Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens post 121	st	75,00	F	
						1		st		75,00	I
						2	Plantverband: volgens deelopdracht				
						1	Inclusief nazorg en plantgarantie voor 3 jaar volgens deelopdracht				
15							GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN Speel- en parkgras/ bermgras/ veldbloemen				
151							BEMESTEN TERREINDELEN GRASVELD				
151010	510201						Bemesten terrein. Situering: volgens deelopdracht Voorraadbemesting in werken in toplaag Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	97,00	F	
						1					
						2	Korrelachtige meststof				
						2	Bio soil (leverancier Vitagro)				
						2	Hoeveelheid: gemiddeld 6 kg per 100 m2	kg		582,00	L
						2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,12 m				
151020	510201						Bemesten terrein. Situering: volgens deelopdracht Voorraadbemesting in werken in toplaag Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	97,00	F	
						1					
						2	Korrelachtige meststof				
						2	Bio pre-seed NPK 10-10-0+HF+10 zeoliet (leverancier Vitagro)				
						2	Hoeveelheid: gemiddeld 6 kg per 100 m2	kg		582,00	L
						2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,12 m				
151030	510201						Bemesten terrein. Situering: volgens deelopdracht Bemesting 6 weken na inzaaien Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	97,00	F	
						1					
						2	Korrelachtige meststof				
						2	Bio Spring NPK 18-3-3+2MgO+10 zeoliet (leverancier Vitagro)				
						2	Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	kg		291,00	L
152							INZAAIEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
1521							<u>Inzaaien grasveld en berm</u>				
152110	512101						Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betreft: grasvelden Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	75,00	F	
		1					Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Eurograss Solario Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2	kg			187,50
			1				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
152120	512101						Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betreft: grasvelden Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	22,00	F	
		1					Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Eurograss Solario Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2	kg			55,00
			2				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
152130	512101						Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betreft: bermen en taluds Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	75,00	F	
		1					Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen en taluds Eurograss B3 Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2	kg			93,75
			1				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
152140	512101						Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betreft: bermen en taluds Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	21,00	F	
		1					Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden bermen en taluds Eurograss B3 Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2	kg			26,25
			2				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
1522							<u>Inzaaien bloemrijk grasland en wadi's</u>				
152210	512101						Zaaien. Situering: volgens deelopdracht	are	150,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
152220	512101	1						Betref: bloemrijk grasland Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
			1					Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Cruydt-Hoeck speciaalmengsel 1797 Bloemrijk grasland + wadi 'Binnenduin' Beverwijk Leverancier Cruydt Hoeck Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg		22,50 L
				1				Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
					1			Zaaien. Situering: volgens deelopdracht Betref: wadi's	are	25,00 F	
						1		Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
							3	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Cruydt-Hoeck speciaalmengsel 1797 Bloemrijk grasland + wadi 'Binnenduin' Beverwijk Leverancier Cruydt Hoeck Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg		3,75 L
							1	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
153								OEVERPLANTEN			
153010	514201							Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: werkterrein	st	7.000,00 F	
						9		Kruidachtigen, oeverplanten met kluit, pot en stekken	st		7.000,00 T
153020	514202							Lossen en zo nodig inkuielen plantmateriaal. Situering werkterrein	st	7.000,00 F	
						9		Kruidachtigen, oeverplanten met kluit, pot en stekken	st		7.000,00 I
153030	511301							Planten van kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betref: oeverplanten	st	5.000,00 F	
						1		Kruidachtigen - kluitgoed en stekken	st		5.000,00 I
							1	In beplantingsvak volgens deelopdracht			
							1	Plantverband: wildverband, ca. 1.000 st/100 m2			
							2	Exclusief nazorg en plantgarantie			
153040	511301							Planten van kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betref: oeverplanten	st	2.000,00 F	
						3		Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st		2.000,00 I
							1	In beplantingsvak volgens deelopdracht			
							1	Plantverband: wildverband, ca. 1.000 st/100 m2			
							2	Exclusief nazorg en plantgarantie			
2								ONDERHOUD EERSTE 2 JAAR NA AANPLANT			
21								BOMEN Nazorg en plantgarantie is opgenomen in de posten voor het planten van bomen. Dit is dus o.a. inclusief watergeven naar behoefte en inboet.			
210010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering volgens deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st	2.536,00 F	
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210020	515423	1						Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
		1						Vervangen bovengrondse boomverankering. Situering volgens deelopdracht Betreft 1 boompaal per boom	st	50,00	F
		1						Boompaal: Lengte: 1,4 m Diameter: 0,08-0,09 m Tamme kastanjehouten palen niet verduurzaamd	st		50,00 L
		1						Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aanbrengen (gemiddelde lengte 1 m)	st		50,00 L
		1						Lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom			
210030	515425	1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
		1						Vervangen gietrand. Situering volgens deelopdracht	st	50,00	F
		1						Gietrand: Biobased op basis van ethanol suikerriet; hoogte rand is 0,3 m, dikte 2 mm	st		50,00 L
		1						Lengte per gietrand: 2,5 m			
		9						Boom gecentreerd in het midden van de ronde gietrand houden			
		1						Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15 m			
		1						Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein			
22		1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
								HEESTERS / VASTE PLANTEN Nazorg en plantgarantie is opgenomen in de posten voor het planten van heesters en vaste planten. Dit is dus o.a. inclusief watergeven naar behoefte en inboet.			
221								HEESTERS			
221010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand	m2	14.635,00	F
		9						Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
221020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	m2	14.635,00	F
		9						Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
221030	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	m2	14.635,00	F
		9						Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
221040	501171							acceptatiekosten Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	55,00	F		
221050	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	36,00	F		
222								VASTE PLANTEN					
222010	512599							Mulchen beplantingsvak voorjaar	are	117,00	F		
222011	512504							Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt in onderhoudsjaar 2 en 3	are			117,00	I
222012	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Specifiek beheer; t.b.v. Mulchen vaste planten Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten 1 in onderhoudsjaar 2 en 3 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren	are			117,00	I
222020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht 1 snoeibeurt per jaar Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Rand 0,1 meter vrijmaken vanaf kant verharding 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde en erkende verwerker, stort en acceptatiekosten inbegrepen	m	875,00	F		
222030	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	52.650,00	F		
222040	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	m2	52.650,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222050	501171	1						Betref: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde en erkende verwerker, stort en acceptatiekosten inbegrepen Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betref: onverhard terrein 2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 3 Woonwijk 1 Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde en erkende verwerker, stort en acceptatiekosten inbegrepen	are	702,00	F
222060	510205		9					Bemesten beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betref: vaste planten aangeplant volgens dit bestek 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Organische meststof 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	52.650,00	F
23								HAGEN / WILGENGRIEND			
230								HAGEN			
230010	514403			2				Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand Betref: hagen strak 1 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 1 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	5.000,00	F
230020	514410			2				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Betref: hagen strak 2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m	5.000,00	F
230030	514403			2				Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand Betref: hagen los 1 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 1 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	2.200,00	F
230040	514410			2				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Betref: hagen los 2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m	2.200,00	F
230050	514427							Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens deelopdracht Plantsoort van de haag: divers	m2	5.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
230060	514427		5					Betreeft: hagen strak Bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	1.500,00	F
231			5					Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens deelopdracht Plantsoort van de haag: divers Betreeft: hagen los Bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 x per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
231010	514432							WILGENGRIEND Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht Betreeft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	370,00	F
231020	514432							Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht Betreeft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	370,00	F
231030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreeft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren	are	3,70	F
231040	501171							Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreeft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting, incl. stort- en acceptatiekosten	are	3,70	F
232								HERSTEL PAAL EN DRAAD			
232010	103103							Aanbrengen paal en draad Situering: volgens deelopdracht gerekend is met 10% uitval voordat hagen geplant worden op particulier terrein tbv ruimte reservering van de aan te brengen haag. 1 spandraad; boven bevestigd met krammen	m	500,00	F
232011	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Situering: volgens deelopdracht	st		500,00 L 375,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
24		9						gerekend is met 10% uitval voordat hagen geplant worden Schoorpalen: nvt Paal van tamme kastanje, lengte 1,4 mtr, diameter 8 - 9 cm, niet verduurzaamd Paalafstand: 2 m h.o.h. Palen 0.6 m in de grond aanbrengen Palen te lood aanbrengen	st		375,00	L
241		2	7			1		GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN Speel- en parkgras/ bermgras/ veldbloemen				
241010	512503							GRASVELD EN BERM Maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Aantal percelen: volgens deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	194,00	F	
241020	512503	2	1	1	6	1		Maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Aantal percelen: volgens deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 17 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.649,00	F	
241030	512501	2	9	1	2	1		Maaien bermen en taluds. Situering: volgens deelopdracht Standaard beheer Langs wegen, paden en watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar en met 2 maaibeurten om obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	190,00	F	
241040	512505	1	2					Bijmaaien rondom bomen. Situering: volgens deelopdracht Bomen in grasveld Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	500,00	F	
241050	512505	2	2					Bijmaaien rondom bomen. Situering: volgens deelopdracht Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	200,00	F	
241060	512531	2						Grasveld ontdoen van blad. Situering: volgens deelopdracht Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	194,00	F	
241070	501171	2	3					Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	291,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242				1				Woonwijk Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
242010	512504			1				BLOEMRIJK GRASVELD Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	250,00	F
242020	512508			1				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Maaisel minimaal 2 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid volgens 242010 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	250,00	F
242030	512504			1				Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	150,00	F
242040	512508			1				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Maaisel minimaal 2 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid volgens 242010 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	150,00	F
243								OEVERPLANTEN			
243010	514432			1				Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 80 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	475,00	F
243020	514432							Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht	m2	475,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
243030	514412	1						Betref: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 80 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	4,75	F	
243040	501171	1						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betref: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	4,75	F	
3		2						Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betref: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
31		3						ONDERHOUD NA 2 JAAR NA AANPLANT TOT EINDE CONTRACT				
		1						BOMEN Nazorg en plantgarantie is opgenomen in de posten voor het planten van bomen. Dit is dus o.a. inclusief watergeven naar behoefte en inboet.				
310010	514413	1						Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering volgens deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	7.500,00	F	
310020	515423	1						Vervangen bovengrondse boomverankering. Situering volgens deelopdracht Betref 1 boompaal per boom Boompaal: Lengte: 1,4 m Diameter: 0,08-0,09 m Tamme kastanjehouten palen niet verduurzaamd Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aangebrenge (gemiddelde lengte 1 m) Lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m 4 Aangebrenge in driehoeksverband rondom de boom 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st	150,00	F	
		1						Boompaal: Lengte: 1,4 m Diameter: 0,08-0,09 m Tamme kastanjehouten palen niet verduurzaamd Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aangebrenge (gemiddelde lengte 1 m) Lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m 4 Aangebrenge in driehoeksverband rondom de boom 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st		150,00	L
		1						Boomband: autogordelband; ongekruid horizontaal aangebrenge (gemiddelde lengte 1 m) Lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m 4 Aangebrenge in driehoeksverband rondom de boom 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	st		150,00	L
310030	515425	1						Vervangen gietrand. Situering volgens deelopdracht Gietrand: Biobased op basis van ethanol suikerriet; hoogte rand is 0,3 m, dikte 2 mm Lengte per gietrand: 2,5 m 9 Boom gecentreerd in het midden van de ronde gietrand houden 1 Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15 m	st	150,00	F	
		1						Gietrand: Biobased op basis van ethanol suikerriet; hoogte rand is 0,3 m, dikte 2 mm Lengte per gietrand: 2,5 m 9 Boom gecentreerd in het midden van de ronde gietrand houden 1 Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,15 m	st		150,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
32						1	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein			
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
							HEESTERS / VASTE PLANTEN			
							Nazorg en plantgarantie is opgenomen in de posten voor het planten van heesters en vaste planten. Dit is dus o.a. inclusief watergeven naar behoefte en inboet.			
321							HEESTERS			
321010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand	m2	11.300,00	F
				9			Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
					1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
321020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	m2	11.300,00	F
				9			Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
321030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	m	7.400,00	F
				3			Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
					2		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
						1	Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
321040	501171						Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht	are	41,00	F
				2			Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
					3		Betreft: onverhard terrein			
						1	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
					2		Woonwijk			
						9	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
321050	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht	are	28,00	F
				3			Betreft: heestervakken aangeplant volgens dit bestek			
					2		Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
						1	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
322							VASTE PLANTEN			
322010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand	m2	23.000,00	F
				9			Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek			
					1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2		Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
322020	512599						Mulchen beplantingsvak voorjaar	are	117,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322021	512504							Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt in onderhoudsjaar 2 en 3	are		117,00 I
322022	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Specifiek beheer; t.b.v. Mulchen vaste planten Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten 1 in onderhoudsjaar 2 en 3 Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are		117,00 I
322030	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	23.000,00	F
322040	514425							Shoeien rand beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Betreft: vaste planten Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de verharding Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m	5.000,00	F
322050	501171							Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	65,00	F
322060	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreft: vaste planten aangeplant volgens dit bestek Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	44,00	F
33								HAGEN /WILGENGRIEND			
330								HAGEN			
330010	514403							Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand Betreft: hagen strak Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m	m	9.800,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
330020	514410				2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Betreft: hagen strak Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m	m	6.550,00	F
330030	514403		2		2	1		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Grondsoort: humeus zand Betreft: hagen los Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m	m	6.000,00	F
330040	514410		2	1	2			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens deelopdracht Betreft: hagen los Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m	m	3.000,00	F
330050	514427		2		2	1		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens deelopdracht Plantsoort van de haag: divers Betreft: hagen strak Bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 x per jaar	m2	9.800,00	F
330060	514427		5	2	3	2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens deelopdracht Plantsoort van de haag: divers Betreft: hagen los Bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 x per jaar	m2	3.000,00	F
331								WILGENGRIEND			
331010	514432		1	4	1	5		Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	370,00	F
331020	514432		1	4	2	5		Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen	m2	370,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
331030	514412						1	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	3,70	F
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren			
331040	501171						2	Verwijderen zwerfafval. Betreft: onverhard terrein	are	3,70	F
							3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
							7	Natuur- en recreatiegebied			
							2	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting			
34								GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN Speel- en parkgras/ bermgras/ veldbloemen			
341								GRASVELD EN BERM			
341020	512503						2	Maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Aantal percelen: volgens deelopdracht Standaard beheer	are	5.000,00	F
							1	Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							3	Gerekend is met 17 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels			
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
341030	512501						2	Maaien bermen en taluds. Situering: volgens deelopdracht Standaard beheer	are	570,00	F
							9	Langs wegen, paden en watergangen			
							1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
							2	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar en met 2 maaibeurten om obstakels			
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
341040	512505						1	Bijmaaieren rondom bomen. Situering: volgens deelopdracht Bomen in grasveld	st	120,00	F
							2	Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
341050	512505						2	Bijmaaieren rondom bomen. Situering: volgens deelopdracht Bomen in berm of talud	st	75,00	F
							2	Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
341060	512511						9	Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: volgens deelopdracht Langs plantvakken en verhardingen	m	2.500,00	F
							3	Afsteken of afsnijden			
							2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
341070	512510						9	Knippen/maaieren van graskanten. Situering: volgens deelopdracht Langs plantvakken en verhardingen	m	7.300,00	F
							3	Knippen of maaieren			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
341080	512531					2	Grasveld ontdoen van blad. Situering: volgens deelopdracht Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	580,00	F	
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
341090	501171					2	Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreft: onverhard terrein	are	865,00	F	
						3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk				
						1	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						2	9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
342							BLOEMRIJK GRASVELD				
342010	512504					1	Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	730,00	F	
						1	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels				
342020	512508					1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Maaisel minimaal 2 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid volgens 242010	are	730,00	F	
						4	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar				
						2	1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten				
342030	512504					1	Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	450,00	F	
						1	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels				
342040	512508					1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Maaisel minimaal 2 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid volgens 242030	are	450,00	F	
						4	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342050	512504						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
			2					Maaien kruidachtigen. Situering: volgens deelopdracht Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 17 maaibeurt(en)	are	170,00	F
				1							
					1						
						1					
342060	512508						1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens deelopdracht Maaisel minimaal 2 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid volgens 242050 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	170,00	F
			1								
				4							
					1						
						1					
							2				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
342070	512511						1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: volgens deelopdracht Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	975,00	F
			1								
				1							
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
343								OEVERPLANTEN			
343010	514432						1	Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 1 stuk per stuks laten staan	m2	475,00	F
			1								
				1							
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting, incl. stort- en acceptatiekosten			
343020	514432						1	Terugzetten beplanting. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 1 stuk per stuks laten staan	m2	475,00	F
			1								
				5							
					1						
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting, incl. stort- en acceptatiekosten			
343030	514412						1	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: volgens deelopdracht Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1. onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4,75	F
				1							
					2			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting, incl. stort- en acceptatiekosten			
343040	501171						2	Verwijderen zwerfafval. Situering: volgens deelopdracht Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	4,75	F
			2								
					3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4					7		Natuur- en recreatiegebied			
					2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
41					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting, incl. stort- en acceptatiekosten			
							ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDINGEN			
							ONKRUIDVRIJ MAKEN OP BASIS VAN FREQUENTIE			
							uitgangspunt is het eerste jaar geen werkzaamheden, onkruidvrij maken er word gerekend vanaf het tweede jaar na aanleg			
410010	518202					1	Onkruidvrij maken elementverharding. situering volgens deelopdracht Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2	are	150,00	F
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					3		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410020	518202					2	Onkruidvrij maken elementverharding. situering volgens deelopdracht Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are	78,00	F
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					3		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410030	518203					1	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. situering volgens deelopdracht Betreft: ongebonden verharding van schelpen	are	25,00	F
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					2		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410040	518204					1	Onkruidvrij maken goten. situering volgens deelopdracht Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen	m	750,00	F
					3		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5. onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410050	518204					2	Onkruidvrij maken goten. Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen	m	250,00	F
					3		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410060	518205					3	Onkruidvrij maken rondom obstakels. situering volgens deelopdracht	st	500,00	F
					2		Onkruidvrij maken door middel van heet water			
					2		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
81							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
812							WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD			
8121							TER BESCHIKKING STELLEN			
812110	611101						<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
812110	611101					1	Ter beschikking stellen van werknemers. Het op aanwijs van directie uitvoeren van groenwerkzaamheden Werknemers: groenvoorziening in bezit van rijbewijs T incl. handgereedschap	uur	80,00	F
812120	611101					1	Ter beschikking stellen van werknemers. het op aanwijs van directie uitvoeren van handmatig ruimen van puin (groter dan 2,5 cm) Werknemers: groenvoorziening incl. handgereedschap	uur	40,00	F
812130	611101					1	Ter beschikking stellen van werknemers. het op aanwijs van directie uitvoeren van maaiwerkzaamheden Werknemers: groenvoorziening incl. bosmaaier	uur	40,00	F
8122							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
812210	611203					6	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Het op aanwijs van directie uitvoeren van werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	40,00	F
812220	611204					3	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Het op aanwijs van directie uitvoeren van werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F
812230	611206					9	Ter beschikking stellen van een tractor. Het op aanwijs van directie uitvoeren van onderhoud aan oevers vermogen tussen 20 en 75 Kw Hulpvoorzieningen: verstekklepelmaaier	uur	24,00	F
812240	611206					9	Ter beschikking stellen van een tractor. Het op aanwijs van directie uitvoeren van onderhoud aan oevers vermogen tussen 20 en 75 Kw Hulpvoorzieningen: kiepwagen	uur	24,00	F
812250	611206					9	Ter beschikking stellen van een tractor. Het op aanwijs van directie uitvoeren van onderhoud aan oevers vermogen tussen 20 en 75 Kw Hulpvoorzieningen: maaiorf	uur	24,00	F
813							VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN			
813010	620299						Opstellen verkeersplan per deelopdracht Betreft: opstellen verkeersplan op basis van deelopdracht. Verkeersvoorzieningen volgens CROW publicatie 96B en posten gebruiken uit deze raamovereenkomst voor de verkeersvoorzieningen Plan ter goedkeuring aanbieden aan opdrachtgever.	keer	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
813020	620299						Eventuele opmerkingen en aanpassingen worden kostenloos verwerkt in een definitieve versie.			
813020	620299						Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a/b - 1222a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	150,00	F
813030	620299						Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321a/b/c/d - 1322a/b - 1323a/b Met materiaal van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h en/of 50 km/h	dag	150,00	F
813040	620299						Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105a/b - 1125 - 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F
814							VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN Kosten voor omleidingen worden per situatie los afgeprijsd.			
814010	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a/b - 1102 a/b - 1104a/b - 1121a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814020	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814030	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/ b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814040	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814050	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814060	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
814070	620203		1				Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814080	620203		1				Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
814090	620203		1	4			Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30-50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
815			1				Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in een deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
815010	101402		2	3	4		TOEPASSEN RIJPLATEN Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplatenbaan in vorm van dubbelspoorbaan Kunststof rijplaten T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm	m	2.500,00	F
815020	101402		2	3	4		Toepassen rijplatenbaan. Betreft: rijplaten t.b.v. rijbaan met platen in breedte Kunststof rijplaten T.b.v. uitvoeren werkzaamheden op aanwijs directie T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 4000 x 1000 x 20 mm	m	2.500,00	F

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018.
- 05 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).
- 06 De UAV 2012 is van toepassing met dien verstande dat tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in par. 12 lid 2b van de UAV 2012 komt te vervallen.

01 01 12 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 02 van de Standaard 2015 geldt: De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.
- 02 In aanvulling van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2015 geldt: Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden.
- 04 In afwijking van paragraaf 01.01.12 lid 03 van de Standaard 2015 geldt: In geval van een deelopdracht zal de ingevulde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen als: Termijnstaat voor de deelopdracht. Conform de Standaard 2015 geldt dat er in termijnen van 4 weken wordt verrekend.
- 05 De opdrachtgever behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen niet worden bijgesteld in de jaren 2021 en 2022.
- 02 Indien overeenkomst wordt verlengd worden de eenheidsprijzen vanaf 01-01-2023 jaarlijks geïndexeerd volgens de CPI index.

HFD PAR ART LID

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

01 07 KORTING**01 07 01 KORTING RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking op paragraaf 01.21.05 lid 01 van de Standaard 2015 is een korting niet toegestaan

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer verricht de graafwerkzaamheden geheel in overeenstemming met de Richtlijn zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 250). Dit betekent onder meer dat hij:
- ten minste drie en ten hoogste twintig werkdagen voorafgaande aan het begin van de graafwerkzaamheden een graafmelding doet,
 - aan de hand van de werksituatie, de informatie van de netbeheerder en het handelingsprotocol "Verrichten van onderzoek naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie door middel van proefsleuven" (Richtlijn zorgvuldig graafproces 4.1) bepaalt of en zo ja, van welke onderdelen van netten de precieze ligging moet worden vastgesteld en,
 - ervoor zorgt dat op de graaflocatie de ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.
- Kosten voor verrichten van de graafmeldingen dienen in de eenheidsprijzen, van de posten met grondwerkzaamheden (rooien stobbe en grafwerk), te zijn opgenomen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bouw- en woonrijpmaak werkzaamheden;
 - Bouwwerkzaamheden;
 - Aanleg en onderhoud openbare verlichting;
 - Civieltechnische aanleg werkzaamheden
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde responstermijnen. Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Binnen twee weken na een deelopdracht levert de aannemer een gedetailleerd werkplan en tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, omvattende (indien van toepassing):
- Werkwijze aanbrengen groenvoorzieningen

HFD PAR ART LID

- Werkwijze onderhoud groenvoorzieningen;
Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2015 wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 COMMUNICATIE

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de gemeente wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.
- 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;
 - Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

HFD PAR ART LID

01 25 INFORMATIE OVERDACHT**01 25 01 BGT EN WION**

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT en WION gegevens
- 02 De BGT en WION gegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo
- 04 De BGT en WION gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de BGT en WION gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

01 25 02 REVISIE

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
- 02 De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (shapefiles). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (shape/ dgn-formaat en PDF-formaat; RD-coördinaten; Excel-sheed) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de revisie gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 01 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan is onder:
 - a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 - b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project:
5 % van zijn aanneemsom inzetten voor social return.
- 03 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 04 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 06 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 07 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

HFD PAR ART LID

01 26 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 2 of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een

HFD PAR ART LID

voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 ONDERAANNEMING**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoeld in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 ALGEMENE EISEN****51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b.
- 02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel en middelen.
- 04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.
- 05 In het werkplan, zie paragraaf 01.13, dient expliciet te worden aangegeven waar de aannemer en opdrachtgever gehele afsluitingen van wegen noodzakelijk achten voor de werkzaamheden. Al deze situaties dienen afzonderlijk besproken te worden tijdens het startoverleg.

51 01 02 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

- 01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende werkdag, dient de opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden door middel van een wekrapportage.
- 02 De overlegde wekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
 - Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
 - Uitgevoerde werk: Straatnamen & plaatsen
 - Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.
- 03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn. Bij eventueel opslag van materiaal is het toepassen van bouwhekken vereist. Extra kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

51 01 03 UITVOERINGSPERIODE

- 04 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten, tijdelijk niet bereikbaar zijn.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING - BOMEN****51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES - BOMEN****51 54 01 PLANTGARANTIE**

- 01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat het plantmateriaal tot aan het moment van oplevering en inclusief de periode van plantgarantie levenskrachtig is.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering en einde plantgarantie door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, de niet levenskrachtige plantmateriaal door plantmateriaal met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige plantmateriaal, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de plantmateriaal wel levenskrachtige zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 Tot het garant staan behoort tevens het in verticale stand houden van de beplanting. Het bij herstellen van de beplanting moet op zodanige wijze gebeuren dat de verticale stand van de beplanting gedurende garantieperiode gewaarborgd wordt, zonder dat deze de beplanting beschadigt.
- 08 Indien door nalatigheid van de aannemer meer dan 10% van de aangebrachte beplanting, per deelopdracht uitvalt, moet de aannemer de beplanting vervangen volgens bovenstaande leden en geldt een korting volgens onderstaand schema:
uitval beplanting per deelopdracht:
* 10-15% korting €2.500,--
* 15-20% korting €5.000,--
* 20-30% korting €10.000,--
* > 30% korting €25.000,--
De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 coördineert de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud op aan de aannemer.
- 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).
- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 02 VERKEERSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan per deelopdracht verlangd voor alle verkeer ten behoeve van te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan is inclusief een tijdelijk bebodingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de
- 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).
- 03 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01
- 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.
- 05 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden.
- 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
 - a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
 - b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
 - c. Het faseringsplan, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.1310 van dit bestek.
 - d. De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).
- 07 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de uitgangspunten van het bestek en deelopdrachten, dient beschreven te worden per fasering en dient per fase de hierna genoemde onderdelen te bevatten.
 - a. Situatie tekening (schaal 1:500), waar de werkzaamheden plaatsvinden.
 - b. De te treffen verkeersmaatregelen voor elke fasering met bebodding en markering.
 - c. De toe te passen rijstrookafzetting voorzien van de volgende specificaties: locatie, lengte en duur
 - d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van de hinder.
 - e. Naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
 - f. Hoe de bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
 - g. De in te stellen omleidingsroutes, incl. omleidingsborden.
 - h. De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen zowel binnen als buiten de werkuren.
 - i. De vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst.
 - j. De besprekingsverslagen van het overleg met de bevoegde instanties.
 - k. De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w. bevoegd gezag, wegbeheerder(s) en hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).

.....
.....

CONCEPT

.....
.....

CONCEPT

Behoort bij:

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

CONCEPT

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
10	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
100010	Kwekerij bezoek inzake plantgarantie	keer	5,00	F	
100020	Afstemmingsoverleg met civiele aannemer	keer	4,00	F	
11	BOMEN				
111	GRONDVERBETEREN BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING				
111010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	2.282,40	F	
112	AANBRENGEN BOMEN				
1121	<u>Bomen 18/20 met draadkluit</u>				
112110	Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst).	keer	4,00	F	
112120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	300,00	F	
112130	Maken plantgat.	st	300,00	F	
112140	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	300,00	F	
112150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	900,00	F	
112170	Aanbrengen gietrand.	st	300,00	F	
1122	<u>Bomen 35/40 met draadkluit</u>				
112210	Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst).	keer	4,00	F	
112220	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	17,00	F	
112230	Maken plantgat.	st	17,00	F	
112240	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	17,00	F	
112250	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	51,00	F	
112260	Aanbrengen gietrand.	st	17,00	F	
12	HEESTERS / VASTE PLANTEN				
121	GRONDVERBETEREN				
121010	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	19,00	F	
121020	Cultivateren.	are	9,00	F	
121030	Diepspitten.	are	10,00	F	
122	PLANTWERK HEESTERS				
122010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	3.600,00	F	
122020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.600,00	F	
122030	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.600,00	F	
122040	Planten van sierplantsoen in pot	st	3.000,00	F	
122050	Planten van sierplantsoen kale wortel (25-80)	st	600,00	F	
122060	Planten van sierplantsoen kale wortel (80-125)	st	150,00	F	
123	PLANTWERK VASTE PLANTEN				
123010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	13.000,00	F	
123020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	13.000,00	F	
123030	Planten van kruidachtigen in pot.	st	13.000,00	F	
13	HAGEN				
131	HAGEN 60/80, 80/100, 100/125				
131010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	6.000,00	F	
131020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	6.000,00	F	
131030	Planten van haagplantsoen.	st	6.000,00	F	
132	HAGEN 125/150, 175/200, 200/250				
132010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.600,00	F	
132020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.600,00	F	
132030	Planten van haagplantsoen.	st	1.600,00	F	
133	PAAL EN DRAAD				
133010	Aanbrengen paal en draad	m	5.000,00	F	
133020	Verwijderen afrastering.	m	5.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	WILGENGRIEND/ BOSPLANTSOEN				
141	WILGENGRIEND 60/80 EN 80/100				
141010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	100,00	F	
141020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	100,00	F	
141030	Planten van Wilgengriend	st	100,00	F	
142	WILGENGRIEND 125/150, 175/200, 200/250				
142010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	75,00	F	
142020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	75,00	F	
142030	Planten van Wilgengriend	st	75,00	F	
15	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN				
151	BEMESTEN TERREINDELEN GRASVELD				
151010	Bemesten terrein.	are	97,00	F	
151020	Bemesten terrein.	are	97,00	F	
151030	Bemesten terrein.	are	97,00	F	
152	INZAAIEN				
1521	<u>Inzaaien grasveld en berm</u>				
152110	Zaaien.	are	75,00	F	
152120	Zaaien.	are	22,00	F	
152130	Zaaien.	are	75,00	F	
152140	Zaaien.	are	21,00	F	
1522	<u>Inzaaien bloemrijk grasland en wadi's</u>				
152210	Zaaien.	are	150,00	F	
152220	Zaaien.	are	25,00	F	
153	OEVERPLANTEN				
153010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	7.000,00	F	
153020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	7.000,00	F	
153030	Planten van oeverplanten	st	5.000,00	F	
153040	Planten van oeverplanten	st	2.000,00	F	
2	ONDERHOUD EERSTE 2 JAAR NA AANPLANT				
21	BOMEN				
210010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	2.536,00	F	
210020	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	50,00	F	
210030	Vervangen gietrand.	st	50,00	F	
22	HEESTERS / VASTE PLANTEN				
221	HEESTERS				
221010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	14.635,00	F	
221020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	14.635,00	F	
221030	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	14.635,00	F	
221040	Verwijderen zwerfafval.	are	55,00	F	
221050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	36,00	F	
222	VASTE PLANTEN				
222010	Mulchen beplantingsvak voorjaar	are	117,00	F	
222020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	875,00	F	
222030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	52.650,00	F	
222040	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	52.650,00	F	
222050	Verwijderen zwerfafval.	are	702,00	F	
222060	Bemesten beplantingsvak.	m2	52.650,00	F	
23	HAGEN / WILGENGRIEND				
230	HAGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	5.000,00	F	
230020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	5.000,00	F	
230030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2.200,00	F	
230040	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	2.200,00	F	
230050	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.000,00	F	
230060	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.500,00	F	
231	WILGENGRIEND				
231010	Terugzetten beplanting.	m2	370,00	F	
231020	Terugzetten beplanting.	m2	370,00	F	
231030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,70	F	
231040	Verwijderen zwerfafval.	are	3,70	F	
232	HERSTEL PAAL EN DRAAD				
232010	Herstellen paal en draad	m	500,00	F	
24	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN				
241	GRASVELD EN BERM				
241010	Maaien grasveld.	are	194,00	F	
241020	Maaien grasveld.	are	1.649,00	F	
241030	Maaien bermen en taluds.	are	190,00	F	
241040	Bijmaaien rondom bomen.	st	500,00	F	
241050	Bijmaaien rondom bomen.	st	200,00	F	
241060	Grasveld ontdoen van blad.	are	194,00	F	
241070	Verwijderen zwerfafval.	are	291,00	F	
242	BLOEMRIJK GRASVELD				
242010	Maaien kruidachtigen.	are	250,00	F	
242020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	250,00	F	
242030	Maaien kruidachtigen.	are	150,00	F	
242040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	150,00	F	
243	OEVERPLANTEN				
243010	Terugzetten beplanting.	m2	475,00	F	
243020	Terugzetten beplanting.	m2	475,00	F	
243030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	4,75	F	
243040	Verwijderen zwerfafval.	are	4,75	F	
3	ONDERHOUD NA 2 JAAR NA AANPLANT TOT EINDE CONTRACT				
31	BOMEN				
310010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	7.500,00	F	
310020	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	150,00	F	
310030	Vervangen gietrand.	st	150,00	F	
32	HEESTERS / VASTE PLANTEN				
321	HEESTERS				
321010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	11.300,00	F	
321020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	11.300,00	F	
321030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	7.400,00	F	
321040	Verwijderen zwerfafval.	are	41,00	F	
321050	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	28,00	F	
322	VASTE PLANTEN				
322010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	23.000,00	F	
322020	Mulchen beplantingsvak voorjaar	are	117,00	F	
322030	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	23.000,00	F	
322040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.000,00	F	
322050	Verwijderen zwerfafval.	are	65,00	F	
322060	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	44,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	HAGEN /WILGENGRIEND				
330	HAGEN				
330010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	9.800,00	F	
330020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	6.550,00	F	
330030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	6.000,00	F	
330040	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	3.000,00	F	
330050	Knippen van (blok)hagen.	m2	9.800,00	F	
330060	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.000,00	F	
331	WILGENGRIEND				
331010	Terugzetten beplanting.	m2	370,00	F	
331020	Terugzetten beplanting.	m2	370,00	F	
331030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,70	F	
331040	Verwijderen zwerfafval.	are	3,70	F	
34	GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN				
341	GRASVELD EN BERM				
341020	Maaien grasveld.	are	5.000,00	F	
341030	Maaien bermen en taluds.	are	570,00	F	
341040	Bijmaaien rondom bomen.	st	120,00	F	
341050	Bijmaaien rondom bomen.	st	75,00	F	
341060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.500,00	F	
341070	Knippen/maaien van graskanten.	m	7.300,00	F	
341080	Grasveld ontdoen van blad.	are	580,00	F	
341090	Verwijderen zwerfafval.	are	865,00	F	
342	BLOEMRIJK GRASVELD				
342010	Maaien kruidachtigen.	are	730,00	F	
342020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	730,00	F	
342030	Maaien kruidachtigen.	are	450,00	F	
342040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	450,00	F	
342050	Maaien kruidachtigen.	are	170,00	F	
342060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	170,00	F	
342070	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	975,00	F	
343	OEVERPLANTEN				
343010	Terugzetten beplanting.	m2	475,00	F	
343020	Terugzetten beplanting.	m2	475,00	F	
343030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	4,75	F	
343040	Verwijderen zwerfafval.	are	4,75	F	
4	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDINGEN				
41	ONKRUIDVRIJ MAKEN OP BASIS VAN FREQUENTIE				
410010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	150,00	F	
410020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	78,00	F	
410030	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	25,00	F	
410040	Onkruidvrij maken goten.	m	750,00	F	
410050	Onkruidvrij maken goten.	m	250,00	F	
410060	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	500,00	F	
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
812	TER BESCHIKKING STELLEN				
8121	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
812110	T.b.s. werknemer.	uur	80,00	F	
812120	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	F	
812130	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8122	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
812210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
812220	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	F	
812230	T.b.s. tractor.	uur	24,00	F	
812240	T.b.s. tractor.	uur	24,00	F	
812250	T.b.s. tractor.	uur	24,00	F	
813	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCHE WERKZAAMHEDEN				
813010	Opstellen verkeersplan per deelopdracht	keer	15,00	F	
813020	Toepassen rijdende afzetting	dag	150,00	F	
813030	Toepassen rijdende afzetting	dag	150,00	F	
813040	Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden.	dag	150,00	F	
814	VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCHE WERKZAAMHEDEN				
814010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00	F	
814020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00	F	
814030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	100,00	F	
814040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
814050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
814060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
814070	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
814080	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
814090	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
815	TOEPASSEN RIJPLATEN				
815010	Toepassen rijplaten.	m	2.500,00	F	
815020	Toepassen rijplaten.	m	2.500,00	F	
	SUBTOTAAL				

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

CONCEPT