

Programma van eisen 'Leveren en plaatsen van GFT container behuizing'

Inhoud:

1. Eisen van algemene aard
2. Eisen aan de container behuizing
3. Eisen aan de levering en het plaatsen
4. Eisen aan service & onderhoud

1. Eisen van algemene aard

1.	Alle te leveren producten en diensten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving en normen en richtlijnen hiervoor.
2.	De technische levensduur van de container behuizing dient minimaal 15 jaar te bedragen.
3.	Bij inschrijving dient een volledige technische beschrijving, inclusief tekeningen met de maatvoering, van de te leveren container behuizing te worden bijgevoegd.
4.	De container behuizing, dient voorzien te zijn van CE-markering.
5.	De container behuizing dient bestand te zijn tegen seizoensinvloeden en invloeden van regen- en pekelwater (strooizout).
6.	De container behuizing is onderhoudsvriendelijk, en moet op eenvoudige wijze kunnen worden gereinigd. Dit is een gunningscriterium.
7.	De container behuizing dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat afvalgeuren worden voorkomen. Dit is een gunningscriterium.
8.	Senioren en mindervalide burgers dienen eenvoudig toegang te hebben tot de inwerpmogelijkheid van de container behuizing. Dit is een gunningscriterium.
9.	De containerbehuizing is robuust en vandalismebestendig uitgevoerd. Dit is een gunningscriterium.
10.	Er wordt een garantie van minimaal 2 jaar afgegeven op de container behuizing, zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie. Een langere garantie is een gunningcriterium.

2. Eisen aan de container behuizing

11.	De container behuizing is bestemd voor het plaatsen van een 240 liter rolcontainer voor GFT-afval.
12.	De rolcontainer kan eenvoudig in de behuizing geplaatst worden en er voor lediging uitgehaald worden. Het gemak van de toegankelijkheid is een gunningcriterium.
13.	De containerbehuizing wordt middels een toegangsdeur, t.b.v. de rolcontainer, afgesloten.
14.	De container behuizing is vervaardigd van staal met een dikte van minimaal 2 millimeter, met door thermisch verzinken aangebrachte deklagen, conform NEN-EN-ISO 1461. Alternatieven met vergelijkbare bescherming als Sendzimir verzinken en chemische voorbehandeling (KTL) zijn ook toegestaan.
15.	De container behuizing dient geleverd te worden met poedercoating klasse C5 conform NEN-EN- ISO 12944. De kleur is antraciet grijs (RAL 6009).
16.	De poedercoating dient bestand te zijn tegen de in de handel zijnde graffiti verwijderingstechnieken en -middelen. Graffiti dient verwijderd te kunnen worden zonder dat de aanwezige coating opnieuw aangebracht moet worden.
17.	Op de container behuizing dient een fractieaanduiding, goed zichtbaar en op een logische plaats, te worden aangebracht. Ontwerp en uitvoering behoeft de instemming van Opdrachtgever alvorens het kan worden toegepast.
18.	De container behuizing is voorzien van ventilatiegaten of roosters voor goed werkende natuurlijke ventilatie.

19.	Alle verbindingdelen zoals bouten, moeren, scharnieren, etc, dienen roest- en corrosiebestendig te zijn uitgevoerd.
20.	Bewegende delen mogen geen beschadigingen aan de poedercoating toebrengen.
21.	Er dienen geen uitstekende, scherpe onderdelen aan, op of in de container behuizing te zitten, waardoor verwondingen zouden kunnen ontstaan. Alle hoeken zijn afgerond ($R \geq 3$).
22.	De toegangsdeur kan zowel links- als rechtsdraaiend worden uitgevoerd en is zelfsluitend.
23.	De toegangsdeur is voorzien van een 2 punt-sluiting met halve maan, te openen met 1 slot die beide veersloten bediend. Zonder sleutel kan de deur in haar vergrendeling dichtgedrukt worden
24.	De inwerpvoorziening kan aan 4 zijden gepositioneerd worden, naar wens van Opdrachtgever.
25.	De inwerpvoorziening dient van een zodanige constructie te zijn dat er geen grof vuil in de container behuizing geworpen kan worden. De opening is hiertoe beperkt tot 30 x 30 cm.
26.	De inwerpvoorziening dient dusdanig geconstrueerd te zijn dat bij opening en sluiting geen of minimale geluidsproductie plaatsvindt.
27.	Er moet een mogelijkheid voorzien zijn om de containers, indien dat later zo bepaald wordt, af te sluiten (digitaal of handmatig).

3. Leveren en plaatsen van de container behuizing

28.	Gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel zullen afzonderlijk optreden als Opdrachtgever. Beide vereisen een separate administratie en communicatie inzake de opdracht. Facturen voor de werkzaamheden dienen gesplitst te worden aan de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel. Facturen worden gebaseerd op werkelijk geleverde hoeveelheden per gemeente. Voor beide (deel)opdrachten wordt een afzonderlijke overeenkomst conform het concept in bijlage 4 opgesteld en ondertekend.
29.	Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de locatiekeuze en bestelt naar behoefte alle of een deel van de gewenste containerbehuizingen. Bij afroep zal een minimaal aantal van 4 stuks worden aangehouden. Het is echter ook mogelijk dat Opdrachtgever alle container behuizingen in één afroep bestelt.
30.	Opdrachtgever heeft geen werkterrein of locatie voor tijdelijke opslag beschikbaar. Levering vindt plaats op afroepbasis.
31.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de container behuizing op de door Opdrachtgever aangewezen locaties.
32.	De container behuizing wordt geplaatst op een betonnen voet, welke deel uitmaakt van de levering
33.	In de prijs voor plaatsing van de container behuizing (standaard plaatsingswerkzaamheden) worden alle op voorhand te voorziene kosten (zoals: werkvoorbereiding, afzetten werkterrein, verkeersmaatregelen, verwijderen groenbeplanting, opnemen bestrating, ont-/afgraven grond, grondafvoer, transport, plaatsen container behuizing, grond aanvullen, verdichten, herstel straatwerk, verwijderen en afvoeren overtollige grond en beplanting en bestrating, Opruimen van het omliggende werkterrein, acceptatie met Opdrachtgever e.d.) geacht te zijn opgenomen.
34.	Op de uitvoering van het werk zijn de relevante technische bepalingen volgens Standaard RAW bepalingen 2020 met supplementen van toepassing, Tevens is het UAV van toepassing op de plaatsingswerkzaamheden.
35.	In bijzondere gevallen, die niet als standaard aan te merken zijn, kan er sprake zijn van meerwerk. In die gevallen zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever. Meerwerk vraagt om een specificatie/offerte van Opdrachtnemer en dient voorafgaand aan de uitvoering ervan schriftelijk goedgekeurd te zijn door de bevoegde persoon van Opdrachtgever.
36.	Als onderdeel van de standaard plaatsingswerkzaamheden, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opbreken van de aanwezige bestrating en het herbestraten na het plaatsen van de container behuizing. Eventueel benodigd bestratingszand behoort bij de standaard plaatsingswerkzaamheden.
37.	De container behuizing dient zodanig op hoogte geplaatst te worden dat de fundatieplaat goed op het straatniveau (afwijking maximaal 10 mm) aansluit.

38.	Het herbestraten dient zoveel mogelijk te gebeuren met de oorspronkelijke straatbakstenen/betontegels. Vrijkomende bestratingsmaterialen vervallen aan de Opdrachtnemer en dienen afgevoerd te worden. Opdrachtgever heeft geen (tussen)depot voor tijdelijk opslag. De kosten hiervoor vallen onder de kosten voor standaard plaatsingswerkzaamheden.
39.	indien de container behuizing geplaatst wordt in een groenstrook/beplantingstrook dient deze funderingsplaat aan te sluiten op het straatwerk, zodat deze goed toegankelijk is voor inwoners.
40.	De container behuizing en directe omgeving worden na plaatsing geheel ontdaan van water, zand en bouwvuil.
41.	De werklocatie dient na werktijd voldoende veilig voor publiek en verkeer afgedicht en opgeruimd te zijn.
42.	Indien bij de werkzaamheden de weg verontreinigd wordt, waardoor veiligheid van het verkeer in gevaar kan komen of beschadigingen kan opleveren aan gemeentelijke of particuliere eigendommen, moet de weg meteen na het ontstaan van de verontreiniging en voor het einde van de werkdag gereinigd zijn.
43.	De Opdrachtnemer garandeert de opgeleverde staat van het grond en straatwerk voor minimaal 1 jaar. Eventuele schade aan het straatwerk, voor zover dat niet direct te herleiden is op externe invloeden waarvoor Opdrachtnemer niet aansprakelijk is, dient binnen deze termijn kosteloos te worden hersteld.
44.	Opdrachtnemer of, in het geval een onderaannemer verantwoordelijk is voor werkzaamheden de onderaannemer, dient VCA gecertificeerd te zijn;
45.	De inwerpvoorziening dient na afronding van de plaatsingswerkzaamheden gesloten te blijven zodat inworp van GFT-afval niet mogelijk is tot een nader te bepalen datum van ingebruikname.
46.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het volledig functioneel werkend opleveren van container behuizingen.
47.	De maximale levertijd van minimaal 4 container behuizingen en maximaal alle container behuizingen per afroep mag maximaal 12 weken bedragen. De maximale levertijd is een gunningcriterium.

4. Service en onderhoud

48.	Onderdelen van de container behuizing (panelen, toegangsdeur, inwerpvoorziening) moeten eenvoudig demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie of vervanging. Deze onderdelen moeten leverbaar zijn gedurende de technische levensduur van de container behuizing.
49.	Opdrachtnemer dient op afroepbasis service en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor de geleverde container behuizingen. Voor deze werkzaamheden dient een voorrijdtarief en uurtarief op de inschrijvingstabel te worden opgegeven.
50.	Alle container behuizingen dienen zodanig onderhouden te worden dat: <ul style="list-style-type: none"> a. bewoners hun afval ongehinderd in kunnen inwerpen; b. het ledigen door de inzameldienst ongehinderd kan plaatsvinden;
51.	Opdrachtgever meldt de behoefte aan service en onderhoudswerkzaamheden digitaal bij een door opdrachtnemer op te geven adres.
52.	Afhankelijk van de urgentie wordt de volgende responstijd aangehouden: <ul style="list-style-type: none"> -zeer urgent: responstijd is maximaal 24 uur; -niet urgent: responstijd is 5 werkdagen, of nader overeen te komen. Met responstijd wordt bedoeld het daadwerkelijk uitgevoerd hebben van de gevraagde service of onderhoudswerkzaamheden.
53.	Opdrachtnemer dient de status/uitgevoerde acties van de gevraagde service en/of onderhoudswerkzaamheden terug te melden aan opdrachtgever bij ontvangst van de melding en bij afmelding.