

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

van project Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan te Texel
onder Besteknummer: 21016

Datum 09-06-2021



datum vrijgave

09-06-2021

beschrijving revisie

Definitief

goedkeuring

Evelien Lange-van
der Esch

vrijgave

Peter van Kampen

1 Algemene inlichtingen:

Er zijn vanuit de aanbesteder geen algemene inlichtingen

2 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden:

REF. NR.	LA-BEL	ONDERWERP	VRAAG	ANTWOORD
1	Inhoud	Bestek Kruising 1 (Ronde Ruigenweg)	Blz. 20, post 102810: De hoeveelheid af te voeren tonnen asfaltpuin komt niet overeen met hetgeen vrijkomt uit de opbreekposten (= 851 ton).	De tonnage van 2,25 ton bij bestekspostnummer 102810 is correct. Hoeveelheid blijft ongewijzigd.
2	Inhoud	Bestek Kruising 1 (Ronde Ruigenweg)	Blz. 31, post 113240: De hoeveelheid te verwerken compost per 100 m ² klopt niet (moet zijn 5 m ³ /100 m ²).	De hoeveelheid dient inderdaad 5,00 m ³ /100 m ² te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast. Teelgrond dient geschikt te zijn voor rozenbeplanting.
3	Inhoud	Bestek Kruising 1 (Ronde Ruigenweg)	Blz. 32, post 113350: Omschrijving grondsoort ontbreekt / Wat dient er hier geleverd te worden ?.	Er dient teelgrond geleverd te worden. Bestekspost wordt hierop aangepast. Teelgrond dient geschikt te zijn voor rozenbeplanting.
4	Inhoud	Bestek Kruising 1 (Ronde Ruigenweg)	Blz. 47, post 140030: De hoeveelheid ter inlichting klopt niet, hoeveel verkeersborden dienen er in deze post geleverd te worden ?.	Leverantie van de verkeersborden dient gewijzigd te worden naar 4 stuks. Bestekspost wordt hierop aangepast
5	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 76, post 113350: Omschrijving grondsoort ontbreekt, wat dient er in deze post geleverd te worden ?.	Er dient drainagezand geleverd te worden. Bestekspost wordt hierop aangepast.
6	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 98 post 203810: Hoeveelheid resultaatsverplichting klopt niet (= 536 ton).	De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast naar 549 ton. Bestekspost wordt hierop aangepast.
7	Inhoud	Bestek Postweg -	Blz. 101, post 208210: Wat is de juiste afmeting van de te verwij-	De afmeting dient 800 x 1200 mm te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast.

		Vuurtorenweg.	deren betonduiker ?, in de omschrijving worden 2 verschillende afmetingen genoemd.	
8	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 121, post 223010 (en 323010): Dienen de te leveren kolken type G169DRD of type G1690 DRD te zijn ? (genoemd type in bestek klopt niet).	Type kolk dient G 153 DRD met de afmetingen 450 x 350 mm te zijn. Bestekspost wordt aangepast.
9	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 120, post 221310: De diameter van de aan te brengen kolkleiding klopt mijn inziens niet, dit is de afmeting van het bestaande regenwaterriool. Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting, 118 m komt neer op gem. 2,50 m leiding per kolk ?.	De diameter dient 125 mm te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast. Er is inderdaad gerekend met 2,50 m per kolkaansluiting.
10	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Algemeen: Volgens bestek dienen er vele opsluit- en/of trottoirbanden te worden pasgezaagd. Bij de posten van het aanbrengen van deze betonbanden is geen rekening gehouden met extra levering van de genoemde betonbanden. Zou u voor de levering van de betonbanden aparte bestekposten willen maken ? (dus uit de posten van het aanbrengen willen halen).	De levering bij deze besteksposten is ter inlichting conform de RAW-systematiek. Het is aan de aannemer om een inschatting te maken hoeveel banden er daadwerkelijk besteld dienen te worden. Daarbij is het aantal locaties bij de bestekspostnummers aangegeven om een betere inschatting te maken. Er wordt geen aparte bestekspost voor het leveren van de banden gemaakt.
11	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 172, post 314250: Omschrijving (te leveren) grondsoort ontbreekt.	Er dient teelgrond geleverd te worden. Bestekspost wordt hierop aangepast. Teelgrond dient geschikt te zijn voor rozenbeplanting.
12	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 339, post 804010: Fase 1 moet volgens mij zijn Fase 1B. Faseringskosten Fase 1 staan in deelbestek 1.	Faseringskosten hebben betrekking over wegvak 1. Derhalve te wijzigen in Fase 1B om verwarring te voorkomen.

13	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 339, post 803030: Wat wordt er hier van ons verwacht ?, moeten wij hier de kosten voor een aanvullend NGE-onderzoek meenemen of betreft het hier alleen de coördinatie ?.	De werkzaamheden (door derden) vinden op particulier terrein plaats zoals weergegeven bij B07. Het is aan de aannemer om in te schatten welke kosten voor dit coördineren benodigd zijn. Het betreft dus alleen de coördinatie van de aannemer.
14	Inhoud	Bestek Postweg - Vuurtorenweg.	Blz. 340, post 804070: Deze bestekpost hoort niet in dit deelbestek thuis. Fase 7 is de rotonde Molenkade (=deelbestek 3).	Bestekspost komt in zijn geheel te vervallen.
15	Contract	Tekening 456129-O-3-0201	Op tekening 456129-O-3-0201 staat een 'Wegvak 07' aangeduid. Dit wegvak komt zowel in het bestek 21016 als in overige tekeningen (bijv. 456129-S-3-0201-43) niet voor. Kunt u toelichten waarom u dit wegvak toch hebt toegevoegd op tekening 456129-O-3-0201? Kunnen wij er vanuit gaan dat dit wegvak niet binnen dit project valt?	Wegvak 7 is per abuis nog op tekening 456129-O-3-0201 blijven staan. U kunt er inderdaad vanuit gaan dat dit wegvak buiten de scope van dit project valt.
16	Contract	Tekening 456129-S-3-0239 t/m 456129-S-3-0243	Op het 'Uitvoeringsontwerp Situatietekening', tekening nr 39 t/m 43, staat een nieuw aan te leggen weg ingetekend, vanaf kruising 07 (nieuw te construeren rotonde Molenlaan), noordwaarts door het bos richting Roggeslootweg. In de overige documenten (dwarsdoorsnedes, bestek, leidraad, bijlages) wordt geen informatie verschaft over deze nieuw aan te leggen weg. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit	Dit wegvak valt binnen het project, de informatie hierover is elders in het bestek vermeld. De uit te voeren werkzaamheden zijn in het bestek ondergebracht in Wegvak 6 en Kruising 7. Maatvoering staat weergegeven op de betreffende situatietekeningen. Opbouw wegconstructie voor de weg in het bos: 50 cm zand voor zandbed, 30 cm menggranulaat, 7 cm AC base 22, 5 cm AC 16 bin en 4 cm AC11 surf.

			wegvak niet binnen dit project valt?	
17	Inhoud	Bijlage 09	Bijlage 09 laat een nieuw aan te leggen riool zien in een voorlopig ontwerp. In het bestek is dit riool niet opgenomen. Waarom is dit opgenomen als bijlage 09?	Het betreffende riool wordt door derden in opdracht van de gemeente Texel aangelegd. Dit is de reden waarom de hiervoor benodigde civiele werkzaamheden niet in het bestek zijn opgenomen. Om in het kader van raakvlakken inschrijvers zo volledig mogelijk te informeren is deze informatie in bijlage 09 toegevoegd. De tekening zal bij de Nota van inlichtingen worden toegevoegd.
18	Proces	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 6.3	'Is onze constatering juist dat er per subcriterium een eindcijfer wordt gegeven van een 0,1,4,7 of 10? En dus geen cijfer hier tussenin? Hoe verhoudt zich dat in relatie met paragraaf 6.2, lid 4? Waarin een gemiddelde wordt getrokken wanneer er geen consensus wordt bereikt tussen de leden van de beoordelingscommissie?	De constatering dat alleen een eindcijfer van 0, 1, 4, 7 of 10 per subcriterium wordt gegeven is juist. De toevoeging tussen haakjes bij het 4e lid in paragraaf 6.2 dat indien geen consensus wordt bereikt, de Aanbesteder uitgaat van het gemiddelde van de door de leden van de beoordelingscommissie toegekende scores, komt te vervallen.
19	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 6.3.2	'In aspect 2.3 vraagt u om de wijze van omgang met wijzigingen en/of issues in het project in relatie tot de beheersing en communicatie, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij vraagt u ook wat u van ons mag verwachten in relatie tot de doelstellingen. Gekeken vanuit de door u beschreven achtergrond en doelstelling van dit criterium, lijkt dit aspect hier weinig verband mee te hebben. Kunt u aspect 2.3 verduidelijken? Welk verband heeft aspect 2.3 (omgang wijzigingen en/of issues)	De Aanbesteder ziet het volgende verband tussen 'omgang met wijzigingen en/of issues' en 'Communicatie & Omgevingsmanagement'. Met communicatie wordt overigens niet alleen bedoeld op de communicatie vanuit het Omgevingsmanagement sec, maar zo breed mogelijk. Het aspect gaat over de wijze van communiceren (zo breed mogelijk bezien) en wijze van invulling van het Omgevingsmanagement bij een wijziging en/of issue. Er is of dreigt een wijziging of een issue (te ontstaan); wat doet de Inschrijver op het vlak van communicatie en omgevingsmanagement en tot welke resultaten leidt dit? Een juiste invulling kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat er geen issue ontstaat of dat escalatie wordt voorkomen en/of de samenwerking met de Opdrachtgever, een derde en/of een stakeholder geen schade oploopt met alle mogelijke gevolgen van dien.

			met communicatie en omgevingsmanagement?	
20	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 6.3.3	U geeft aan dat nagenoeg alle nutsbedrijven werkzaamheden verrichten in het gehele projectgebied. Hiertoe zijn al VTA's en VTM's opgesteld. U verwijst naar de bijlagen voor de relevante, actuele informatie hierover. Deze informatie zit niet bij de stukken. Zonder deze informatie kunnen wij geen invulling geven aan subcriterium 3. Kunt u deze informatie alsnog toesturen?	Deze informatie is bijgevoegd als bijlage b12.
21	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, paragraaf 6.3.3	U geeft aan dat nagenoeg alle nutsbedrijven werkzaamheden verrichten in het gehele projectgebied. Hiertoe is al e.e.a. voorbereid en zijn afspraken over gemaakt. Kunt u ons toelichten welke K&L werkzaamheden er moeten plaatsvinden, welke zaken al zijn voorbereid en welke afspraken er reeds zijn gemaakt?	Ook voor deze beantwoording wordt verwezen naar bijlage b12. Hieraan wordt het volgende toegevoegd. De gemaakte afspraken met de nutsbedrijven zijn van dien aard dat zowel op inhoud als tijd en planning al gerichte afspraken zijn gemaakt. De fasering van het bestek is hierop gebaseerd. De voorbereiding heeft eruit bestaan dat voor alle benodigde werkzaamheden VTA's en VTM's zijn aangevraagd.
22	Contract	Bestek	Het bestek bestaat uit 3 delen, met elk een eigen inschrijfstaat en biljet. Waarom heeft u gekozen om het werk op te delen in 3 besteksdelen?	De reden is extern van aard en heeft te maken met de financiering van de reconstructie van de weg Den Burg - De Cocksdorp. Er zijn meerdere financieringsbronnen en door deze 3 besteksdelen is de Aanbesteder in staat op een transparante en eenvoudige manier haar financieel management uit te voeren en in termen van doel- en rechtmatigheid verantwoording af te leggen

23	Proces	Bestek	Het bestek bestaat uit 3 delen, met elk een eigen inschrijfstaat en biljet. Dienen wij bij inschrijving dus 3 inschrijfbiljetten en inschrijfstaten toe te voegen? Gaat de beoordeling van de EMVI over de som van de drie inschrijfprijzen?	Beide aannames zijn correct. De 3 inschrijfbiljetten worden automatisch gegenereerd vanuit de 3 besteksdelen. De Inschrijvingsom voor de berekening van de beste prijs-kwaliteitsverhouding is inderdaad het totaal van de inschrijvingsommen van de 3 inschrijfbiljetten van de afzonderlijke besteksdelen.
24	Inhoud	Bestek , 04 bijlagen	Bijlage 10 ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?	De betreffende bijlage is bijgevoegd.
25	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 04 01	Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen en kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening. Het gevolg hiervan is dat het risico op prijsstijgingen geheel bij de aannemer wordt neergelegd wat gezien de uitvoeringsduur en de huidige marktsituatie disproportioneel is. Wij verzoeken u vanaf 2023 de prijzen per eenheid te indexeren op basis van het door de Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde "prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)"	De Aanbesteder ziet ook een bepaalde gespannen situatie in de markt wat betreft kostenontwikkeling en beseft zich dat de oplevering van het werk bijna 2 jaar later is gepland dan het moment van Inschrijving. De Aanbesteder is bereid het eventuele extra risico als gevolg van een meer dan gemiddelde kostenontwikkeling vanaf 1-1-2023 weg te nemen. Indien de kosten op 1-1-2023 meer dan gemiddeld zijn toegenomen, vindt verrekening plaats voor de kosten hoger dan de verwachte toename. De 'normale' (gemiddelde) kostenstijging als gevolg van indexering wordt niet verrekend. De basis voor deze bepaling is het indexcijfer van deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw op 1-1-2023. De afgelopen 5 jaar was sprake van een gemiddelde toename van de prijsindex per jaar van afgerond 3,7. Op 1-4-2021 stond de prijsindex op 117,6. Indien de gemiddelde trend wordt gevolgd, bedraagt de prijsindex op 1-1-2023: 124,1. Mocht blijken dat de prijsindex op 1-1-2023 meer is dan 124,1, dan vindt verrekening plaats (alleen voor de toename meer dan gemiddeld) op basis van het verschil van de daadwerkelijke prijsindex op 1-1-2023 en de nu geprognoseerde index op 1-1-2023 van 124,1. Voor de duidelijkheid en als antwoord op de vraag: een eventuele verrekening vindt plaats vanaf 1-1-2023 zoals voorgesteld en alleen in het geval dat sprake is van een kostenstijging hoger dan de huidige trend (bij een hoger prijsindex dan 124,1). Hierbij vindt verrekening alleen plaats van het verschil tussen 'echte toename' en de geprognoseerde toename met de volgende berekening: (Actuele prijsindex 1-1-2023 -/ - 124,1) x kosten na 1-1-2023. Samengevat: tot 1-1-2023 geen indexering, vanaf 1-1-2023 mogelijk een indexering, maar alleen voor de kosten te maken in 2023 en indien sprake is van een hogere kostenstijging dan gemiddeld.
26	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 09 02, lid 2	Moet dit niet post 950020 zijn?	Dient inderdaad 950020 te zijn.
27	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 09 07	Klopt het dat dit artikel niet van toepassing is op onze werkzaamheden? Zo ja, kunt u dit artikel	De kosten kunnen bij bestekspostnummer 950020 ondergebracht worden.

			verwijderen? Zo nee, op welke post dienen wij deze kosten mee te nemen?	
28	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 11 01	In lid 2 geeft u aan de coördinatie van de werken derden te verzorgen. Hoe moeten wij dit zien in relatie tot EMVI-criterium 3, waarin u vraagt op welke wijze wij de K&L-coördinatie invullen?	Doelstelling is om de opdrachtgever te ontzorgen met de coördinatie bij de werkzaamheden van de nutsbedrijven. De werkzaamheden dienen dan ook onderling op elkaar afgestemd te worden. In relatie met EMVI-criterium 3 dient de coördinatie een meerwaarde te hebben. Het mag niet leiden tot stagnatie van de werkzaamheden. E.e.a. conform artikel 01.01.15 lid 01 t/m 02.
29	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 12 01, lid 05	Voor materieel komend van buiten de gemeentegrenzen naar het werkterrein wordt de omgekeerde route aangehouden. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld?	Hiermee wordt bedoeld dat zo veel mogelijk dezelfde routes worden gereden om eventuele schades aan wegennet buiten het werkterrein te minimaliseren.
30	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 13 01, lid 04	U verwijst naar post 806010. Deze post lijkt geen verband te houden met dit artikel? Kunt u de juiste post benoemen?	Deze dient 801050 te zijn.
31	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 13 01, lid 04	Kunt u toelichten welke sleuven van derden dit zijn? Waar dienen wij rekening mee te houden?	Betreft sleuven die zijn uitgevoerd door de nutsbedrijven en bij de aanleg van het regenwaterriool door de gemeente. De aannemer dient de verdichting van deze sleuven te controleren. De aannemer dient deze sleuven over te nemen om hierop het werk verder af te maken zonder dat hierop later schade kan ontstaan.
32	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 13 06, lid 09 en 10	Dit conflicteert met de genoemde 3 werkdagen uit artikel 01 12 01, lid 7. Kunt u dit verduidelijken?	Artikel 01.13.06 lid 09 en 10 wordt gewijzigd naar 3 werkdagen.
33	Inhoud	Bestek, Deel 3, 01 23 02, lid 08	Klopt het dat dit artikel niet van toepassing is op onze werkzaamheden? Zo ja, kunt u dit artikel verwijderen? Zo nee, op welke post dienen wij deze kosten mee te nemen?	Lid 08 van artikel 01.23.02 komt te vervallen.
34	Proces	RAW	In de Inschrijvingsleidraad §5.5.5 is de RAW 2015 van toepassing verklaard, in het bestek zowel de	De juiste versie dient 2020 te zijn. Daar waar versie 2010 en/of 2015 staat dient als 2020 gelezen te worden. Het bestek wordt hierop niet aangepast.

			RAW 2015 als RAW 2020. Wat is juist?	
35	Contract	Bestekspost 2360, 3350, 4350, 5350 en 6350	Aanhelen particulier inritten met asfalt of elementenverharding. Deze posten zijn niet kostenhomogeen. Aanhelen met asfalt vergt volledig andere inzet van personeel en materieel dan aanhelen met elementenverharding. Deze posten graag splitsen.	De besteksposten zullen hierop aangepast worden.
36	Contract	Inschrijvingsleidraad - paragraaf 6.3.3, achtergrond	In de toelichting aangaande de achtergrond van subcriteria 3 wordt verwezen naar de actuele informatie VTA's / VTM's. (Hiertoe zijn al VTA's (Verzoek Tot Aanpassing) en VTM's (Verzoek Tot Maatregelen) opgesteld. In de bijlagen is de relevante, actuele informatie hierover opgenomen.) De betreffende bijlage is niet meegezonden, kunt u deze alsnog verstrekken aub?	Zie bijlage b12
37	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	Het bestek schrijft voor de te leveren grasbetontegels een breukklasse 25 voor. De reguliere leverancier van dit product op Texel kan de tegels leveren met een breukklasse van maximaal 15.	Voorgeschreven breukklasse blijft ongewijzigd.
38	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	Post 235010 deze betreft het leggen van 19 bedrijfsvloerplaten. De toevoeging: 'Incl. pasmaken van de betonplaten' kwantificeren of liever nog een aparte post van maken.	Er zal hiervoor een extra bestekspost 235020 worden toegevoegd aan het bestek.
39	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	Post 533510 aangaande het aanbrenge van 1376 m2 grastegels als opsluiting. In alle andere fases	Bestekspostnummer 533510 is correct en wordt derhalve niet gewijzigd.

			wordt de betreffende/vergelijkbare post met eenheid m1 aangegeven.	
40	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	Post 221310 vermeldt een middellijk van 250 mm. Moet dit niet 125 zijn?	De diameter dient 125 mm te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast.
41	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	Post 110210 aangaande verontreinigingsaspecten AW2000 grond. Wat voor kosten verwacht OG hiervoor?	De grondwerkzaamheden bij bestekspost 110210 dienen uitgevoerd te worden onder de veiligheidsklasse Basishygiene. Het is aan de aannemer om hier de kosten voor te bepalen. Deze kosten dienen in bestekspost 110210 te worden meegenomen.
42	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	In de verschillende fases dient er grond naar een depot vervoerd te worden en vervolgens hergebruikt en/of afgevoerd te worden. OG geeft rijafstanden aan. Mogen wij er vanuit gaan, dat het depot ter beschikking gesteld wordt door OG?	De locatie van het tijdelijke depot, binnen het werkterrein, dient de aannemer zelf te regelen conform bestekspost 800060. Het depot voor de eindbestemming (reisafstand max. 12 km) van de grond wordt door de directie aangegeven. Het terrein van de eindbestemming wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
43	Contract	Bestek 21016 - Deel 2.2	De besteksposten onder 804 (faseringskosten) doen vermoeden, dat de verschillende fases na elkaar en niet persé aansluitend of gecombineerd dienen te worden uitgevoerd. Graag uitgangspunten/randvoorwaarden nader toelichten/uitwerken.	De fasering is op een aantal uitgangspunten gebaseerd. De Aanbesteder heeft de uitdrukkelijke wens om het gehele tracé aaneensluitend uit te voeren. Hiermee wordt bedoeld: beginnen bij fase 1a en fasegewijs richting fase 7. Ook is aangegeven dat er in 2 seizoenen (najaar 2021 tot voorjaar 2022 én najaar 2022 tot voorjaar 2023) wordt gewerkt. Dit is mede ingegeven door afspraken met de nutsbedrijven. Dit betekent overigens niet dat het combineren van bijvoorbeeld 2 fasen niet is toegestaan; zo lang maar aan bovenstaand kader wordt voldaan. Met zowel de EMVI-criteria 'Bereikbaar en Veilig' als 'Verleggen van kabels en leidingen' kan de Inschrijver zich onderscheiden met betrekking tot de fasering. Bij de achtergrond en doelen van de EMVI-criteria is in feite de nadere toelichting gegeven wat de Aanbesteder beoogt en nastreeft. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het aspect 1.1. 'overall faseringsplan inclusief de benodigde omleidingen' dat beoordeeld wordt en de Inschrijver die opdracht krijgt succesvol dient uit te voeren.
44	Contract	RWA bestek(ken) - Inschrijving	OG heeft 3 separate bestekken opgesteld met 3 inschrijfstaten en 3 inschrijfbiljetten. Dit terwijl er één bestek als PDF bestand is toegevoegd. Wat is de reden hiervoor en hoe dient er ingeschreven	E.e.a. heeft te maken met de subsidieaanvragen die door de opdrachtgever zijn ingediend. Vandaar ook de 3 inschrijfstaten en inschrijfbiljetten. Echter het project moet gezien worden als 1 werk. Er wordt sepraat nog 1 inschrijfbiljet aan de contractstukken toegevoegd waarbij de aannemer zijn totale aanneemsom van de 3 bestekken kan vermelden. Zie ook de beantwoording op vraag 23 en 24.

			te gaan worden? Hoe gaan deze drie prijzen beoordeeld worden?	
45	Contract	Inschrijvingsleidraad - paragraaf 6.3.3	Inschrijver verzoekt aan te geven in welke bijlage(n) de informatie inzake VTA en VTM te vinden is.	Zie bijlage b12
46	Contract	Inschrijvingsleidraad - Paragraaf 5.2.1 en paragraaf 6.3	In paragraaf 5.2.1 staat beschreven dat het kwalitatieve deel een plan van aanpak bevat onderverdeeld in een inleiding en tab 1, 2 en 3. In paragraaf 6.3 wordt per subcriterium aangegeven dat er per onderdeel een apart plan van aanpak moet worden opgesteld. Vraag: Dienen we voor het kwalitatieve deel 1 plan van aanpak in te dienen met de 3 subcriteria of voor elk subcriteria een apart plan van aanpak?	Om eventuele misverstanden te voorkomen: er wordt één Plan van aanpak gevraagd met de indeling zoals vermeld in paragraaf 5.2.1. Anders verwoord: er moeten geen afzonderlijke plannen van aanpak voor de afzonderlijke subcriteria worden ingediend.
47	Contract	Inschrijvingsleidraad - paragraaf 6.3.2, aspect 2.3	Aspect 2.3: Omgaan met wijzigingen en/of issues in het project. Dit aspect valt onder het subcriterium 'Communicatie & Omgevingsmanagement' waarbij wordt gevraagd hoe de Inschrijver omgaat met wijzigingen en/ of issues en hoe dit zowel in- als extern wordt gecommuniceerd? Vraag: Op welke partijen doelt u bij 'intern en extern communiceren'?	Hierbij wordt in basis bedoeld op alle mogelijke partijen die betrokken zijn bij de uitvoering. Met 'intern' wordt bedoeld op de Opdrachtgever waar mee samen wordt gewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld de wethouder van de gemeente Texel, de ambtelijk opdrachtgever, projectleider, directievoerder/toezichthouder en communicatiemedewerkers. 'Extern' dient zo breed mogelijk te worden gezien: derden waar ook mee samengewerkt dient te worden zoals de nutsbedrijven en stakeholders zoals omwonenden, bedrijven, toeristen en gebruikers.

48	Contract	Inschrijvingsleidraad - paragraaf 6.3.2, aspect 2.3	<p>Aspect 2.3: Omgaan met wijzigingen en/of issues in het project. Dit aspect valt onder het subcriterium 'Communicatie & Omgevingsmanagement' en betreft de wijze van omgang met wijzigingen en/of issues in het project in relatie tot de beheersing en communicatie, zowel inhoudelijk als financieel.</p> <p>Vraag: Doelt u met dit aspect uitsluitend op wijzigingen en/of issues in het kader van communicatie en omgevingsmanagement of moeten wij dit breder zien?</p>	De aanneming is correct, vanuit het verband tussen 'wijzigingen en/of issues' en 'Communicatie & Omgevingsmanagement'. Het gaat dus niet hoe technisch inhoudelijk bijvoorbeeld een issue kan worden voorkomen, maar wel hoe een juiste invulling van communicatie en/of omgevingsmanagement een issue niet verder escaleert of wellicht door proactief en op een juiste wijze te handelen (vanuit communicatie en/of omgevingsmanagement) kan worden voorkomen. Als voorbeeld en voor de beeldvorming: een klagende ondernemer die rechtstreeks contact opneemt met de wethouder van de gemeente Texel of die de publiciteit zoekt met alle mogelijke gevolgen van dien.
49	Contract	Bestek, deel 2 - 803030	Onder de specifieke gevaren in hoofdstuk 4 van het V&G-plan ontwerpfase geeft u aan dat sprake is of kan zijn van ontplofbare oorslogsresten op het terrein van Postweg 129. Deze locatie is ook genoemd in bijlage b07. Gaat het onderzoek genoemd in deze bestekspost plaatsvinden op specifiek deze locatie?	De werkzaamheden (door derden) gaan plaatsvinden op particulier terrein zoals is weergegeven in bijlage b07.
50	Contract	Bestek, deel 3 - 01.99.43.01	Inschrijver verzoekt deze afwijking van de UAV te laten vervallen zolang hiervoor geen motivatie/onderbouwing voor gegeven kan worden.	Dit artikel blijft ongewijzigd.
51	Contract	Bestek, deel 3 - 01.99.12.06	Inschrijver verzoekt om een toelichting op deze bepaling, omdat die lijkt te conflicteren met par. 5.5.1 van de inschrijvingsleidraad, waarin is aangegeven dat varianten niet zijn toegestaan.	Artikel 01.99.12 komt in zijn geheel te vervallen.

52	Contract	Bestek, deel 3 - 01.23.04.01	Volgens deze bepaling is de communicatie met publiek/omwonenden voorbehouden aan OG of diens vertegenwoordiger. Inschrijver verzoekt om een toelichting hoe zich dit verhoudt tot bijvoorbeeld de bepaling 01.13.09.09 waarin het aan de aannemer is contact te houden met bedrijven en de bepalingen 01.13.06.09 en 10 inzake het overleg met perceeleigenaren respectievelijk melden van werkzaamheden bewoners.	Er is sprake van een samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, ook op communicatief vlak. Op diverse vlakken vindt communicatie plaats, van afstemming/afspraken met perceeleigenaren tot gemeentebrede publiekscommunicatie. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen communicatie op operationeel/tactisch niveau en op strategisch niveau. Wat betreft afstemming, afspraken, contacten, coördinatie (operationeel/tactisch niveau): dit dient de Opdrachtnemer c.q. de omgevingsmanager uit te voeren. Gaat het om communicatie op strategisch niveau dan wordt in voorkomende gevallen de input door de Opdrachtnemer geleverd, waarna de Opdrachtgever verder zorg draagt voor de gemeentebrede publicatie.
53	Contract	Bestek, deel 3 - 01.20.08.01	Inschrijver verzoekt om een toelichting waarom het bouwwerk wordt beschouwd als zelfstandig functionerende machine.	Artikel 01.20.08 komt in zijn geheel te vervallen.
54	Contract	Bestek, deel 3 - 01.13.09.02	In deze bepaling is opgenomen dat een faseringsplan ter goedkeuring ingediend moet worden. Bestekspost 805110 verwijst naar het faseringsplan in de bijlagen (3 tekeningen). Inschrijver verzoekt een toelichting voor het gebruik van de bepaling in deel 3.	Zie antwoord vraag 43.
55	Contract	Bestek, deel 3 - 01.11.01.02	In de bepaling ligt besloten dat de coördinatie van kabels en leidingen bij OG ligt. Inschrijver verzoekt een toelichting in relatie tot de omschrijving van bestekspost 802010, waar sprake lijkt van coördinatie door de aannemer.	In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV geschiedt de coördinatie van de kabels en leidingen door de aannemer. Bij de overige genoemde werken in artikel 01.11.0 geschiedt de coördinatie door de directie.
56	Contract	Bestek, deel 3 - 01.10.01.03	Inschrijver verzoekt de ontbrekende verwijzing naar bepaling 01.10.02.01 (vergunningen door	Lid 03 komt te vervallen.

			OG aan te vragen) nog toe te voegen aan het bestek.	
57	Contract	Bestek, deel 3 - 01.01.17.01	Inschrijver verzoekt om een toelichting op de keuze voor de richtlijnen van ProRail inzake veiligheid.	Artikel 01.01.17 lid 01 wordt aangepast. Punt 2 bij lid 01 komt vervallen.
58	Contract	Bestek, deel 3 - 01.01.01.01	In deze bepaling is opgenomen dat de standaard RAW-bepalingen 2020 van toepassing zijn. Echter, op meerdere plaatsen in het bestek wordt verwezen naar bepalingen uit de editie 2015. Soms expliciet (bijvoorbeeld bij artikel 07 uit deel 1), soms impliciet (zie 01.01.13.05). Inschrijver verzoekt aan te geven welke editie van toepassing is en een toevoeging bij deze bepaling in geval van conflicterende verwijzingen in individuele bepalingen (waarschijnlijk makkelijker dan het bestek volledig redigeren).	De juiste versie dient de RAW-bepalingen 2020 te zijn. Daar waar versie 2010 en/of 2015 staat dient als versie 2020 gelezen te worden.
59	Inhoud	Leidraad	Leidraad par. 6.3: Wat wordt bedoeld met "Het is NIET toegestaan om alle vragen op alle subcriteria te beantwoorden binnen het totaal van het aantal toegestane pagina's. Deze 'vrijheid' wordt niet gegeven om zo objectiviteit en transparantie te borgen"?	In totaliteit zijn 3 + 3 + 3 = 9 pagina's A4 tekst toegestaan; per subgunningscriterium zijn maximaal 3 pagina's toegestaan. Het is niet toegestaan om dit aantal vanuit het totaal van 9 pagina's te gebruiken voor bijvoorbeeld 4 pagina's voor één subcriterium en voor de andere subcriteria 2 en 3 pagina's. In dit geval zou de inschrijver die 4 pagina's gebruikt voor één subcriterium er in de beoordeling voordeel uit kunnen halen. Er kan meer in detail op het gevraagde worden ingegaan. Andere inschrijvers kunnen dat in dit voorbeeld niet. Dit is wat wordt bedoeld met het borgen van objectiviteit en transparantie.
60	Inhoud	Grond uit depot	Nadat de grond is onderzocht moet het geladen en "vervoerd worden naar plaats van verwerking (max. 12km)". Kunnen wij er van uit gaan dat alleen de laad-,	De kosten voor o.a. het bereikbaar houden van het depot, het aanbrengen en evt. verplaatsen van de rijplaten en het schoonhouden wordt een aparte bestekspost voor in het bestek opgenomen.

			vervoers- en opdraai-kosten in deze posten moeten worden opgegeven?	
61	Inhoud	Depot	Alle ontgraven grond moet naar een tijdelijk depot. Aangezien u een maximum transport afstand opgeeft (max. 5km) gaan wij er van uit dat dit een door OG verzorgde locatie is. Is dit juist?	Nee, dit is niet juist. Het terrein voor het tijdelijk depot dient de aannemer zelf binnen het werkterrein te regelen.
62	Inhoud	Milieutechnisch onderzoek	Er zijn twee documenten onder deze bijlage toegevoegd; een milieutechnisch onderzoek en een kaart met boorlocaties. Het onderzoek behandelt alleen de Nieuwlanderweg. Op de kaart staan ook locaties voor de Postweg. Kunt u de relevantie en samenhang voor de aanbesteding van de Postweg aangeven?	Het milieuonderzoek van de Nieuwlanderweg heeft ook betrekking op de rotonde Ruijgendijk en is derhalve als bijlage toegevoegd aan het bestek.
63	Contract	Fasering	Bestek deel 1 art. 9: Is de aannemer vrij om de volgorde van de faseringen te optimaliseren?	Nee. De faseringen dienen achter elkaar c.q. aaneensluitend te worden uitgevoerd dus te beginnen bij fase 1a en dan richting fase 7. Combineren van de faseringen is mogelijk. E.e.a. dient dan door middel van een faseringsplan van de aannemer uitgewerkt te worden. Het is dus wel mogelijk om te optimaliseren, maar wel binnen het gegeven kader van aaneensluitend uitvoeren, startend bij fase 1a.
64	Contract	Tijdsbepaling	Bestek deel 1 art. 5 lid 1: De opleverdatum is 29 juni 2023. Kunt u aangeven waarom deze ruime tijd is gekozen? En zijn er tussen mijlpalen aan te geven?	Dit is een bewuste keuze van de Aanbesteder mede gebaseerd op de gemaakte afspraken wat betreft planning met de nutsbedrijven. Wat betreft de 'tussenmijlpalen': Rotonde Ruigendijk tot en met de Slufterweg dient het eerste seizoen te worden opgeleverd (meivakantie 2022). Het resterend gedeelte wordt in het 2e seizoen uitgevoerd.
65	Contract	Inschrijvingsdocumenten	Er zijn 3 losse projecten (rsx, inschrijfbiljetten staten etc.). Moeten deze alle apart worden ingeleverd? En hoe gaat de fictieve inschrijfsom dan bepaald worden?	E.e.a. heeft te maken met de subsidieaanvragen die door de opdrachtgever zijn aangevraagd. Vandaar ook dat de 3 inschrijfstaten en inschrijfbiljetten moeten worden ingeleverd. Echter het project moet gezien worden als 1 werk. Er wordt sepraat nog 1 inschrijfbiljet aan de contractstukken toegevoegd waarbij de aannemer zijn totale aanneemsom van de 3 bestekken kan vermelden.

66	Contract	Bestek	<p>U beschrijft in par. 05, lid 3 (pg 3) dat de korting voor het overschrijden van de opleverdatum €1.500. per kalenderdag bedraagt. Hierbij benoemt u geen limiet.</p> <p>De Gids Proportionaliteit, Voor-schrift 3.9 D schrijft voor: "De aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is."</p> <p>Dit voorschrift is onder andere van toepassingen op de korting-clausule. Wij verzoeken u de maximale korting als gevolg van te late oplevering als genoemd in par. 05, lid 3 van het bestek te maximaliseren op 5% van de aanneemsom.</p>	De maximale korting die gegeven kan worden bedraagt 5% van de aanneemsom.
67	Contract	Bestek, Deel 3, 01 03 06	De Gids Proportionaliteit schrijft voor dat de UAV integraal toegepast dient te worden. Afwijken hiervan kan enkel met een gegronde onderbouwing. Het niet van toepassing verklaren van paragraaf 35, lid 5 van de UAV achten wij disproportioneel. Wij verzoeken u daarom om paragraaf 35, lid 5 onverkort van toepassing te verklaren. Indien u dit verzoek niet inwilligt, verzoeken wij u te beargumenteren waarom u wenst af te wijken van deze paragraaf.	Artikel 01.03.06 komt in zijn geheel te vervallen.

68	Contract	Bestek, Deel 3, 01 04 01	Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen en kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening. Het gevolg hiervan is dat het risico op prijsstijgingen geheel bij de aannemer wordt neergelegd wat gezien de lange uitvoeringsduur en de huidige marktsituatie met extreme prijsstijgingen van bouwstoffen (o.a. PVC, hout, staal, bitumen) disproportioneel is. Gezien de lange uitvoeringsduur en de extreme prijsstijgingen van grondstoffen, wat een risico is dat wij als aannemer niet kunnen beïnvloeden, verzoeken wij u om de artikelen 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard onverkort van toepassing te verklaren.	De Aanbesteder ziet ook een bepaalde gespannen situatie in de markt wat betreft kostenontwikkeling en beseft zich dat de oplevering van het werk bijna 2 jaar later is gepland dan het moment van Inschrijving. De Aanbesteder is bereid het eventuele extra risico als gevolg van een meer dan gemiddelde kostenontwikkeling vanaf 1-1-2023 weg te nemen. Indien de kosten op 1-1-2023 meer dan gemiddeld zijn toegenomen, vindt verrekening plaats voor de kosten hoger dan de verwachte toename. De 'normale' (gemiddelde) kostenstijging als gevolg van indexering wordt niet verrekend. De basis voor deze bepaling is het indexcijfer van deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw op 1-1-2023. De afgelopen 5 jaar was sprake van een gemiddelde toename van de prijsindex per jaar van afgerond 3,7. Op 1-4-2021 stond de prijsindex op 117,6. Indien de gemiddelde trend wordt gevolgd, bedraagt de prijsindex op 1-1-2023: 124,1. Mocht blijken dat de prijsindex op 1-1-2023 meer is dan 124,1, dan vindt verrekening plaats (alleen voor de toename meer dan gemiddeld) op basis van het verschil van de daadwerkelijke prijsindex op 1-1-2023 en de nu geprognoseerde index op 1-1-2023 van 124,1. Voor de duidelijkheid en als antwoord op de vraag: een eventuele verrekening vindt plaats vanaf 1-1-2023 zoals voorgesteld en alleen in het geval dat sprake is van een kostenstijging hoger dan de huidige trend (bij een hoger prijsindex dan 124,1). Hierbij vindt verrekening alleen plaats van het verschil tussen 'echte toename' en de geprognoseerde toename met de volgende berekening: (Actuele prijsindex 1-1-2023 -/- 124,1) x kosten na 1-1-2023. Samengevat: tot 1-1-2023 geen indexering, vanaf 1-1-2023 mogelijk een indexering, maar alleen voor de kosten te malen in 2023 en indien sprake is van een hogere kostenstijging dan gemiddeld.
----	----------	--------------------------	---	--

3 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en vervangen de voorgaande bijlagen:

- 456129 20210608 1e Nota van inlichtingen reconstructie Postweg-Vuurtorenweg.pdf
- 456129 20210608 1e Nota van inlichtingen rotonde Molenlaan.pdf
- 456129 20210608 1e Nota van inlichtingen rotonde Ruigendijk.pdf
- Postweg-Vurentorenweg 1e Nota van inlichtingen.rsx
- Rotonde Molenlaan 1e Nota van inlichtingen.rsx
- Rotonde Ruigendijk 1e Nota van inlichtingen.rsx

De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- Bijlage b10 - Soortenonderzoek rugstreeppad en noordse woelmuis Postweg
- Bijlage b11 - Onderzoek hergebruik funderingsmateriaal Postweg te Texel (3905-21028-01-RAP-MOZ-02.pdf)
- Bijlage b12 - Informatie nuts (20210423 - Kabeltex VTA.pdf, 20210423 - KPN VTA.pdf, 20210423 - Liander Gas VTA.pdf, 20210423 - PWN VTA.pdf, 20210507 - KPN - gewijzigd verzoek tot aanpassing.pdf, 20210507 - Liander Elektra.pdf)
- Inschrijfbiljet.pdf