

Aanbesteding: BESTEK Wortelfrezen 202105-RE01
Aanbestedende Dienst: Gemeente Renkum
Referentie: 202105-RE01

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inschrijvingstermijn

Vraag:
Geachte heer Ariens,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen
Gevraagd resultaat: 1 dag opschuiven
De aankondiging is gepubliceerd op 16 mei jl. en niet zoals de planning stelt op 14 mei. Hierin is aangegeven dat de inschrijvingen uiterlijk op 24 juni 2021, tijdstip 17.00 uur, moeten zijn ingediend. Dat is 39 dagen na de datum van verzending van de aankondiging, 1 dag minder dan de voorgeschreven minimumtermijn van 40 dagen. De aankondiging stelt voorts dat de inschrijvingen op vrijdag 25 juni om 10.00 uur zullen worden geopend. Wij stellen voor dat u de termijn voor ontvangst van inschrijvingen naar 25 juni verplaatst en laat aansluiten op het aangegeven tijdstip van opening.

Antwoord:
De aankondiging is gepubliceerd op 14 mei conform de Leidraad. Tussen het plaatsen van de aankondiging en het zichtbaar worden van de stukken zat een vertraging. De nieuwe datum en tijd van indienen is 28-06-2021 voor 10:00, de overige termijnen worden hierop aangepast.

Beantwoord op: 15-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Minimum geschiktheidseisen

Vraag:
Verzoek om inlichtingen: Minimum geschiktheidseisen aan inschrijvers
Gevraagd resultaat: Bevestigen
Bij dit type opdrachten is het gangbaar gebruik dat aanbestedende diensten

referentiewerken en enkele certificaten vragen om zich te vergewissen van de vakbekwaamheid van de ondernemer. In deze aanbestedingsprocedure zien wij geen van deze eisen. Wij willen met deze vraag graag verifiëren of dit een bewuste keuze is en vragen u dat te bevestigen. Indien onverhoopt sprake is van een abuis, dan zult u de aankondiging moeten rectificeren.

Antwoord:

Dit betreft geen abuis.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bewijsdocumenten Eisen/UEA

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Bewijsdocumenten Eisen

Gevraagd resultaat: Alleen het UEA vragen

Het ARW 2016 schrijft voor dat inschrijvers bij de inschrijving kunnen volstaan met het indienen van het Uniform Europees

Aanbestedingsdocument. Aansluitend verstrekt alleen de winnaar op aangeven van de aanbesteder de bijbehorende bewijsdocumenten. Uw

aanbestedingsleidraad geeft dit ook aan, maar de module “Mijn inschrijving” verlangt de bewijsdocumenten en niet het Uniform Europees

Aanbestedingsdocument. Wij vragen u het onderdeel Eisen in overeenstemming te brengen met het ARW 2016 en de aanbestedingsleidraad.

Antwoord:

Het onderdeel Eisen is aangepast. Alleen de documenten conform artikel 3.5 van de aanbestedingsleidraad dienen te worden ingediend.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Vraag:

Verzoek om inlichtingen: Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Gevraagd resultaat: Concrete informatie verstrekken over de verplichting

De aankondiging noemt een viertal voorwaarden voor deelneming. De eerste drie zijn herkenbaar als de drie uitsluitingsgronden waar het ARW 2016 een bewijsdocument voor kent. Resteert nog de voorwaarde “Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht”. Deze is niet nader beschreven in de

aanbestedingsleidraad en de tekst in de module “Mijn inschrijving” blinkt ook niet uit in duidelijkheid. Kunt u bevestigen dat inschrijvers hier kunnen volstaan met het antwoord Ja en geen documenten hoeven toe te voegen?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijvingsbiljet

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Inschrijvingsbiljet

Gevraagd resultaat: Het juiste aanbestedingsreglement vermelden

Inschrijvers moeten gebruik maken van het inschrijvingsbiljet dat als bijlage bij het bestek is verstrekt. Op dit exemplaar ontbreekt de vermelding van het aanbestedingsreglement. Wij vragen u de inschrijvers te voorzien van een volledig exemplaar.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen

Adviseur Aanbestedingen

Antwoord:

De software voor het opstellen van de bestekken laat niet toe dat dit deel van het inschrijvingsbiljet nu nog aangepast wordt. Zoals ook de aanbestedingsleidraad vermeld is het ARW2016 van toepassing.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekspost 822020

Vraag:

Bestek blz. 26.
Bestekspost verwijst naar artikel 01.19.03 deel 3, dit artikel bestaat niet.

Antwoord:

Verwijzing wordt aangepast, dit dient 01.19.05 te zijn.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bezetting voertuigen

Vraag:

Bestek 01.19.05.01, blz. 35

De bezetting van een reinigings- en inspectiewagen en freesunit dient te bestaan uit 2 personen.

Bedoelt u in totaal minimaal 2 personen, of per wagen 2 personen.

Iets wat u stelt bij de t.b.s. posten voor reinigungsunit alsook voor inspectiewagen.

Antwoord:

Bedoeld is 2 personen per voertuig/wagen.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Vrijgekomen/afvoeren wortelresten

Vraag:

Bestek 01.17.07.01, blz. 34.

Is er een gemeentelijke locatie waar de wortelresten voor meerdere dagen kunnen worden verzameld alvorens te worden afgevoerd naar de stortlocatie?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Verkeersregelaar

Vraag:

Bestek 01.19.05.01, blz. 35.
Besteksposten 822020 en 822030, blz. 26.
Ten minste één van de personen per locatie dient te beschikken over het
getuigschrift cf. Regeling Verkeersregelaars
Dit is een andere expertise.
Verzoeken te schrappen en een bestekspost Verkeersregelaar per uur toe te
voegen in het bestek.

Antwoord:

De posten en bepaling worden aangepast en een bestekspost toegevoegd
voor inzet verkeersregelaar

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
post 120010

Vraag:

blz 9, post 120010: "...vermelden welke niet bereikbare of niet
toegankelijke putten essentieel zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden volgens besteksposten 2 en 3."
vraag: Bedoeld de opdrachtgever hiermee dat de putten welke niet
bereikbaar en/of toegankelijk zijn door opdrachtgever toegankelijk gemaakt
worden?

Antwoord:

Bedoeld is de niet bereikbare of niet toegankelijke putten in beeld te
brengen. Afhankelijk van de bevindingen worden daarna de keuzes gemaakt.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
post 211020

Vraag:

blz 10, post 211020: afsluiters vanaf 500.
vraag: wat is de grootste maat waar rekening mee gehouden dient te worden
?

Antwoord:

1250mm

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
post 212020

Vraag:

blz 10, post 212020: afsluiters vanaf 500/750.
vraag: wat is de grootste maat waar rekening mee gehouden dient te worden ?

Antwoord:
900/1350mm

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
posten 400010 en 400020

Vraag:

blz 25, posten 400010 en 400020: betreft rioolslib.
Vraag, deze posten bevatten geen hoeveelheden, wil de opdrachtgever dit svp toevoegen?

Antwoord:
De posten worden aangepast.

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
post 822020

Vraag:

Blz 26, post 822020 inzet reinigingsunit met wortelfrees.
Opmerking: volgens het bestek moet het Verwijderen worden uitgevoerd d. m.v. robottechnieken, en is een kettingfrees niet toegestaan.
Een wortelfrees op een combi is een wiel- of kettingfrees.
Vraag: hoe ziet opdrachtgever dit?
En is het niet beter de wortelfrees hier te laten vervallen?

Antwoord:
De post wordt aangepast

Beantwoord op: 15-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: post 2220020 en 222030

Vraag:

blz 16, post 2220020 en 222030: Grootste putafstand: 270 m en 615m. In bovengenoemde besteksposten geeft de opdrachtgever aan dat het om een diameterrange gaat van DN160 – 315, maximale lengte van put naar put respectievelijk 270m en 615m.

Vraag: zijn deze lengtes wel juist? Zijn deze strenglengtes zonder tussenputten wel realistisch? De maximale lengte welke een freesrobot doorgaans kan overbruggen ligt onder de 150 meter, hoe gaan wij hier mee om?

Antwoord:

Post 222020 en 222030 vervallen

Beantwoord op: 15-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 16
Onderwerp: 01 19 05 BEZETTING VOERTUIGEN

Vraag:

blz 35, 01 19 05 BEZETTING VOERTUIGEN

“De bezetting van een reinigings- en inspectiewagen en freesunit dient te bestaan uit 2 personen. Er mag niet gewerkt worden indien maar 1 persoon op de werklocatie aanwezig is. Onder "werklocatie" dient te worden gelezen "de geopende put". De invulling is aan de aannemer. Bij gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn. Tenminste één van de personen per locatie dient te beschikken over het getuigschrift conform Regeling Verkeersregelaars.”

Vraag 1: bedoelt opdrachtgever dat een reinigingswagen, inspectiewagen en freesunit altijd bezet dient te worden door 2 personen?

Vraag 2: Omdat de reinigings- en inspectiewerkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd worden, mag het reinigingsvoertuig samen met de inspectiewagen gezien worden als 1 team van 2 personen?

Vraag 3: Geldt het beschikken van het getuigschrift Regeling Verkeersregelaars van één persoon per werklocatie (geopende put) voor alle voertuigen, dus voor zowel reinigingswagen, als inspectiewagen als freesunit?

Vraag 4: Kan de opdrachtgever aangeven met hoeveel locaties rekening gehouden moet worden waarbij perslucht benodigd is? Of kan de

opdrachtgever hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Vraag 1: bedoeld is 2 personen per voertuig/wagen

Vraag 2: Nee, per voertuig 2 personen

Vraag 3: de betreffende posten zijn aangepast.

Vraag 4: Bestekspost 822050 is toegevoegd

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

25 34 06 KLEINE TOEGANGSOPENINGEN TOT RIOOLSTRENGEN

Vraag:

Blz 41, 25 34 06 KLEINE TOEGANGSOPENINGEN TOT RIOOLSTRENGEN

“01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de leiding resp. van de put. Voor putten dient te worden uitgegaan van een minimale afmeting van 600 x 600 mm. Om inspectie toch mogelijk te maken dient een aan de afmetingen van de toegangsopening aangepaste camera te worden toegepast. 02 Indien de werkzaamheden ertoe leiden dat een aangepaste camera ingezet dient te worden, dan komt stagnatie als gevolg hiervan niet voor verrekening in aanmerking.”

Vraag 1: van welke maximale putdiepte dienen we hierbij uit te gaan?

Arbo-technisch gezien zijn putten met een inwendige afmeting van 600 x 600 mm niet mantoegankelijk.

Vraag 2: hoe dienen we hiermee om te gaan?

Voor inzet van een freesrobot dienen de putten minimaal inwendig 800x800mm te zijn.

Vraag 3: hoe dienen we hier mee om te gaan?

Antwoord:

Vraag 1: 5 meter

Vraag 2: inwendige afmeting putten minimaal 800x800 mm

Vraag 3: zie vraag 2

Beantwoord op: 15-06-2021

Label: Inhoud