

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
besteknummer 2020.046.046

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER
- 1.02 DIRECTIE
- 1.03 LOCATIE
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
- 1.05 TIJDSBEPALING
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
- 1.07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
880410							Directiewijziging post 880410 wordt verplaatst naar post 884010				

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1 Algemeen		1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1 Algemene gegevens		1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2 Nadere beschrijving		1
Deel 3 Bepalingen		3
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	3
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	4

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			
884010								Directiewijziging: Post in plaats van post 880410 verwijzingen toegevoegd		
884010	510199							Stortkosten zwerfvuil ed bij schonen terrein Gerekend is met 0,5kg /are. Betreft stortkosten van een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning van vrijgekomen materiaal bij schonen terrein volgens besteksposten 111130, 111230, 115010, 115110, 116130 en 117130	ton	19,00 V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 44 ECOLOGISCH (BERM) BEHEER (GEWIJZIGD)

- 01 Bij ecologisch maaien dient rekening gehouden te worden met de natuurwaarden, de ecologische functies (bijvoorbeeld als ecologische verbindingszone) en de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Twee belangrijke aspecten bij deze vorm van beheer zijn:
- a. verschraling van de bodem door het afvoeren van het maaisel;
 - b. planten en dieren beschermen en de kans geven zich te ontwikkelen.
- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of onder begeleiding van een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus of gelijkwaardig. Kosten hiervoor dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
- 03 De bediener van de maaimachine dient in het bezit te zijn van een Stadsmerk-certificaat zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming minimaal op niveau 1.
- 04 De aannemer dient schade aan de flora en fauna te beperken door onder andere de volgende maatregelen: daar waar nodig de maaahoogte instellen boven de 10 cm (zie bepaling 51 02 20 lid 04, deel 3 van dit bestek) ;
- a. een zo licht mogelijke machine te gebruiken;
 - b. rekening houden met weers- en terreinomstandigheden;
 - c. te maaien vanaf de rijbaan;
 - d. gefaseerd te maaien;
 - e. rekening houden met aanwezige faunavoorzieningen.
- 05 Het plan van aanpak zoals bedoeld in besteksposten 120540 en 120550 bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
- maaischema incl. kaart, toelichting en motivatie;
- beschrijving maatregelen en methoden t.b.v. dier en plantvriendelijk maaien;
- beschrijving in te zetten materieel;
- maatregelen en methoden om beschermde en schaarse soorten te beschermen;
- beschrijving hoe om te gaan met moeilijke of natte terreinomstandigheden
- beschrijving hoe om te gaan met natte weeromstandigheden
- alle eisen zoals bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de standaard 2020 .

Het vastgestelde goedgekeurde plan van aanpak wordt onderdeel van de besteksverplichtingen.

- 06 Maaischema:
- Het maaischema (zie bijlage 6 van dit bestek) is er op gericht om op verschillende periode verschillende typen vegetatie te maaien. Indien de weersomstandigheden en de bloeiperiode van de vegetatie daartoe aanleiding geeft, zullen de data worden vervroegd of verlaat. De directie doet hiervan een mededeling aan de aannemer uiterlijk twee weken voor de geplande start van het betreffende maaierwerk. Het verschuiven van de maaiperiode kan nooit aanleiding zijn tot het verrekenen van extra kosten.
- 07 De aannemer dient in zijn plan van aanpak zoals genoemd in lid 05 en in het maaischema zoals genoemd in lid 06 tevens rekening te houden met ondermeer:
- a. de soort grond (schraal of zwaar);
 - b. de algemene begroeiing;
 - c. broedende vogels, nesten, eieren en jongen (inventarisatie);
 - d. bijzondere soorten, zowel planten als dieren (inventarisatie);
 - e. praktische uitvoerbaarheid.

Berm(en):

Tevens dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

- a. bij een rijbaan met aan twee zijden een berm, dienen beide zijden in een aparte periode te worden gemaaid (zie bijlage 5);
- b. bij een rijbaan met aan twee zijden een berm en een middenberm, dienen alle drie de bermen in een aparte periode te worden uitgevoerd (zie bijlage 5).

Locaties waar orchideeën aanwezig zijn dienen in de eerste ronde in de eerste periode te worden gemaaid. De maaahoogte dient in dat geval zodanig te worden afgesteld dat de orchideeën niet worden afgemaaid. sommige soorten doen het goed als de 1e maaibeurt vroeg, andere als deze later uitvalt. veel bloemen moeten op het moment dat ze op hun mooist zijn gemaaid worden om verruigging te voorkomen.

- 08 Indien de weer- en terreinomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan besloten worden een maaibeurt op bepaalde locatie uit te stellen. Er bestaat de mogelijkheid dat de laatste maaironde in de laatste periode op bepaalde locaties vervalt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02 MAAIEN RONDOM OBSTAKELS (GEWIJZIGD)

- 01 Artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 51.24.01 lid 03 van de Standaard 2020 maakt het bijmaaien rondom bomen deel uit van het maaien rondom obstakels en dient bij de prijs te zijn inbegrepen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 05 en lid 06 van de Standaard 2020 verstaan we onder bijmaaien het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom obstakel, tot een afstand van 0,10 m uit die stam dan wel tot 0,00 m uit dat obstakel niet zijnde een boom.
- 04 In aanvulling op artikel 51.24.01 lid 01 geldt dat de aannemer ook verantwoordelijk is voor het controleren op eventuele aanwezigheid van nollen, berm paaltjes en andere obstakels en objecten in alle te maaien oppervlaktes die schade kunnen veroorzaken aan het materieel of de omgeving.