

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOOREND BIJ:
besteknummer 2020.046.047

1. ALGEMEEN

PAR

- | | |
|------|-----------------------|
| 1.01 | OPDRACHTGEVER |
| 1.02 | DIRECTIE |
| 1.03 | LOCATIE |
| 1.04 | ALGEMENE BESCHRIJVING |
| 1.05 | TIJDSBEPALING |
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING |

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | TEKENINGEN |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN |
| 03 | KWALITEITSBORGING |
| 04 | BIJLAGEN |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

[illegible]

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2	Nadere beschrijving	1
Deel 3	Bepalingen	7
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	7

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
111110								Directiewijziging: aanpassing oppervlakte			
111110	512501							Maaïen bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm vlak Oppervlakte: 1.830 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Eerste maaibeurt tussen 1 mei t/m 15 juni Tweede maaibeurt tussen 15 september t/m 1 oktober. Uitvoering in groeiseizoen: 2021 en 2022 9 Maaïsel verwerken volgens bestekspost 111120	are	7.320,00	V
		1									
			1								
				2							
111120								Directiewijziging: aanpassing oppervlakte			
111120	511504							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm vlak Oppervlakte: 1.830 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Uitvoering in groeiseizoen: 2021 en 2022 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. Geschatte hoeveelheid = 40 kg/are per maaibeurt	are	7.320,00	V
		1									
			1								
				2							
									ton	292,80	
111130								Directiewijziging: aanpassing oppervlakte			
111130	501171							Verwijderen zwerfafval. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm vlak Oppervlakte: 1.830 are Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Uitvoeren direct voorafgaand aan maaïen volgens bestekspost: 111110 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. Geschatte hoeveelheid = 0,5 kg/are per maaibeurt	are	7.320,00	V
		2									
			3								
				1							
									ton	3,65	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
113110							Directie wijziging: De Data betreffende de eerste en tweede maaibeurt zijn aangepast				
113110	512501						Maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm vlak Oppervlakte: 414 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Eerste maaibeurt tussen 15 mei-30 juni Tweede maaibeurt tussen 1 september - 30 september. Uitvoering in groeiseizoen: 2021 en 2022 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 113120	are	1.656,00	V	
			1								
				1							
				2							
113210							Directie wijziging: De Data betreffende de eerste en tweede maaibeurt zijn aangepast				
113210	512501						Maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm taluds Oppervlakte: 471 are Ecologisch beheer Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Eerste maaibeurt tussen 15 mei-30 juni Tweede maaibeurt tussen 1 september - 30 september. Uitvoering in groeiseizoen: 2021 en 2022 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 113220	are	1.884,00	V	
			1								
				2							
				2							
153110							WIJZIGING: Voor de maaibeurt 2 en 3 zijn de data toegevoegd				
153110	511507						Maaien rietvegetatie. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm rietkraag c.q. natuurvriendelijke oever tot en met de (onderwater-) beschoeiing en deels zonder beschoeiing (zie bijlage 2). Oppervlakte: 72 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 9 Vegetatievorm: riet; op natte ondergrond, rietkraag deels in het water en op het land 0 cm t/m 50 cm waterdiepte Vegetatie op/in oever/watergang 0 cm t/m 10 cm boven het waterpeil/maaiveld afmaaien. 9 Aantal maaibeurten: 4 per jaar Eerste maaibeurt in de 2e helft van februari. Tweede en derde maaibeurt gelijk met aanliggend vlak. Vierde maaibeurt in de 1e helft van december. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost 153120	are	576,00	V	
			1								
				9							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
153120							WIJZIGING: Tekstuele aanpassing				
153120	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen uit bestekspost 153110 Oppervlakte: 72 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 per jaar, volgens bestekspost 153110 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Stort- en acceptatiekosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. Geschatte hoeveelheid = 40 kg/are per maaibeurt	are	576,00	V	
200020			1								
				1							
					4						
						9		ton			23,04 I
200020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 96 weken, waarvan 44 in 2021 en 52 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
200020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Oppervlakte te maaien percelen: 5.452 are Aantal percelen: 2.687 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B 9 Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 9 Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. 9 Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 44 weken. 2022: 52 weken.	week	96,00	V	
			1								
				3				are			5.452,00 I
					9						
						9					
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
201020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 96 weken, waarvan 44 in 2021 en 52 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
201020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. tekening(en) Betreft: grasveld talud. Talud tot 1:3 of steiler Oppervlakte te maaien percelen: 1.921 are Aantal percelen: 417 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. 9 Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 44 weken. 2022: 52 weken.	week	96,00	V	
			1				are			1.921,00	I
			3								
				9							
					9						
						9					
202020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 96 weken, waarvan 44 in 2021 en 52 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
202020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. tekening(en) Betreft: grasveld trambaan Oppervlakte te maaien percelen: 422 are Aantal percelen: 48 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. 9 Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 42 weken. 2022: 52 weken.	week	96,00	V	
			1				are			422,00	I
			3								
				9							
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203020								Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 96 weken, waarvan 44 in 2021 en 52 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
203020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. tekening(en) Betreft: grasveld vlak met bollen, om bolgewassen heen maaien indien het gewas niet over het gehele oppervlakte is verdeeld. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beeldkwaliteit B is niet van toepassing op de met bolgewassen bedekte oppervlakte, zolang het loof van de bolgewassen nog aanwezig is. Oppervlakte te maaien percelen: 254 are Aantal percelen: 97 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. 9 Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 44 weken. 2022: 52 weken.	week	96,00	V	
		1							are			254,00 I
			3									
				9								
					9							
						9						
204020								Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 96 weken, waarvan 44 in 2021 en 52 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
204020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. tekening(en) Betreft: grasveld talud met bollen, om bolgewassen heen maaien indien het gewas niet over het gehele oppervlakte is verdeeld. Talud 1:3 of steiler Beeldkwaliteit B is niet van toepassing op de met bolgewassen bedekte oppervlakte, zolang het loof van de bolgewassen nog aanwezig is. Oppervlakte te maaien percelen: 2 are Aantal percelen: 3 st. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. 9 Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 44 weken. 2022: 52 weken.	week	96,00	V	
		1							are			2,00 I
			3									
				9								
					9							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02 MAAIEN RONDOM OBSTAKELS (GEWIJZIGD)

- 01 Artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 51.24.01 lid 03 van de Standaard 2020 maakt het bijmaaien rondom bomen deel uit van het maaien rondom obstakels en dient bij de prijs te zijn inbegrepen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 05 en lid 06 van de Standaard 2020 verstaan we onder bijmaaien het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom obstakel, tot een afstand van 0,10 m uit die stam dan wel tot 0,00 m uit dat obstakel niet zijnde een boom.

