

Bijlage 2b Programma van eisen MFP's

Nr.	Functionele eisen
98.	Opdrachtgever vraagt het volgende type MFP's; Type 1: full color MFP A3 en A4 minimaal 30 PPM (PPM op basis van A4, 80 gr/m ²) Een indicatie van de aantallen EN afdrucken treft u aan op het prijzenblad.
99.	Alle laserprint geschikte papiersoorten A5, A4 en A3, van 75 tot 120 gr/m ² papier, zijn vanuit de lade automatisch dubbelzijdig verwerkbaar en tot 200 gr/m ² (enkelzijdig) uit de handinvoer.
100.	Default instelling: Zwart-wit afdrucken voor iedere nieuwe printopdracht. De full-color functie moet voor iedere gebruiker per MFP en per gebruiker uitgezet kunnen worden.
101.	A3, A4 en A5 papierverwerking is mogelijk via de handinvoer.
102.	Aantal papierladen: Minimaal 3 papierladen, waarvan 2 papierladen à minimaal 500 vel A4 (80 gr/m ² papier) en daarnaast minimaal 1 papierlade à minimaal 500 vel voor A3 (80 gr/m ² papier).
103.	Naast de gevraagde papierladen dient de MFP te beschikken over een bulkmagazijn (LCT) OF bulklade van minimaal 1.200 vel A4. Optioneel per MFP aan te bieden op het prijzenblad.
104.	Op de uitvoerunit dient minimaal 250 vel A4 80 gr/ m ² te kunnen.
105.	Indien aangeboden MFP's worden voorzien van een onderzetkast mag de hoogte van de onderzetkast de hoogte van de glasplaat niet dusdanig nadelig beïnvloeden dat er niet of nauwelijks mee gewerkt kan worden. Een gebruiker met een lichaamslengte van 1.80 meter moet op de glasplaat kunnen kijken. Hiermee wordt bedoeld van boven naar beneden en niet op ooghoogte.
106.	De MFP's zijn gemakkelijk en zonder extra hulpmiddelen te verplaatsen onder andere ten behoeve van de schoonmaak rondom de MFP.
INLINE AFWERKING	
107.	Inline nietoptie (automatisch) voor minimaal 25 vel ineens op 80 gr/m ² papier: 1 nietje op 1 positie. Optioneel aan te bieden op het prijzenblad.
108.	De nietunit maakt geen beschadigingen in het papier of in de toner die het uiterlijk van de afdrucken negatief beïnvloeden.
TECHNISCHE EISEN	
109.	Na identificatie op de MFP's dienen de volgende functionaliteiten beschikbaar zijn: kopiëren, scannen en printen. Zonder deze identificatie en afdrukregistratie mag er geen gebruik van deze MFP's mogelijk zijn.
110.	Registratie van afdrucken (prints) moet in de kosten van follow-me/ printmanagement voor de MFP's zitten. De opdrachtgever wil tot op gebruikersniveau een overzicht kunnen verkrijgen van het aantal prints full color en zwart-wit dat in een bepaalde periode is gemaakt.
111.	De opdrachtgever wil tot op gebruikersniveau een overzicht kunnen verkrijgen van het aantal <u>kopieën</u> full color en zwart-wit dat in een bepaalde periode is gemaakt.