

draaijer+partners

vertaalt
ambitie naar
omgeving

Programma van Bewegen sporthal de Drait

Februari 2021

Inhoud



- + Onderdeel uitvraag sportleverancier
- + Opgave nieuwbouw de Drait
- + Gebruikers
- + Bergingen
- + Basketbal
- + Badminton
- + Combiveld (hockey, voetbal en korfbal)
- + Volleybal
- + Bowls
- + Turnen
- + Bewegingsonderwijs: 10 beweegvormen Athletic Skills Model
- + Verdeling beweegvormen over zaaldelen
- + Vaste inrichting en losse toestellen
- + Overig (onderdeel selectie criterium d)

Onderdeel uitvraag sportleverancier




- + Belijningstekening
- + Inrichtingstekening (aangeven elektrische voorzieningen, benodigde constructies, etc.)
- + Bergingsplan
- + Afprijzen toestellenlijst

Opgave nieuwbouw de Drait



- + Sporthal voor basisonderwijs en verenigingen
- + Sportvloer van 30 x 45 x 7 meter
- + Sportvloer op te splitsen in 3 delen door middel van scheidingswand (geen 3 gelijke ingerichte zaaldelen)
- + Toestellenberging rechtstreeks te bereiken vanuit alle drie zaaldelen
- + Telescoop tribune 12 strekkende meter, 7 rijen (= onderdeel sportinrichter)
- + Centraal scorebord (t.b.v. zaalvoetbal, = onderdeel aannemer)



Gebruikers



Verenigingen:

- + Korfbalvereniging
- + Badmintonvereniging
- + Volleybalverenigingen
- + Turnvereniging
- + Bowlsvereniging
- + Zaalvoetbal

Basisonderwijs:

- + Een vijftal basisscholen

Eigen deel berging in toestellenberging



- + Turnvereniging
 - kast met klein materiaal (ballen, enz.)
 - 1x evenwichtsbalk met 2 losse poten
 - 2x lage evenwichtsbalk ca. 2 meter (kan overeind geplaatst worden of aan een muur gehangen worden)
- + Scholen
 - 3 kasten (120cm breed) met klein materiaal (1 per zaaldeel)
- + Bowlsvereniging
 - matten die opgehangen kunnen worden aan de wand (zie foto)
- + Badmintonvereniging
 - 2 kasten van 120-150 cm breed, 195 cm hoog en 60-80 cm diep
 - Ruimte voor 8 stuks staande telborden (stapelen), ongeveer 1m hoog en 30cm breed en diep
 - Ronde ton (waar netten op zitten)



Eigen deel berging in toestellenberging



- + Volleybalverenigingen
 - 2 ballenzakken met elk 5 ballen
 - Ballenkast (1m breed, 2m hoog en 0,4m diep)
- + Hockeyvereniging
 - 2 ballenkarren (3m lang x 1m breed) + zwarte kist er boven op (ballenvoorraad/hesjes)
- + Zaalvoetbal
 - Wedstrijdtafel
 - Kast voor reserve kleding en overige materialen
- + Korfbalvereniging
 - 6 verplaatsbare palen met mand
 - 1 afsluitbare ballenkast (1,9m hoog, 1,2m breed en 0,5m diep)
- + Honk-/softbal
 - 3 diepen hoge kasten of 5 'afvalcontainers'
- + Rest van de verenigingen heeft geen eigen berging

Basketbal



Verenigingen

- + In de hal komen geen officiële basketbalvelden voor wedstrijdgebruik.

Bewegingsonderwijs

- + Gebruiksdoel als onderdeel van leerlijn 'mikken', niet in wedstrijdverband, wel gericht op 3x3 basketbal
- + Belijning: geen specifieke belijning voor aanbrengen, gebruik maken van bestaande belijning
- + Benodigdheden: zie bewegingsonderwijs (zaaldeel 3)

Badminton



Verenigingen

- + In de hal is het mogelijk om per zaaldeel 3 badmintonvelden aan te brengen (totaal in hal 3x3 velden).
- + Belijning: 3x3 velden
- + Benodigdheden:
 - 6 grondpotten (er wordt gebruik gemaakt van de volleybalzuilen)
 - 3 x 3 badmintonnetten op één koord
 - 18 ondersteuningspalen / honkpalen
 - Berging voor badmintonnetten

Bewegingsonderwijs

- + Belijning: Gebruik van zelfde belijning als de verenigingen gebruiken
- + Benodigdheden: Shuttles en badmintonrackets zijn onderdeel van het onderwijsleerpakket (eigendom onderwijs) en al aanwezig.

Combiveld



Verenigingen

- + In de hal is het mogelijk om zaalvoetbal, zaalhockey en korfbal te spelen (wedstrijdniveau). Er wordt geen zaalhandbal gespeeld.
- + Belijning: Aanbrengen benodigde belijning (20x40m) inclusief doelgebiedcirkels, middencirkel en strafschoot/strafbalstip (voor voetbal, korfbal en hockey). Belijning hoeft niet geschikt te zijn voor handbal. Benodigdheden:
 - 2 korfbal-grondpotten
 - 2 senior korfbalwedstrijdpalen inclusief wedstrijdkorven en 2 extra wedstrijdkorven
 - Berging voor korfbalpalen
 - 2 zaalhockey-/voetbaldoelen (netten met kleine maaswijdte)
 - 4 vloervoorzieningen voor het vastzetten van de doelen
 - 1 transport-bergwagen voor de doelen

Bewegingsonderwijs

- + Belijning: Geen speciale spelbelijning nodig, gebruik maken van andere bestaande belijning.
- + Benodigdheden: geen worden geregeld vanuit het onderwijsleerpakket.

Volleybal



Verenigingen

- + In de hal is het mogelijk om volleybal te spelen (wedstrijdniveau). In alle drie de zaaldelen is een volleybalveld aanwezig met de officiële wedstrijdmaten
- + Belijning: 3 volleybalvelden inclusief 7 meterlijn voor de C-jeugd.
- + Benodigdheden:
 - 6 grondpotten
 - 3 volleybalnetten
 - 3 scheidsrechter-plateaus
 - 1 maatstok met nethoogtes
 - 1 transport-bergwagen voor zuilen en netten
 - 6 volleybalzuilen, inclusief spansystemen
 - 6 antennes met 6 antennehoezen
 - 3 tafelscoreborden
 - 3 deksellichters

Bewegingsonderwijs

- + Belijning: Gebruik maken van badmintonvelden.
- + Benodigdheden: n.v.t.

Bowlsvereniging



Verenigingen

- + In de hal is het mogelijk om bowls uit te voeren in een zaaldeel (1/3 sporthal)
 - Belijning: n.v.t.
 - Benodigdheden: n.v.t.

Bewegingsonderwijs

- + n.v.t.

Turnen



Verenigingen

- + In de hal is het mogelijk om turnen te beoefenen (geen wedstrijden).
- + Belijning: n.v.t.
- + Benodigdheden:
 - 4 tuipunten/vloervoorzieningen om een spanbrug te kunnen plaatsen (spanbrug zelf wordt geleverd door vereniging), bij voorkeur in hoek van een zaaldeel i.v.m. spanwijdte van de kabels
 - vloervoorzieningen voor een rekstok + rekstok

Bewegingsonderwijs

- + Benaderen vanuit leerlijnen, per leerlijn iets meenemen waarvan je 3 goede toepassingen kunt bedenken.
- + Toepassing op moderne manier.
- + Belijning: n.v.t.
- + Benodigdheden: zie 'vaste inrichting en losse toestellen'

Bewegingsonderwijs - 10 beweegvormen Athletic Skills Model +

1. Bewegen op- & maken van muziek
2. Klimmen & Klauteren
3. Trappen, schieten & mikken
4. Rollen, duikelen & draaien
5. Gaan & lopen
6. Balanceren & vallen
7. Stoeien & vechten
8. Springen & landen
9. Gooien, vangen, slaan & mikken
10. Zwaaien & slingeren



Verdeling beweegvormen over zaaldelen



+ Zaaldeel 1:

- Klimmen en klauteren
- Rollen, duikelen & draaien
- Zwaaien en slingeren

+ Zaaldeel 2:

- Gaan & lopen
- Trappen, schieten & mikken
- Balanceren en vallen
- Stoeien & vechten

+ Zaaldeel 3:

- Bewegen op- en maken van muziek
- Springen en landen
- Gooien, vangen, slaan en mikken

Bewegingsonderwijs – zaaldeel 1



+ Vaste inrichting

- 4 hijsunits/multifunctionele plafondunits
- 8 draaibare vloervoorziening
- 1 klimrek, viervaks, elektrisch bedienbaar
- 1 klimtouw met 6 touwen en blokkeerinrichting

+ Losse inrichting

- Attributen voor units
- Transport-/bergingswagen voor attributen
- 1 combiframe
- 12 turnmatten plus transportwagens
- 2 turnbanken
- 8 boardingselementen
- 1 springkast
- 1 set sportcubes (drie stuks van verschillende afmetingen)

Bewegingsonderwijs – zaaldeel 2



- + Vaste inrichting
 - Geen vaste inrichting
- + Losse inrichting
 - 12 turnmatten plus transportwagens
 - 8 boardingselementen
 - 1 set sportcubes (drie stuks van verschillende afmetingen)
 - 2 lange mat 5 of 6 meter die koppelbaar zijn plus transportwagen
 - 3 turn-/methodiekblokken/sportcubes drie afmetingen
 - 6 Stootkussens + 6 setjes boks pads

Bewegingsonderwijs – zaaldeel 3



- + Vaste inrichting
 - 1 wandtrampoline
 - 2 basketbalinstallatie gasveer
- + Losse inrichting
 - 1 set sportcubes (drie stuks van verschillende afmetingen)
 - 1 combiframe
 - 6 turnmatten plus transportwagens
 - 1 minitrampoline
 - 8 boardingselementen
 - 1 springkast
 - 1 plankoline
 - 2 landingsmatten plus transportwagens

Overig (onderdeel selectie criterium d: vernieuwing/innovatie)

+ Parcoursmateriaal

- te gebruiken in zaaldeel 2 en zaaldeel 3
- Referentievoorbeeld: trampolineparken en ninja warrior parken

+ Wandprojectie

- Te gebruiken in alle drie zaaldelen
- Uitgangspunt: niet interactief