

Onderhoud Marmoleum Sport

Reiniging na installatie

1. Breng met een mop een neutraal reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld Cleaner, of Monel op de vloer aan (concentratie volgens voorschrift op de verpakking).
2. Schrob de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van een borstel of een schrobpad
3. Zuig het schrobwater op met een waterzuiger en mop de vloer na met schoon water. (Deze handeling herhalen indien de vloer ernstig vervuild is.)
4. Breng met een mop een basislaag Monel op de vloer aan (concentratie 10%, 1 liter Monel met 9 liter water, en laat de vloer ten minste 24 uur drogen.
5. Wrijf de vloer op met behulp van een éénschijfsmachine voorzien van een rode pad (toerental 300-500 omwentelingen per minuut).

Dagelijkse reiniging

Stofzuigen is in principe mogelijk, maar weinig doelmatig. Effectief en drie keer zo snel is de stofwisser. De stofwisser rekt hygiënisch, geruisloos en snel af met stof en zanderig vuil. Aangehecht vuil kan worden verwijderd met een sopje van Monel (concentratie 2,5%, 0,25 liter Monel en 9,75 liter water).

Periodieke reiniging

De frequentie van deze handeling is afhankelijk van de aard en het gebruik van de ruimte.

1. Schrob de ruimte met een éénschijfsmachine of schrobzuigmachine (voorzien van een schrobpad of borstel) met water waaraan Monel is toegevoegd (concentratie 5%, 0,5 liter Monel en 9,5 liter water).
2. Bij het gebruik van een éénschijfsmachine dient het schrobwater te worden opgenomen met een waterzuiger.
3. Laat de vloer drogen.
4. Indien gewenst kan de vloer worden opgewreven met behulp van een éénschijfsmachine voorzien van een rode pad (toerental ca. 300-500 omwentelingen per minuut). De vloer krijgt hierdoor een zijdeglans. Laat de vloer dan minimaal 24 uur drogen.

Hoofdreiniging

Wordt het systematisch reinigen vakkundig uitgevoerd, dan is groot onderhoud zelden nodig. Vraagt het intensieve gebruik van een vloer of de situering toch om een extra reiniging, ga dan te werk volgens de methode die is beschreven onder het kopje "Reiniging na installatie".

Noot: de genoemde kleuren pads zijn overeenkomstig de kleurcodes van 3M Nederland.

Het is aan te bevelen bij de entree van de sportzaal bordjes op te hangen met de opmerking :

*Zwarte zolen
Verboden*