

Bijlage 7 Programma van eisen Elektrotechnische en mechanische installatie (vervangen onderdelen)

- vervangen RVS hijsketting
 - 6mm AISI 316 incl. Harpsluiting
- Vervangen borrelbuisset
 - Borrelbuisshouder bestaande uit RVS beugel en PVC klembeugel
 - gewapende siliconen luchtslang
- vervangen gietijzeren vlottergewicht
 - 10kg met RVS316 ophanginrichting
- Vervangen balkeerlep
 - 2" fabricaat AVK
- Vervangen voetbocht
 - 2" fabricaat Flygt
- vervangen niveausonde
 - niveausonde meetbereik 0-3 meter fabricaat Vegawell of Wika
 - niveausonde meetbereik 0-5 meter fabricaat Vegawell of Wika
- vervangen vlotter
 - fabricaat Supertec
 - 10 meter kabel
- vervangen storingslamp
 - fabricaat Flygt/ABS kleur rood
 - slagvast kunststof
 - diameter 70 mm
 - lampje 24V-5W met bajonetfitting
- vervangen magneetschakelaar
 - tot 3 kW
- vervangen magneetschakelaar
 - ster driehoek tot 7,5 kW
- vervangen pneumostaat
 - fabricaat Metaflex, met 2 gescheiden contacten HD505
- vervangen schutbuis
 - pvc klasse SN4 Ø 90 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal
- vervangen luchtpompje
 - fabricaat Schego optimal 250;l/h (230V-5W)
- vervangen kabelhaak
 - Kabelhaak RVS316 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal
- vervangen luchtslag
 - fabricaat Refettix Cristello Hi-fitt 6x12mm inclusief benodigde onderdelen in RVS316

- vervangen kortsluitbeveiliging
 - 10A, fabricaat ABB
- vervangen Thermisch blok
 - 2-4,5 A fabricaat ABB
- vervangen Thermisch blok
 - 4-7 A fabricaat ABB
- vervangen Thermisch blok
 - 6-10 A fabricaat ABB
- vervangen Aardlekschakelaar
 - 30 mA fabricaat ABB
- vervangen Aardlekschakelaar
 - 300 mA fabricaat ABB