

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2021-LEU217-RO-01 d.d. 10-02-2021
omschrijving: Onderhoud gemalen 2021

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
101010

De gestelde vragen zijn beantwoord in het bijgevoegde Excel bestand.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

Herten, 7 april 2021

Opsteller:
M. Vis


.....

Verificatie:
M. Kessels


.....

Validatie:
L. Steeghs


.....

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING						
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6										
101010	257199	.	.	.	.	.	.	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3m. Betreft: het reinigen van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101011 en het onderhoud van een mini-gemaal volgens bestekspostnr. 101012 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 101013	st	432,00	F		
101011	257512	.	.	.	.	.	.	Rioolgemaal reinigen. Betreft: mini-gemalen. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 3,00 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. n.v.t. m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen . . .9. Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inklusief ontluchten en bedrijfsgereed maken pompen2. Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de installatie als genoemd in deel 3 artikel 01.17.60 van dit bestek. Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st			432,00	I
101012	257199	.	.	.	.	.	.	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3m. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Betreft: mini-gemalen. Diepte mini-gemaal < 3,00 m. De aannemer dient onderhoud aan de mini-gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad (bijlage bijgevoegd bij bestek) Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen te hanteren volgens bestekspostnr. 101013.	st			432,00	I
101013	620203	.	.	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 101011 en 101012 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer					