

Categorie 3: vertrouwelijke informatie

Optisport Gennep B.V.
Postbus 4173
5004 JD TILBURG

Behandeld door:
Jos Volleberg
06-29565334

Betreft: 1e Hercontrole (2e bezoek)

Picardie 34
6591 JE Gennep

Datum brief:
14.07.2020

Ons kenmerk
40930401
00304

Geachte heer, mevrouw,

Op 09.07.2020 hebben wij de controle op het voldoen aan de geldende regelgeving (Drinkwaterwet) van uw installatie in perceel Picardie 34 6591 JE Gennep uitgevoerd.

Naar aanleiding van deze controle is een hercontrole uitgevoerd op 14.07.2020.

Uw installatie is beoordeeld op:

- A. Het beheer en het uitvoeren van legionella preventie
- B. Risico's van terugstroming van mogelijk verontreinigd drinkwater

Wij kunnen u meedelen dat uw installatie voldoet aan de geldende regelgeving. Wij baseren ons hierbij op de door u beschikbaar gestelde gegevens en onze eigen waarneming van een deel van de installatie. Deze brief ontslaat u niet van uw zorgplicht.

Uw installatie is ingedeeld in risicoklasse 4. Op grond hiervan zal de installatie elke 6 jaar door WML worden gecontroleerd. Indien uw installatie in de toekomst wijzigt of een ander gebruiksdoel krijgt dient u dit te melden zodat er een nieuwe beoordeling en een risicoklasse indeling kan worden gemaakt.

WML zal haar bevindingen rapporteren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met bovenvermelde controleur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.infodwi.nl waar u het informatieblad Controle en toezicht kunt downloaden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Hoogachtend,
WML

Marcel Kuytjes
Teamleider Inspectie & Kwaliteit a.i.

Controle Installatie

Rapport inzake te treffen voorzieningen

Behandeld door: Jos Volleberg

Picardie 34
6591 JE Gennep

Controle datum: 14.07.2020

Controle rapport A: Het beheer en het uitvoeren van legionella preventie

In het Drinkwaterbesluit worden eisen gesteld aan het beheer en de inrichting van collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten. Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (Dwb) verplicht (juridische) eigenaren van bepaalde collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten een risicoanalyse en indien nodig beheersplan op te stellen, ter voorkoming van legionellabesmettingen in hun leidingwaterinstallatie. Beheersmaatregelen uit het beheersplan moeten worden uitgevoerd en aangetekend in een logboek. Bij het opstellen van de risicoanalyse en vervolgens ieder half jaar, dient een bemonstering en analyse op de aanwezigheid van legionellabacteriën te worden uitgevoerd. Besmettingen van het water met Legionellabacteriën dienen aan ILT te worden gemeld.

Nadere informatie

Zie voor nadere uitwerking werkblad drinkwaterinstallaties WB1.4G Beheer van leidingwaterinstallaties, ISSO-publicatie 55.1 en met name het Drinkwaterbesluit artikel 37, 38, 40, 42 en 43.

Wij adviseren u om gebruik te maken van een Legionella adviesbureau en een erkend installateur.

Tijdens de controle zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd waardoor u niet volledig voldoet aan de wettelijke normen. Met uitzondering van de regels waarbij in de kolom opgelost "ja" afgedrukt is.

Nr.	Aspect	Onderdeel	Bevinding	Opgelost?
01	Risico Analyse	Document ontbreekt		Ja
02	Risico Analyse	Warmwaterbereiding /Leidingnet		Ja
03	Risico Analyse	Circulatiesysteem / Deelringen		Ja
04	Risico Analyse	Lengte mengwaterleiding		Ja
05	Risico Analyse	Temperatuur tappunten		Ja
06	Risico Analyse	Aerosolvormende tappunten		Ja
07	Risico Analyse	Hotspots / Ongewenste opwarming		Ja
08	Risico Analyse	Onvoldoende verversing		Ja
09	Risico Analyse	Dode leidingdelen		Ja
10	Risico Analyse	Brandslanghaspels, Verzegeling + EA		Ja
11	Risico Analyse	Tappunten inventarisatielijst meetfreq.		Ja
12	Risico Analyse	Document niet gecertificeerd > 1-7-2011		Ja
13	Risico Analyse	Risicoanalyse is niet actueel		Ja
14	Risico Analyse	Tekeningen/ schematisch overzicht		Ja
15	Beheersplan Eenmalige Technische Aanp	Dode leidingdelen	wegnemen	Ja
	Sauna: De afgedopte leiding in het voetbad wekelijks spoelen of een nieuw tappunt plaatsen.			

Categorie 3: vertrouwelijke informatie

Voor het aansluiten, controle en onderhoud van toestellen en beveiligingstoestellen zie Water Werkblad 1.4 G en 3.8 te downloaden via: www.infodwi.nl - voorwaarden, normen en uitwerking - water werkbladen. De beveiliging dient te voldoen aan alle product- en installatie- eisen volgens de wettelijke voorschriften. Installatie van de toestellen dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor "Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen" zie www.infodwi.nl.

Nr.	Aspect	Onderdeel	Bevinding	Opgelost?
16	Beheersplan Eenmalige Technische Aanp	Brandslanghaspels, Verzegeling + EA		Ja
17	Beheersplan Eenmalige Technische Aanp	Overige maatregel uit BP niet uitgevoerd		Ja
18	Beheersplan Thermisch beheer	Document ontbreekt		Ja
19	Beheersplan Thermisch beheer	3-jaarl. Kalibratie station. temp. opnem	opnemen in beheersplan	Ja
	De vaste temperatuurmeters elke 3 jaar kalibreren of vervangen indien defect.			
20	Beheersplan Thermisch beheer	Jaarl. Kalibratie hand temp. opnemers		Ja
21	Beheersplan Thermisch beheer	Overzicht verantwoordelijk+bevoegdheden		Ja
22	Beheersplan Thermisch beheer	Spoelen / verversen		Ja
23	Beheersplan Thermisch beheer	Controle temperaturen ($\leq 25^{\circ}\text{C}$ / $\geq 60^{\circ}\text{C}$)		Ja
24	Beheersplan Thermisch beheer	Controle verzegelingen		Ja
25	Beheersplan Thermisch beheer	Halfjaarlijkse bemonstering		Ja
26	Beheersplan Thermisch beheer	Controle keerkleppen (Conform WB 1.4G)		Ja
27	Beheersplan Thermisch beheer	Document niet gecertificeerd > 1-7-2011		Ja
28	Beheersplan Thermisch beheer	Beheersplan is niet actueel		Ja
29	Beheersplan Thermisch beheer	Warmwaterbereiding / Leidingnet		Ja
30	Logboek	Document ontbreekt		Ja
31	Logboek	Spoelen / verversen		Ja
32	Logboek	Metten temperaturen		Ja
33	Logboek	Geen actie op afwijking temp.		Ja
34	Logboek	Geen actie bij afwijking beveiliging		Ja
35	Logboek	Controle keerkleppen (Conform WB 1.4G)		Ja
36	Logboek	Controle verzegelingen		Ja

Categorie 3: vertrouwelijke informatie

Voor het aansluiten, controle en onderhoud van toestellen en beveiligingstoestellen zie Water Werkblad 1.4 G en 3.8 te downloaden via: www.infodwi.nl - voorwaarden, normen en uitwerking - water werkbladen. De beveiliging dient te voldoen aan alle product- en installatie- eisen volgens de wettelijke voorschriften. Installatie van de toestellen dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor "Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen" zie www.infodwi.nl.

Nr.	Aspect	Onderdeel	Bevinding	Opgelost?
37	Logboek	Warmwaterbereiding / Leidingnet		Ja
38	Logboek	Kalibratie temperatuuropnemers		Ja
39	Bemonstering en Analyse	Geen monsternamen		Ja
40	Bemonstering en Analyse	Monsterfrequentie te laag 3 jr terug		Ja
41	Bemonstering en Analyse	Aantal genomen monsters		Ja
42	Bemonstering en Analyse	Monsterneming op niet kritische plaatsen		Ja
43	Bemonstering en Analyse	Geen geaccr. monsterneming en/of analyse		Ja
44	Bemonstering en Analyse	Norm overschrijding niet gemeld 3j terug		Ja
45	Bemonstering en Analyse	Geen herstelmaatregelen		Ja
46	Bemonstering en Analyse	Geen herbemonstering		Ja

Categorie 3: vertrouwelijke informatie

Voor het aansluiten, controle en onderhoud van toestellen en beveiligingstoestellen zie Water Werkblad 1.4 G en 3.8 te downloaden via: www.infodwi.nl - voorwaarden, normen en uitwerking - water werkbladen. De beveiliging dient te voldoen aan alle product- en installatie- eisen volgens de wettelijke voorschriften. Installatie van de toestellen dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor "Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen" zie www.infodwi.nl.

Overzicht beoordeelde toestellen die op de juiste wijze zijn aangesloten en beveiligd bij dit controle bezoek:

Nr.	Ruimte + toevoeging	Toestel / Gebrek + toevoeging	Beveiliging / Maatregel	Constatering
01	Technische ruimte	Zwembad supletie	Onderbreking	In orde
02	Keuken	Vaatwasser industrieel	Afsluiter en Keerklep type CA	In orde
03	Saunaruimte	Ontharder ionenwisselaar regenererend	Afsluiter en Keerklep type CA	In orde
04	CV-ruimte	Vulkraan-CV > 45 KW	Afsluiter en Keerklep type CA	In orde
05	Technische ruimte	Ontharder ionenwisselaar regenererend	Filter en Keerklep BA tussen afsluiters	In orde

Categorie 3: vertrouwelijke informatie

Voor het aansluiten, controle en onderhoud van toestellen en beveiligingstoestellen zie Water Werkblad 1.4 G en 3.8 te downloaden via: www.infodwi.nl - voorwaarden, normen en uitwerking - water werkbladen. De beveiliging dient te voldoen aan alle product- en installatie- eisen volgens de wettelijke voorschriften. Installatie van de toestellen dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor "Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen" zie www.infodwi.nl .