

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrerings	Eind kilometrerings	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhouds-diepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
8	WR04	Maas	Maaskanalen	Lateraalkanaal (km. 0,0 - km. 8,8)	0,000	0,570	20,70	4,90	15,80	0,30	15,50	Voor de Maas Vlakke bodem: - microtolerantie +0,20 / -0,10 - macrotolerantie +0,05 / -0,05 Talud: - microtolerantie +0,20 / -0,20 - macrotolerantie +0,05 / -0,05
14	WR03	Maas	Plassenmaas	Voorhaven sluis Roermond (km 80,1 - km 84,1)	80,260	80,900	16,70	4,20	12,50	0,30	12,20	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
16	WR03	Maas	Plassenmaas	Voorhaven sluis Roermond (km 80,1 - km 84,1)	81,700	84,200	14,05	4,45	9,60	0,10	9,50	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhoudsdiepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
51	NM02	Maas	Benedenmaas	Voorhaven sluis Grave	174,700	175,600	7,75	4,90	2,85	0,10 (in de vaargeul 0,30)	2,75 (2,55)	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
52	NM02	Maas	Benedenmaas	Voorhaven sluis Grave	175,770	176,350	4,60	5,60	-1,00	0,10 (in de vaargeul 0,30)	-1,10 (-1,30)	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhouds-diepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
60	NM02	Maas	Benedenmaas	Maas Grave-Lith	187,440	190,600	4,60	5,60	-1,00	0,30	-1,30	Voor de Maas Vlakke bodem: - microtolerantie +0,20 / -0,10 - macrotolerantie +0,05 / -0,05 Talud: - microtolerantie +0,20 / -0,20 - macrotolerantie +0,05 / -0,05
74	NM02	Maas	Benedenmaas	Voorhaven sluis Lith	200,000	200,800	4,60	5,60	-1,00	0,10 (in de vaargeul 0,30)	-1,10 (-1,30)	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
75	NM03	Maas	Benedenmaas	Voorhaven sluis Lith	201,000	201,650	1,05	5,55	-4,50	0,10 (in de vaargeul 0,30)	-4,60 (-4,80)	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhouds-diepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.o.v. overdiepte (in m)
92	WR07	Maas	Plassenmaas	Kanaal Wessem-Nederweert (km.0,2 - 2,7)	0,200	0,870	20,70	4,50	16,20	0,10	16,10	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
94	NM04	Maas	Maaskanalen	Maas-Waalkanaal	0,300	0,770	7,75	4,90	2,85	0,10	2,75	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
96	NM04	Maas	Maaskanalen	Maas-Waalkanaal	1,500	1,600	7,75	4,90	2,85	0,10	2,75	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
105	BK06	Maaskanalen	Brabantse Kanalen	Donge			0,50	3,50	-3,00	0,10	-3,10	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhouds-diepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
106	BK04	Maaskanalen	Brabantse Kanalen	Amertak	0,100	0,300	variabel	nvt	-3,80	0,10	-3,90	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
108	BK03	Maaskanalen	Brabantse Kanalen	Wilhelminakanaal (Sluis III - Loven)	22,140	25,300	12,55	2,94	9,61	0,10	9,51	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
113 (DR-A1a)	WR06	Maas	Noordelijke Maas	Voorhaven sluis Sambeek (km 145,4 - 147,7)	145,500	146,600	11,00	4,90	6,10	0,30	5,80	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhoudsdiepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
114 (DR-A1b)	WR06	Maas	Noordelijke Maas	Voorhaven sluis Sambeek (km 145,4 - 147,7)	146,800	147,800	7,75	4,90	2,85	0,30	2,55	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
115 (DR-A2a)	WR05	Maas	Plassenmaas	Voorhaven sluis Belfeld (km 99,8 - km 102,0)	99,900	100,900	14,05	4,90	9,15	0,30	8,85	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwater-systeem	Naam water-systeemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhouds-diepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.o.v. overdiepte (in m)
116 (DR-A2b)	WR06	Maas	Plassenmaas	Voorhaven sluis Belfeld (km 99,8 - km 102,0)	101,000	102,000	11,00	4,90	6,10	0,30	5,80	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
118 (DR-B4a)	WR04	Maas	Maaskanalen	Lateraalkanaal (km. 0,0 - km. 8,8)	1,800	5,400	14,05	4,90	9,15	0,10	9,05	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10
119 (DR-B4b)	WR04	Maas	Maaskanalen	Lateraalkanaal (km. 0,0 - km. 8,8)	7,300	7,500	14,05	4,90	9,15	0,10	9,05	Voor (voor)havens en kanalen. Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,00 / -0,20 - macrotolerantie +0,00 / -0,10

RWS Bijlage 3 versie 1										RWS Bijlage 3 versie 4		
Nummer baggervak	Water systeemdeel	Hoofdwatersysteem	Naam watersysteemdeel	Objectnaam	Begin kilometrering	Eind kilometrering	MLW op de Maas; Streefpeil op kanalen	Onderhoudsdiepte* (in m)	Baggerdiepte (in m NAP)	Overdiepte t.o.v. baggerdiepte	Overdiepte (in m NAP)	Baggertolerantie** t.ov. overdiepte (in m)
124 (DR-C7a)	WR07	Maas	Plassenmaas	Maas (km. 66,2 - km. 68,2)	66,800	67,300	20,70	4,90	15,80	0,30	15,50	Voor de Maas Vlakke bodem: - microtolerantie +0,20 / -0,10 - macrotolerantie +0,05 / -0,05 Talud: - microtolerantie +0,20 / -0,20 - macrotolerantie +0,05 / -0,05
125 (DR-C7b)	WR07	Maas	Plassenmaas	Maas (km. 66,2 - km. 68,2)	67,700	68,100	20,70	4,90	15,80	0,30	15,50	Voor de Maas Vlakke bodem: - microtolerantie +0,20 / -0,10 - macrotolerantie +0,05 / -0,05 Talud: - microtolerantie +0,20 / -0,20 - macrotolerantie +0,05 / -0,05
126	WR05	Maas	Plassenmaas	Maas (km. 85,1 - km. 102,0)	107,050	107,150	11,00	2,60	8,40	0,00	8,40	Voor de recreatiehaven Blerick Vlakke bodem: - microtolerantie +0,30 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00 Talud: - microtolerantie +0,20 / -0,00 - macrotolerantie +0,10 / -0,00

* Voor 12 locaties van doelrealisatie (DR-[XXX]) is dit niet de onderhoudsdiepte, maar de aanlegdiepte.

** Toelichting op de baggertolerantie:

+ is dieper

- is ondieper

microtoleranties gelden voor de verschillen tussen het ontwerp en de gerealiseerde gemiddelde diepte per gridcel;

macrotoleranties gelden voor het verschil tussen het ontwerp en de gerealiseerde diepte, gemiddeld over een baggervak, met een maximale grootte van 100.000 m2.

*** Let op: locatie 118 dient 0,5 meter dieper gebaggerd te worden dan de onderhoudsdiepte. Dit i.v.m. realisatie van een leeflaag