

Grondbalans behorende bij bestek RL20PN1139

Onderdeel 1: saneren en moderniseren civieltechnisch deel steunpunt Helmond

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Project: Steunpunt Helmond
Projectnummer: 1139
Datum: 20210222
Onderdeel: grondbalans

bestekspostnr ontgraven	ontgraven m3	ontgraven locatie	bestekspostnr vervoeren	vervoeren m3	bestekspostnr afvoeren	afvoer m3	bestekspostnr. verwerken	verwerken m3	leveren m3	verwerken locatie
VERWERKEN BINNEN WERKTERREIN										
210010	80	watergang west	220040	80			240050	80		achter luifel (in taludje)
210020	40	watergang noord								direct toepassen in terrein
210030	160	onder bestaand asfalt	220030	160			240030	80		in te dempen watergang
							240040	80		in terrein (gaten d.1 t/m d.3)
210040	1620	luifel/rijweg	220010	1620			240010	1620		in sanering
210050	140	WADI (ziz) 1,0-1,5	220020	140			240020	140		cunet luifel rijweg
720210	112	plantvakken zuid	220050	112			240060	112		ophoging bosje
720220	168	plantvak bosje/ophoging	220050	168			240060	168		ophoging bosje
AFVOER										
210060	245	WADI (zio) 0,5-1,0			220110	245				
210110	140	sanering Eresco / Mtreco AW			220410	140				
210210	385	sanering Eresco AW			220510	385				
210220	767	sanering Eresco AW			220510	767				
210230	212	sanering Eresco AW	sleufwandkist		220510	212				
210310	100	sanering Eresco / Mtreco INDUSTRIE			220610	100				
210410	222,5	sanering Eresco INDUSTRIE			220710	222,5				
210420	275	sanering Eresco INDUSTRIE			220710	275				
210310	37,5	watergang noord niet toepasbaar			220210	37,5				
210320	11	watergang west niet toepasbaar			220220	11				
210610	325	WADI (industrie)			220310	325				
210710	16	D.1. (industrie)			220310	16				
710210	225	AW Wonen Industrie			220120	225				
210720	28	D.2 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR			220320	28				
210730	73,5	D.3 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR			220320	73,5				
210740	155	D.4 INDUSTRIE moet zijn NIET TOEPASBAAR			220320	155				
LEVEREN										
							240010		445	in cunet sanering leveren volgens 250010
							240020		840	cunet luifel rijweg leveren volgens 250010
Subtotaal	5292,5			2280		2972,5			1285	