

Behoort bij: RL20PN1139

.....
.....
.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAANMHEDEN				
10	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
100010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - buitenterrein.	m2	2.785,00V		
100020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - zoutloods inpandig.	m2	215,00V		
11	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
1100	<u>Opbreken molgoten</u>				
110010	Opbreken molgoot breed 5 bss.	m	71,00V		
110020	Opbreken molgoot breed 3 bss.	m	57,00V		
110030	Opbreken molgoot breed 5 sbs.	m	105,00V		
110040	Opbreken molgoot breed 7 sbs.	m	8,00V		
110050	Opbreken molgoot breed 8 sbs.	m	1,50V		
1101	<u>Opbreken banden</u>				
110110	Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm).	m	29,00V		
110120	Opbreken opsluitbanden (120 x 250 mm).	m	161,00V		
1102	<u>Opbreken open bestrating</u>				
110210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	292,00V		
110220	Opbreken betontegels (divers).	m2	8,00V		
110230	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	8,00V		
1103	<u>Opbreken bestrating (persleiding)</u>				
110310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00V		
110320	Opbreken RWS banden (110/ 220 mm).	m	4,00V		
12	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1200	<u>Voorbereidende werkzaamheden steenmengsels</u>				
120010	Maken proefsleuf t.b.v. onderzoek steenmengsel.	m	36,00V		
1201	<u>Verwijderen steenmengsels</u>				
120110	Verwijderen teervrije funderingslaag (Silex 200 mm)	m2	2.785,00V		
120120	Verwijderen teervrije funderingslaag (Silex 200 mm) vak I (zoutopslag).	m2	215,00V		
120130	Verwijderen teervrije funderingslaag (Repac 200 mm) vak I (oostelijk).	m2	115,00V		
120140	Verwijderen teervrije funderingslaag (Puin 400 mm) vak I (westelijk).	m2	115,00V		
120150	Verwijderen funderingslaag van steenmengsel (persleiding).	m2	30,00V		
120160	Verwijderen funderingslaag van steenmengsel deellocatie H.	m2	14,00V		
13	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUKERS				
1300	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
130010	Verwijderen kolken (straatkolken 300 x 300 mm).	st	6,00V		
130020	Verwijderen kolken (straatkolken 500 x 500 mm).	st	4,00V		
130030	Verwijderen lijngoot elementen.	m	32,00V		
130040	Verwijderen kunststofbuis (Ø125 mm).	m	170,00V		
1301	<u>Grondwerk verwijderen kolken, lijngoten en PVC-leidingen</u>				
130110	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolken, lijngoten en PVC-leidingen.	m	242,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1302	<u>Verwijderen duiker</u>				
130210	Verwijderen duiker PVC Ø250 mm.	m	13,50V		
14	VERWIJDEREN GROEN				
140030	Verwijderen stobben (tot Ø0,25 m)	st	25,00V		
140040	Verwijderen stobben (van Ø0,25 tot Ø0,50 m)	st	43,00V		
140050	Verwijderen stobben (boven de Ø0,50 m)	st	1,00V		
15	DIVERSEN				
1500	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
150010	Het verwijderen en in depot zetten informatiebord.	st	2,00V		
150020	Verwijderen en in depot zetten vlaggenmast.	st	1,00V		
1501	<u>Verwijderen tanks/containers</u>				
150120	Slopen septictank.	st	1,00N		
150140	Verplaatsen (groene) container.	st	1,00N		
1502	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
150210	Verwijderen afrastering hoog 2,00 m.	m	372,00V		
150220	Verwijderen afrastering hoog 1,20 m.	m	15,00V		
150230	Verwijderen poort breed 1,30 m.	st	1,00V		
150240	Verwijderen houten geleiderail, in aardebaan.	m	20,00V		
1503	<u>Verwijderen verlichting</u>				
150310	Verwijderen verlichtingsobject hoog 8 m.	st	7,00V		
150320	Verwijderen verlichtingsobject hoog 3,5 m.	st	3,00V		
150330	Verwijderen grondkabel.	m	220,00V		
1504	<u>Verwijderen overige kabels & leidingen</u>				
150410	Verwijderen kunststofbuis (gasleiding).	m	55,00V		
150420	Verwijderen detectielussen.	m	20,00V		
1505	<u>Grondwerk t.b.v. verwijderen kabels & leidingen</u>				
150510	Grondwerk t.b.v. kolken\PVC-leidingen.	m	275,00V		
1506	<u>Verwijderen diverse</u>				
150610	Verwijderen waarnemingsput.	st	5,00V		
150620	Schonen terrein.	m3	12,00V		
150630	Verwijderen taludbescherming.	m2	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2000	<u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 500</u>				
200010	Graven proefsleuf.	m	30,00V		
2001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
200110	Maaien gewas.	are	40,00V		
200120	Frezen.	are	40,00V		
2002	<u>Maatregelen verontreinigingsaspecten</u>				
200210	Verontr. aspecten en Basishygiëne.	EUR		N	
21	ONTGRAVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2100	<u>Ontgraven AW</u>				
210010	Grond ontgraven ten behoeve van watergang (west).	m3	80,00V		
210020	Herstellen talud van watergang.	m	150,00V		
210030	Grond ontgraven onder verhard terrein cunet (bestaande asfalt).	m3	160,00V		
210040	Grond ontgraven uit onverhard terrein cunet (luifel/rijweg).	m3	1.620,00V		
210050	Grond ontgraven uit onverhard terrein WADI (zand in zandbed).	m3	140,00V		
210060	Grond ontgraven uit onverhard terrein WADI (zand in ophoging).	m3	245,00V		
2101	<u>Ontgraven t.b.v. sanering AW <EReco >MTReco</u>				
210110	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (tot 1,5 m).	m3	140,00V		
2102	<u>Ontgraven t.b.v. sanering AW >Ereco</u>				
210210	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (AW tot 1,5 m min mv).	m3	385,00V		
210220	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (AW tot 3,0 m min mv).	m3	767,00V		
210230	Grond ontgraven uit sleufwandkist t.b.v sanering terrein (AW tot 3,0 m min mv).	m3	212,00V		
2103	<u>Ontgraven t.b.v. sanering INDUSTRIE <EReco >MTReco</u>				
210310	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (INDUSTRIE tot 0,8 m min mv).	m3	100,00V		
2104	<u>Ontgraven t.b.v. sanering INDUSTRIE >Ereco</u>				
210410	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (INDUSTRIE tot ca. 1,0 m min mv).	m3	222,50V		
210420	Grond ontgraven uit put t.b.v sanering terrein (INDUSTRIE tot 0,8 m min mv).	m3	275,00V		
2105	<u>Ontgraven watergangen NIET TOEPASBAAR</u>				
210510	Grond ontgraven uit te verruimen watergang (noord).	m3	37,50V		
210520	Grond ontgraven uit te verruimen watergang (west).	m3	11,00V		
2106	<u>Ontgraven WADI INDUSTRIE</u>				
210610	Grond ontgraven uit onverhard terrein WADI (INDUSTRIE).	m3	325,00V		
2107	<u>Ontgraven deellocales D.1 t/m D.4</u>				
210710	Grond ontgraven deellocatie D.1 (INDUSTRIE)	m3	18,00V		
210720	Grond ontgraven deellocatie D.2 t.b.v. sanering (NIET TOEPASBAAR)	m3	29,00V		
210730	Grond ontgraven deellocatie D.3 t.b.v. sanering (NIET TOEPASBAAR)	m3	95,00V		
210740	Grond ontgraven deellocatie D.4 t.b.v. sanering (NIET TOEPASBAAR)	m3	150,00V		
22	VERVOEREN				
220	AF- EN VERVOER GROND				
2200	<u>Vervoer grond AW</u>				
220010	Grond vervoeren cunet (luifel/rijweg zand in ophoging).	m3	1.620,00V		
220020	Grond vervoeren cunet (WADI zand in zandbed).	m3	140,00V		
220030	Grond vervoeren cunet (bestaande asfalt).	m3	160,00V		
220040	Grond vervoeren uit watergang west.	m3	80,00V		
220050	Grond vervoeren uit plantvakken (ophoging).	m3	280,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2201	<u>Afvoer grond AW</u>				
220110	Grond afvoeren uit cunet (WADI zand in ophoging).	m3	245,00V		
220120	Grond afvoeren uit boomvakken.	m3	225,00V		
2202	<u>Afvoer grond NIET TOEPASBAAR</u>				
220210	Grond afvoeren noordelijke watergang noord (Deelloc F).	m3	37,50V		
220220	Grond afvoeren westelijke watergang noord (Deelloc G).	m3	11,00V		
220230	Grond afvoeren uit deellocaties D.2 t/m D.4	m3	274,00V		
2203	<u>Afvoer grond INDUSTRIE</u>				
220310	Grond afvoeren uit depot WADI (industrie).	m3	325,00V		
220320	Grond afvoeren uit deellocatie D.1 (industrie).	m3	18,00V		
2204	<u>Afvoer grond AW <EReco >MTReco</u>				
220410	Grond afvoeren AW <EReco>MTReco.	m3	140,00V		
2205	<u>Afvoer grond AW >EReco</u>				
220510	Grond afvoeren AW >EReco.	m3	1.364,00V		
2206	<u>Afvoer grond INDUSTRIE <EReco >MTReco</u>				
220610	Grond afvoeren INDUSTRIE <EReco>MTReco.	m3	100,00V		
2207	<u>Afvoer grond INDUSTRIE >EReco</u>				
220710	Grond afvoeren INDUSTRIE >EReco.	m3	497,50V		
221	VERVOER STEENMENGELS				
2210	<u>Vervoer steenmengsel hergebruik</u>				
221010	Steenmengsel vervoeren (hergebruik Silex).	m3	600,00V		
221020	Steenmengsel vervoeren (hergebruik Puin en Repac).	m3	71,10V		
23	ACCEPTATIEKOSTEN				
230	ACCEPTATIEKOSTEN GROND				
2300	<u>Grond AW <EReco >MTReco</u>				
230010	Acceptatiekosten - zand.	ton	238,00V		
2301	<u>Grond AW >EReco</u>				
230110	Acceptatiekosten - zand.	ton	2.319,00V		
2302	<u>Grond INDUSTRIE <EReco >MTReco</u>				
230210	Acceptatiekosten - zand.	ton	170,00V		
2303	<u>Grond INDUSTRIE >EReco</u>				
230310	Acceptatiekosten - zand.	ton	845,00V		
2304	<u>Grond NIET TOEPASBAAR sanering uit depot en deellocaties D.2 t/m D.4</u>				
230410	Acceptatiekosten - zand.	ton	493,00V		
24	VERWERKEN				
2400	<u>Grond verwerken</u>				
240010	Grond verw. in saneringsput. (incl. verdichten).	m3	2.065,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240020	Grond verwerken in cunet (luifel/rijweg).	m3	980,00V		
240030	Grond verwerken in watergang (west).	m3	80,00V		
240040	Grond verwerken in cunet (ontgravingsvakken D.1 t/m D.3).	m3	80,00V		
240050	Grond verwerken in ophoging (achter luifel).	m3	80,00V		
240060	Grond verwerken in ophoging (bosje).	m3	280,00V		
240070	Profilieren van oppervlakken (bermen).	m2	2.300,00V		
240080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	980,00V		
25	LEVERANTIE ZAND				
250010	Leveren grond (zand in zandbed).	m3	1.285,00V		
26	DEPOT				
260010	Toepassen gronddepot(s).	EUR		N	
260020	Toepassen funderingdepot(s).	EUR		N	
27	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERKEN				
270010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (sanering).	m	40,00V		
3	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
30	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
3000	<u>Grondwerk duiker</u>				
300010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (duiker Ø400).	m3	20,00V		
300020	Aanvullen sleuf.	m3	20,00V		
3001	<u>Grondwerk riolering kolkaansluitingen</u>				
300110	Grondwerk t.b.v. riolering PP - en PVC afvoer (t/m Ø160 mm).	m	457,00V		
3002	<u>Grondwerk riolering transportleidingen</u>				
300210	Grondwerk t.b.v. riolering PP- en PVC afvoer (> Ø160 mm).	m	379,00V		
3003	<u>Grondwerk mantelbuizen</u>				
300310	Grondwerk t.b.v. mantelbuizen Ø110 mm.	m	520,00V		
3004	<u>Grondwerk persleidingen</u>				
300410	Grondwerk t.b.v. persleidingen Ø125 mm.	m	273,00V		
300420	Grondwerk t.b.v. gestuurde boring Ø125 mm.	m3	24,00V		
3005	<u>Grondwerk tanks</u>				
300510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (septictank)	m	12,00V		
300520	Grond verwerken t.b.v. verwijderde septictank.	m3	32,00V		
300530	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	32,00V		
31	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
3100	<u>Aanbrengen kolken</u>				
310010	Aanbrengen straatkolken (type D 1300 DR) LEV.	st	10,00V		
310020	Aanbrengen straatkolken (type D 1300 DR) TBS.	st	12,00V		
3101	<u>Aanbrengen putten</u>				
310110	Lev/aanbr. geprefabriceerde betonput 800 x 800 mm.	st	13,00V		
310120	Lev/aanbr geprefabriceerde pompput 1300 x 1300 mm.	st	1,00V		
310130	Aanbrengen coalescentieafscheider Nebocom.	st	1,00V		
310140	Aanbrengen geprefabriceerde betonput 600 x 600 mm.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310150	Lev/aanbr. geprefabriceerde pompput 1000 x 1000 mm.	st	1,00V		
310160	Aanbr. putrand met deksel h=0,24 met stelringen.	st	13,00V		
310170	Aanbr. putrand met deksel selfleveling.	st	3,00V		
3102	<u>Bijkomende werkzaamheden pompput P2</u>				
310210	Gedetailleerd werkplan cf. 21.13.01 Std 2020.	EUR		N	
310220	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
310230	Maken verticale verbuisde boring.	m	100,00V		
310240	Aanbrengen van boorgatvulling (drainagezand)	m	45,00V		
310250	Aanbrengen van boorgatvulling (zand in zandbed)	m	55,00V		
310260	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	1,00V		
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
320010	Aanbrengen PVC-buis - Ø125 mm.	m	188,00V		
320020	Aanbrengen PVC-hulpstukken Ø125 mm.	st	116,00V		
320040	Aanbrengen PVC-hulpstukken knevel Ø125 mm.	st	20,00V		
320050	Aanbrengen PVC-buis - Ø160 mm.	m	164,00V		
320060	Aanbrengen PVC-buis - Ø250 mm.	m	195,00V		
320070	Aanbrengen PVC-buis - Ø315 mm.	m	71,00V		
320080	Aanbrengen PVC-buis - Ø400 mm.	m	10,00V		
33	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP of HDPE				
330010	Aanbrengen HDPE-buis - Ø125 mm.	m	19,00V		
330020	Aanbrengen HDPE-hulpstukken - Ø125 mm (staal - HDPE).	st	13,00V		
330030	Aanbrengen HDPE-hulpstukken - Ø125 mm.	st	31,00V		
330040	Aanbrengen PP-hulpstukken - Ø125 mm.	st	4,00V		
330050	Aanbrengen PP-afvoerbuis - Ø160 mm.	m	104,00V		
330060	Aanbrengen PP-hulpstukken Ø160 mm.	st	39,00V		
330070	Aanbrengen PP-afvoerbuis - Ø200 mm.	m	58,00V		
330080	Aanbrengen PP-hulpstukken Ø200 mm.	st	3,00V		
330090	Aanbrengen PP-afvoerbuis - Ø250 mm.	m	45,00V		
34	PERSLEIDINGEN				
3400	<u>Aanbrengen persleidingen</u>				
340010	Aanbrengen HDPE-buis Ø125 mm (hor).	m	273,00V		
340020	Maken 2 horizontaal gestuurde boringen: HDPE Ø125 mm.	m	390,00V		
340030	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00V		
340040	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
340050	Aanbrengen HDPE-buis Ø125 mm (vert).	m	3,00V		
3401	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
340110	Aanbrengen afsluiter.	st	2,00V		
340120	Aanbrengen afsluiterpot (AVK).	st	2,00V		
340130	Reinigen rioolpersleiding.	m	655,00V		
340140	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
340150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool Berkveld.	EUR		N	
340160	Maken inlaat in bestaande put Berkveld	st	1,00V		
340180	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
3402	<u>Meldingen en verkeersmaatregelen</u>				
340210	Melding MOOR.	EUR		N	
340220	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
340230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
35	AANBRENGEN DUIKER				
350010	Aanbrengen HDPE-buis Ø400 mm.	m	16,00V		
36	LIJNGOTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360110	Aanbrengen goot van betonelementen (type Stelcon M goot) LEV.	m	141,50V		
360120	Aanbrengen goot van betonelementen (type Stelcon M goot) TBS	m	4,00V		
360130	Aanbrengen zandvangelement in goot (type Stelcon M goot).	st	7,00V		
360140	Aanbrengen voegafwerking afwateringsgoot.	m	40,00V		
37	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
370010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	321,00V		
370020	Rioolput reinigen.	st	18,00V		
370030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	321,00V		
370040	Uitvoeren put-foto inspectie.	st	18,00V		
370050	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
38	DIVERSEN				
3800	<u>Aanbrengen pompinstallatie en kast</u>				
380010	Leveren en aanbrengen pompinstallatie en kast in put P1.	EUR	N		
380020	Aanbrengen tijdelijke pomp voor put P2.	EUR	N		
3801	<u>Aanbrengen watermeterput</u>				
380110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen (watermeterput)	st	1,00V		
380120	Maken aansluitingen debietmeter en afsluiter.	EUR	N		
380130	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00V		
380140	Aanbrengen debietmeter.	st	1,00V		
3802	<u>Aanbrengen uitstroomvoorzieningen</u>				
380210	Aanbrengen uitstroombak - HamUsv2.	st	2,00V		
3803	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
380310	Aanbrengen talud/bodembescherming.	m2	14,00V		
39	AANBRENGEN DRAINS				
390010	Leveren en aanbrengen drainage onttrekking.	m	45,00V		
4	FUNDERINGEN / VERHARDINGEN				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
400010	Afwerken zandbed.	m2	5.220,00V		
400020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	3.000,00V		
41	AANBRENGEN GRANULAAT				
410010	Aanbrengen hydr. geb. betongranulaat (250 mm).	m2	1.050,00V		
410020	Aanbrengen ongeb. menggranulaat (250 mm).	m2	1.500,00V		
410030	Aanbrengen ongeb. menggranulaat (hergebruik Silex 250 mm).	m2	2.400,00V		
410040	Aanbrengen ongeb. menggranulaat (persleiding).	m2	30,00V		
410050	Aanbrengen ongeb. menggranulaat (hergebruik Puin en Repac 250 mm).	m2	284,00V		
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5000	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
500010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
500020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500030	Vervaardigen buigstaten.	EUR		N	
500040	Verzorgen VVV-verklaring.	EUR		N	
51	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
510	Aanbrengen asfaltbeton vloeistofdicht				
510010	Aanbrengen AC 22 base - vloeistofdicht.	ton	267,00V		
510020	Aanbrengen AC 11 surf - vloeistofdicht.	ton	75,00V		
510030	Aanbrengen samilaag - op 1e onderlaag.	m2	800,00V		
510040	Aanbrengen kleeftlaag 0,2 kg/m2 - vloeistofd. 1e OL.	m2	750,00V		
511	Aanbrengen asfaltbeton niet vloeistofdicht				
511010	Aanbrengen AC 22 base - niet vloeistofdicht.	ton	1.143,00V		
511020	Aanbrengen AC 11 surf - niet vloeistofdicht.	ton	324,50V		
511030	Aanbrengen kleeftlaag 0,2 kg/m2 - niet vloeistofd. 1e OL.	m2	3.275,00V		
511040	Aanbrengen kleeftlaag 0,2 kg/m2 - niet vloeistofd. 2e OL.	m2	3.275,00V		
512	Bijkomende werkzaamheden asfaltbeton				
512010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	215,00V		
512020	Opbreken asfaltverharding langs gezaagde rand.	m2	5,40V		
512030	Aanbrengen voegvulling gemodificeerde bitumen.	m	215,00V		
52	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN CEMENTBETO				
520	Aanbrengen betonverharding vloeistofdicht				
520010	Aanbrengen betonverharding - vloeistofdicht.	m2	1.042,00V		
520020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	82,00V		
53	AANBRENGEN WAPENING				
530010	Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal.	kg	1.200,00V		
530020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	65.770,00V		
530030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	6.175,00V		
54	KANTOPSLUITINGEN				
540	Aanbrengen kantopsluitingen				
540010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 250 mm.	m	2,00V		
540020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm.	m	28,00V		
540030	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200.	m	288,00V		
540040	Aanbrengen bochtbanden van beton 180/200.	m	18,10V		
540050	Aanbrengen verloopbanden van beton 180/200.	m	1,00V		
540060	Aanbrengen trottoirbanden van beton 110 x 220 mm.	m	4,00V		
541	Aanbrengen keerwanden				
541010	Aanbrengen keerwand hg 500 mm	m	12,00V		
541020	Aanbrengen keerwand hg 1000 mm	m	12,00V		
542	Aanbrengen molgoot				
542010	Aanbrengen molgoot van 5 strekken bss in specie.	m	298,00V		
542020	Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss in specie.	m	20,00V		
542030	Aanbrengen kantopsluiting van 5 strekken bss in specie.	m	70,00V		
542040	Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss in specie.	m	18,50V		
543	Aanbrengen open verhardingen				
543010	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	45,00V		
543020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00V		
6	DIVERSEN				
60	GRONDWERK & BEKABELING OVL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6000	Grondwerk Bekabeling				
600010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (OVL).	m3	145,00V		
600020	Aanvullen sleuf.	m3	145,00V		
61	BEKABELING OVL				
610010	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	415,00V		
610020	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegroendkabel.	st	12,00V		
62	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
621	Lichtmasten OVL				
621010	Aanbrengen lichtmast lph 10m lamp LED.	st	9,00V		
622	Nummeren OVL				
622010	Aanbrengen objectnummer.	st	9,00V		
63	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
630010	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	520,00V		
630020	Aanbrengen trekput.	st	2,00V		
64	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR EN MARKERING				
6400	Bebording				
640010	Plaatsen van een infobord.	EUR	N		
640020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
640030	Het opnieuw aanbrengen van een informatiebord.	st	2,00V		
6401	Markeringen				
640110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- 1-1 breed 0,10 m.	m	6,50V		
640120	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- haai 0,5 x 0,5 m.	m2	0,50V		
640130	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- breed 0,10 m.	m	235,00V		
6402	Overige				
640210	Het opnieuw aanbrengen vlaggenmast.	st	1,00V		
640220	Aanbrengen afzetpaal - Pole Cone-.	st	4,00V		
65	AANBRENGEN TERREINAFSCHEIDINGEN				
650010	Aanbrengen gaashekwerk hg 2000 mm	m	362,00V		
650020	Aanbrengen poort in hekwerk 1,30 m	st	1,00V		
650030	Aanbrengen houten geleiderail in aardebaan.	m	20,00V		
650040	Aanbrengen buishek op keerwand.	m	10,00V		
66	AANBRENGEN DIVERSE				
660020	(Opnieuw) aanbrengen (groene) container.	EUR	N		
660030	Aanbrengen detectielussen in asfalt.	st	1,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	BOMEN				
7101	Voorbereidende werkzaamheden				
710110	Frezen t.b.v. planten bomen	are	2,20V		
7102	Planten bomen				
710210	Grond verbeteren t.b.v. bomen incl. maken plantgat.	m3	225,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710220	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal - bomen.	st	45,00V		
710230	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	45,00V		
710240	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	45,00V		
710250	Aanbrengen gietrand.	st	45,00V		
710260	Water geven bomen -direct na planten.	st	45,00V		
710270	Aanbrengen wortelscherm.	m	54,00V		
7103	<u>Leverantie bomen</u>				
710310	Leveren bomen - ruwe berk.	st	25,00V		
710320	Leveren bomen - grove den.	st	9,00V		
710330	Leveren bomen - zomereik.	st	11,00V		
7104	<u>Leverantie bomengrond c.q. plantgatgrond</u>				
710410	Leveren grond - bomengrond.	m3	460,00V		
72	HEESTERACHTIGEN / STRUIKEN				
7201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
720110	Frezen t.b.v. planten heesters / struiken.	are	6,90V		
7202	<u>Planten heesters / struiken</u>				
720210	Maken plantsleuf t.b.v. heesters / struiken (grondverbet).	m	93,50V		
720220	Maken plantgat - bosje (grondverbet).	m3	168,00V		
720230	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal - heesters.	st	309,00V		
720240	Planten van sierplantsoen.	st	309,00V		
720250	Water geven sierplantsoen.	st	309,00V		
7203	<u>Leverantie plantmateriaal</u>				
720310	Leveren plantmateriaal.	st	309,00V		
73	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
7301	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
730110	Onkruidvrij maken bermen - grasland.	are	33,00V		
730120	Frezen - grasland.	are	33,00V		
730130	Eggen - grasland.	are	33,00V		
7302	<u>Zaaien bermen</u>				
730210	Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	33,00V		
74	NAZORG GROENWERKZAAMHEDEN				
740	BOMEN				
740010	Water geven bomen -nazorg.	st	45,00V		
740020	Inboeten bomen.	st	3,00V		
741	HEESTERACHTIGEN / STRUIKEN				
741010	Water geven sierplantsoen - nazorg.	st	309,00V		
741020	Inboeten sierplantsoen.	st	16,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
800	MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID				
800010	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
800020	Opstellen gedetailleerd werkplan (vrijkomende materialen).	EUR		N	
800030	Opstellen V&G plan.	EUR		N	
800040	Omgevingsmanagementplan.	EUR		N	
800050	Nulopname bouwkundige situatie.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801	GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH)				
801010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
81	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN				
810010	Vegen en schoonhouden rijweg en fietspad.	keer	5,00V		
82	WERKTERREIN				
820010	Toepassen tijdelijke afrastering (saneringsput).	EUR		N	
820020	Aanbrengen borden op bouwhek (saneringsput).	st	15,00V		
820030	Toepassen tijdelijke afrastering (werkterrein).	EUR		N	
820040	Aanbrengen borden op bouwhek (werkterrein).	st	6,00V		
820050	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
820060	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
820070	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
83	T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
831	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. straatmaker I.	uur	40,00V		
831020	T.b.s. grondwerker wegenbouw.	uur	40,00V		
831030	T.b.s. hovenier.	uur	40,00V		
831040	T.b.s. HVK-er.	uur	8,00V		
832	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
832020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
832030	T.b.s. hydraulische graafmachine (GPS).	uur	40,00V		
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
85	METINGEN				
850010	Uitzetwerk.	EUR		N	
850020	Inmeten landbodem.	EUR		N	
850030	Uitmeten landbodem.	EUR		N	
850040	Verwerken meetgegevens.	EUR		N	
86	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIE				
8600	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
860010	Het verzorgen van complete documentatie riolering.	EUR		N	
8601	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
860110	Het verzorgen van complete documentatie verharding.	EUR		N	
87	WAARNEMINGSPUTTEN				
870010	Aanbrengen waarnemingsput.	st	3,00V		
88	PLAN VAN AANPAK / EMVI-GUNNINGSCRITEIA				
880010	Uitwerking EMVI subcriterium 1.	EUR		N	
880020	Uitwerking EMVI subcriterium 2.	EUR		N	
880030	Uitwerking EMVI subcriterium 3.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost t.b.v. levering energiegrondkabels.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost t.b.v. storkosten slib.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost bodemsanering	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost leverantie onderdelen.	EUR	1.500,00V		
950060	Stelpost verhelpen storingen.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				