



Verklaring

	Bestaande watergang
	Bestaande ophoging/pad breedte: ca. 6.00m hoogte: ca. 0.30m 37 meter vanaf insteek watergang westzijde
	Graven watergang met nummer
	Aanbrengen kade 1, 2.50m kruinbreedte kruinhoogte: -0.55m NAP
	Aanbrengen kade 2, 6.00m kruinbreedte kruinhoogte: -0.70m NAP
	Aanbrengen dam met duiker, kruinbreedte 4.30m, duiker PE Ø315 mm, voor principeprofiel zie dwarsprofieltekening
	Aanbrengen schotbalkstuw / infiltratieput
	Aanbrengen struweel bestaande uit: Meidoorn, Sleedoorn en Gelderse roos, driehoeksverband 1 bij 1 meter
	Aanbrengen raster, bovenste draad gladdraad met stroom, onderste draad puntdraad gekloofde eiken h.o.h. 8m, hoekpalen schoren
	Grens peilvak
	Peilvak (Winter- en voorjaarspeil)
	Locatie peilbuis waterschap (grondwateronderzoek)

Maatvoering in meters, materiaalmaten in mm
Maten .to.v. N.A.P.
Voor dwarsprofielen en details zie tekening nr.06

Verklaring Kabels en Leidingen:

	gas	Gasunie
	kpn	KPN
	ghd	Gas hogedruk
	glg	Gas lagedruk
	ls	Electra laagspanning
	ms	Electra middenspanning
	wt	Waterleiding
		Veiligheidszone gas 4.00m uit hart leiding

Ettelandseweg
Nieuwe situatie

Opdrachtgever: Natuurmonumenten	Tekeningnr: 05
Schaal: 1:2000 / 1:50	Projectnr.: 5178.1
Opnamedatum: 20-09-2013	Datum: 20-09-2013
Versie: Definitief	Versie: Definitief
Formaat: A2	Formaat: A2
Bestand: werktek/autocad/Bestetek-D10	Bestand: werktek/autocad/Bestetek-D10
Getekend: RZ	Getekend: RZ
Voor akkoord:	Voor akkoord:

Eelerwoude
Kleurt het landelijk gebied