

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:RROK onderhoud rioolaansluitingen 2021 - 2025 in de gemeente Hilversum.

Besteknr: HVS-03-00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
414210	257503	.	.	.	.	Riolering reinigen onder hoge druk. Tekst inschrijfstaat en deficodepos. 2 wijzigen in: Grootste putafstand: nvt m 1. Profielafmeting(en): Ø 100 tot en met Ø 160 mm	m	1,00	F	
414220	257503	.	.	.	.	Riolering reinigen onder hoge druk. Toegevoegde bestekspost. Betreft het te relinen huis- en kolkaansluitleidingen Grootste putafstand: nvt m 2. Aard te reinigen oppervlak: beton, PVC en gres 1. Profielafmeting(en): Ø 200 tot en met Ø 350 mm 4. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 50% tot 75% 2. Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 414510	m	1,00	F	
414280	257103	.	.	.	.	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Toegevoegde bestekspost. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op externe harde schijf. Grootste putafstand:nvt m 4. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton, PVC en gres 1. Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr. 414210 3. Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren 2. Opnamen aanleveren op externe harde schijf. 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren	m	1,00	F	
414290	257103	.	.	.	.	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Tekst deficodepos. 3 wijzigen in: Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op externe harde schijf. Grootste putafstand:nvt m 1. Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr. 414220	m	1,00	F	
414410	258002	.	.	.	.	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. Tekst inschrijfstaat en deficodepos. 3 wijzigen in: Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden volgens bestekspostnr. 414280 Gemiddelde putafstand: nvtm Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nvtm 1. Rond riool, profielafmetingen: Ø100 tot en met Ø160 mm	m	1,00	F	
414420	258002	.	.	.	.	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. Toegevoegde bestekspost. Situering: kolk- en huisaansluitleiding Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden volgens bestekspostnr. 414290 Gemiddelde putafstand: nvtm	m	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
414430	258005		Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee				
			opeenvolgende rioolputten: nvtm				
		4.	Riolering niet gereinigd en in bedrijf				
		.7.	Materiaal riool: beton, PVC en gres				
		.1.	Rond riool, profielafmetingen: Ø 200 tot en met Ø				
			350 mm				
		. . .9. . .	Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei				
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 414510				
							
414430	258005		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.	m	1,00	F	
			Tekst inschrijfstaat en deficodepos. 3 wijzigen				
			in:				
			Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig				
			NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met				
			rioolreiniging onder hoge druk zijn te				
			verwijderen				
			Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden				
			volgens bestekspostnr. 414280				
			Gemiddelde putafstand: nvtm				
414440	258005		Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen				
			twee opeenvolgende rioolputten: nvtm				
		.1.	Rond riool, profielafmetingen: Ø 100 tot en met Ø				
			160 mm				
							
			Verwijderen aangehechte afzetting uit riool.	m	1,00	F	
			Toegevoegde bestekspost.				
			Situering: kolk- en huisaansluitleiding				
			Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig				
			NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met				
414440	258005		rioolreiniging onder hoge druk zijn te				
			verwijderen				
			Toestand riolering: volgens de inspectiebestanden				
			volgens bestekspostnr. 414290				
			Gemiddelde putafstand: nvtm				
			Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen				
			twee opeenvolgende rioolputten: nvtm				
		2.	Riolering gereinigd en buiten bedrijf met				
			uitzondering van aansluitingen op riool				
		.7.	Materiaal riool: beton, PVC en gres				
414440	258005	.1.	Rond riool, profielafmetingen: Ø 200 tot en met Ø				
			350 mm				
		. . .2. . .	Aangehechte afzetting van cement of beton,				
			overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect				
			BBB, karakterisering 1, code Z				
			Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02':				
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 414510				
							
							