

LEGENDA RIOLERING

- VVA leiding, PP SN8, kleur: opaalwit met bruine strepen
incl. diameter, b.o.b. aanduiding,
stroomrichting en strengnummer

HWA leiding, PP SN8, kleur: opaalwit met blauwe strepen
incl. diameter, b.o.b. aanduiding,
stroomrichting en strengnummer

IT leiding Ø250 mm, PP SN8, kleur: groen
incl. diameter, b.o.b. aanduiding en strengnummer

VVA inspectieput, PE Ø800 mm
(m.u.v. 00700.011 en 00700.012; Ø1000 mm)

HWA inspectieput, beton 800 mm,
Voorzien van zandvang (300 mm)

Stuwput, beton 2000x1000 mm;
zie detailtekening

HWA inspectieput, beton 1000x1000 mm,
Met wandafsluiter en zandvang (300 mm)

HWA uitstroombak,
bodem- en taludbescherming d.m.v.
betonblokkenmatten, zie detailtekening

Cunetdrainage, PP Ø100 mm, PP-090-700 omhulling
b.o.b. 1.10 m -NAP

Drukleiding, Ø125 mm,
PE 100 SDR 17 (PN10)

VVA uitlegger; PP Ø125mm,
kleur: opaalwit met bruine strepen
Prefab (las)lilaat op hoofdriool
Op perceelsgrens ontfoppingsstuk (T-stuk) aanbrengen

HWA uitlegger; PP Ø125mm,
kleur: opaalwit met blauwe strepen
Prefab (las)lilaat op hoofdriool
Op perceelsgrens ontfoppingsstuk (T-stuk) aanbrengen

Straatkolk;
gedeeltelijk aanbrengen in BRM-fase, op aanwijs directie
rondom ca. 0,5 m2 BSS verharding aanbrengen
- Nieuw hoofdtrace K+L, breedte 180 m
Fase 1 / 2

Middenspanningsruimte / transformator

Ondergrondse container (restafval, glas, textiel)
(Afm. uitw. 1.70 x 1.70 m)

Bouwpeil woningen

Bodem- en taludbescherming
d.m.v. betonblokkenmatten

Waterlijn (NAP -1.00)

Werkgrens / Fasegrens
-
- Situatie Weideblik
- Aanhaalroute
kabels en leidingen;
exacte locatie afstemmen
o.b.v. ontwerp WOW
- Fase 2
- Fase 1
- 0 2.5 5 7.5 10m
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
-
- De Guldenmiddenweg
- | | | | | |
|---|--------------|---|---------|-------------------------|
| Eerste uitgave | | TB | TT | 23-03-2021 |
| versie | omschrijving | getekend | akkoord | datum |
| BPD Ontwikkeling BV
Regio Noord-Oost & Midden | |  | | |
| project
Weideblik te Meppel
Bouwrijp maken | |  | | |
| omschrijving
Riolering en ondergrondse infra
Blad 4/4 | | Projectbureau voor Civiele techniek,
Bouw & Geodesie | | |
| formaat
A1 | | schaal
1:250 | | fase
BE-D05 |
| | | projectnummer
30191905 | | tekeningsnummer
/ 06 |
- Barkenkamp 5
7141 EL Groenlo
T (0544) 37 78 80
F (0544) 37 74 85
E info@lbagroep.nl
I www.lbagroep.nl